






<b>Brno, Olší - rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací</b>		<b>ORG 2234</b>
<b>Změnový list č.2</b>		
<b>Číslo SOD objednatele: 5621054398</b>		<b>Číslo SOD zhotovitele: 20034-002 a 2021V008</b>
Datum předložení zhotovitelem:		04.11.2022
<b>Objednatel:</b>	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno	
<b>Zastoupený:</b>	společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno	
<b>Zhotovitel:</b>	společnost "IDPS x EVT - Olší" se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno	
Správce společnosti	IDPS s.r.o. se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno	
<b>Změna č.11: SO 101 - Rekonstrukce ulice Olší - zvýšení nivelety komunikace Olší A</b>		
V rámci stavby bylo na části ulice Olší nutné provést změny navrženého výškového uspořádání komunikace (niveleta byla zvýšena). Změny bylo nutné provést z důvodů návaznosti na stávající vjezdy a vstupy do objektů a vjezdy do propojovacích uliček mezi Olší A a Olší B. Niveleta nové komunikace byla upravena o 100 - 250 mm. Úprava nivelety měla vliv na množství uloženého kameniva pod komunikací a vícepráce provedené s definitivním osazením všech armatur nacházejících se v ulici. Veškeré provedené práce jsou podrobně popsány v jednotlivých rozpočtech.		
		Vícepráce: 989 873,65 Kč
		Méněpráce: 0,00 Kč
		Změna celkem 989 873,65 Kč
<b>Změna č.12: SO 103 - Rekonstrukce ulice Franzova - chybějící BZD a KSC</b>		
Ve výkazu výměr nebyly zahrnuty položky KSC a betonové zámkové dlažby pod parkovacím stáním (jedná se o 59 m2), a dále KSC pod vjezdy v celé ulici Franzova (jedná se o 339 m2). Chybějící konstrukční vrstvy bylo nutné doplnit.		
		Vícepráce: 235 784,64 Kč
		Méněpráce: 0,00 Kč
		Změna celkem 235 784,64 Kč
<b>Změna č.13: SO 302 Splašková kanalizace - Olší ulička 1, obetonování dešťové kanalizace</b>		
Při realizaci stavebních prací byla v části ulice Olší odkryta stávající dešťová kanalizace z PVC DN 250 s nedostatečným krytím (cca 40cm). Kanalizace nebyla součástí rekonstrukce a bylo nutné ji odrýt v celé délce a provést její obetonování, aby v průběhu navazujících stavebních prací nedošlo k jejímu poškození.		
		Vícepráce: 63 997,75 Kč
		Méněpráce: -3 433,22 Kč
		Změna celkem 60 564,53 Kč
<b>Finanční dopad změn:</b>		
100,00%	<b>Cena dle SOD</b>	<b>76 495 525,00 Kč</b>
	Vícepráce dle dodatku č.1	4 146 774,67 Kč
	Méněpráce dle dodatku č.1	-1 283 478,39 Kč
	<b>Navýšení ceny dle dodatku č.1</b>	<b>2 863 296,28 Kč</b>
	<b>Cena dle dodatku č. 1</b>	<b>79 358 821,28 Kč</b>
1,686%	Vícepráce dle dodatku č.2	1 289 656,04 Kč
-0,004%	Méněpráce dle dodatku č.2	-3 433,22 Kč
7,107%	Celkem vícepráce dle dod. 1+2	5 436 430,71 Kč
-1,682%	Celkem méněpráce dle dod. 1+2	-1 286 911,61 Kč
8,789%	Absolutní hodnota celkové změny dle dod. 1+2	6 723 342,32 Kč
1,681%	<b>Navýšení ceny dle dodatku č.2</b>	<b>1 286 222,82 Kč</b>
	<b>Cena dle dodatku č. 2</b>	<b>80 645 044,10 Kč</b>
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH		
V Brně dne: Za objednatele:	V Brně dne: Za zhotovitele:	
		
..... za statutární město Brno na základě plné moci Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 	..... IDPS s.r.o. 	..... EVT Stavby s.r.o. 