

Objednávka prací a materiálu

 objednávka vystavená pro období: **do 20.12.2022**

Rámcová dohoda: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Olomouc - obvod 1

SoD: E635-S-1565/2022

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO I

Zhotovitel: Pirell s.r.o.

Příloha dílčí obj. č.: 22_635320128

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
-------	-------------	---------------	----	----------	----------------------	------------------

Celková cena za PO I:

3	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	35,000		
21	5904005120	Vyšečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem	ha	10,000		
46	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m ²	700,000		
49	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m ³	80,000		
55	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m ³	1 000,000		
84	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	20,000		
89	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	20,000		
90	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	30,000		
91	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	10,000		
92	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	30,000		
123	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	30,000		
133	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	60,000		
134	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	30,000		
147	5906130180	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km	0,100		
151	5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km	0,400		
153	5906135070	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km	0,100		
156	5906135190	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "c"	km	0,400		
167	5907010070	Výměna LISÚ tv. S49 rozdělení "c"	m	28,000		
172	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	150,000		
238	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	250,000		
240	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	100,000		
267	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	20,000		
268	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus	20,000		
271	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus	20,000		
275	5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce	kus	20,000		
301	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	20,000		
302	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	20,000		
323	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,000		
326	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	500,000		
334	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	50,000		
340	5910025130	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49	svar	20,000		
344	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	20,000		
349	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	1 200,000		
353	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	1 200,000		

369	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačel výhybka I. generace	m	620,000
371	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačel výhybka I. generace	m	620,000
417	5910090050	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm	kus	2,000
418	5910090110	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	2,000
427	5910130030	Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice	pár	5,000
428	5910131030	Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici	pár	5,000
504	5912023010	Demontáž návěstidla uloženého ve stezce námezníku	kus	2,000
506	5912037010	Montáž návěstidla uloženého ve stezce námezníku	kus	2,000
544	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	10,000
548	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus	10,000
578	5913185110	Výměna dřevěných dílů přechodu fošna	m	10,000
579	5913185120	Výměna dřevěných dílů přechodu trámek	m	8,000
655	5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	25,000
656	5914055020	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu	m	2,000
696	5915005010	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1	m ³	15,000
701	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhuštěním	m ³	15,000
728	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	100,000
730	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	100,000
732	7497351560	Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	10,000
733	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	15,000
736	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	6,000
737	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	6,000
738	7592005162	Montáž balízy do kolejistě pomocí systému Vortok	kus	3,000
739	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	3,000
745	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	1 700,000
748	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	150,000
929	5964133000	Geotextilie základní	m ²	2 000,000
939	9901000100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000
940	9901000300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 30 km	kus	2,000
944	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	1 850,000
945	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	1 700,000
952	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	200,000
954	9902200300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km	t	150,000
963	9902300300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	100,000
964	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	100,000
979	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	2 000,000
980	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	150,000
983	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000
984	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000
990	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	1,000
3	22111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	1,000
5	22121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	kus	3,000

7	24101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	20,000
10	24101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	30,000
19	33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	1 000,000
21	34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	30,000