

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Název stavby: **Havarijní svah na trase Vřesová – Tatrovice, úsek č. 4**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel: **Rocknet s.r.o.**

S001 Zajištění písčitého svahu

č.	Název položky	Mj	SOD			ZMĚNA č.1			
			výměra	jedn cena	celkem	Rozdíl	Celkem cena rozdlu	Množství ve změně	Celkem cena ve změně
1	DIO - dočasný zábor komunikace	soubor	██████████		0,00	1,00	25 000,00	1,00	25 000,00
2	Zařízení staveniště	Kč	██████████		45 000,00	0,00	0,00	1,00	45 000,00
3	Očištění skalních ploch do 10cm, ručními nástroji (motykami, páčic	m2	██████████		168 750,00	0,00	0,00	75,00	168 750,00
4	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou techn	m3	██████████		21 750,00	5,11	7 409,50	20,11	29 159,50
5	Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l přes 2 do 3 m včetně v	kus	██████████		93 960,00	0,00	0,00	27,00	93 960,00
6	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou tech	m2	██████████		13 125,00	0,00	0,00	75,00	13 125,00
7	sítě na skálu s oky 80x100mm drát D 2,7mm povrch galvan 50x2m	m2	1 ██████████		45 000,00	0,00	0,00	100,00	45 000,00
8	Opláštění (zpevnění) z geomřížovin - práce	m2	██████████		4 125,00	0,00	0,00	75,00	4 125,00
9	Opláštění (zpevnění) z geomřížovin- materiál	m2	██████████		11 200,00	0,00	0,00	100,00	11 200,00
10	Nátěr kotevních prvků, epoxidový dvousložkový	m2	██████████		1 430,00	0,00	0,00	2,20	1 430,00
11	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	██████████	0	2 812,50	5,11	638,75	27,61	3 451,25
12	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z	m3	2 ██████████		2 812,50	5,11	638,75	27,61	3 451,25
13	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny t	m3	██████████		7 875,00	51,10	1 788,50	276,10	9 663,50
14	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládk	t	██████████		14 400,00	10,22	3 270,40	55,22	17 670,40
CENA CELKEM KČ BEZ DPH					432 240,00		38 745,90		470 985,90