



Dodatek č. 1 ev. č. DS202201427/1
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202201427
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem
primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

/dále jen objednatel/

Zhotovitel STROMOTOM, s.r.o.
se sídlem: Lžovice 97, 281 26 Týnec nad Labem
zastoupený: Tomášem Goláněm, jednatelem
IČ: 07577621
DIČ: CZ07577621
|
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vločka 303418

/dále jen zhotovitel/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202201427.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.10. 2022 smlouvu o dílo ev. č. DS202201427 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je kácení stromů a arboristické ošetření stromů v ulici Masarykova, pozemek p.č. 6009 v k.ú. Liberec, obec Liberec a další, v čl.III odst.2 této smlouvy a její příloze specifikované činnosti.
2. Na základě provedených tahových zkoušek u stromů č. 26, 93, 102 a 139 došlo k upřesnění návrhu opatření bez dopadu do ceny řezu, u stromu č. 3, 104, 112, 120 a 135 bude provedena o 10% větší obvodová redukce koruny, u stromu č. 27 a 109 bude provedena lokální redukce a strom č. 76 bude pokácen. Zhotovitel provedl ocenění

položek ošetření a kácení – vícepráce, položky týkající se neprovedeného ošetření budou odečteny – méněpráce.

3. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.1 Dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

Článek II.

Cena nerealizovaných prací

1. Cena tzv. víceprací a méněprací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 8.11.2022 (výkaz výměr – rozpočet, zaokrouhleno), a to ve výši uvedené v odst.2. a 3. tohoto článku.

2. Cena nerealizovaných prací (méněpráce) dle tohoto dodatku činí:

| | |
|---------------------|--------------|
| Cena celkem bez DPH | 11 564,50 Kč |
| DPH 21% | 2 428,55 Kč |
| Cena celkem s DPH | 13 993,05 Kč |

3. Cena dodatečných prací (vícepráce) dle tohoto dodatku činí

| | |
|---------------------|--------------|
| Cena celkem bez DPH | 29 744,50 Kč |
| DPH 21% | 6 246,35 Kč |
| Cena celkem s DPH | 35 990,85 Kč |

4. Celková cena díla tak činí:

| | |
|---------------------|---------------|
| Cena celkem bez DPH | 567 721,00 Kč |
| DPH 21% | 119 221,41 Kč |
| Cena celkem s DPH | 686 942,41 Kč |

Článek III.

Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1116/2022 ze dne 15.11.2022.

V Liberci

dne:

Ing. arch. Ing. Jiří Jandourek
náměstek primátora
pro architekturu, veřejný prostor
a dopravní stavby

V Liberci

dne: 24. 11. 2022

Tomáš Golán
jednatel

.....
STROMOTOM, S.R.O.
Ořezy stromů, Rizikové kácení, Péče o zeleň
Tomáš Golán - jednatel
Lžovice 97, 281 26 Týnec nad Labem
IČO 07577621 / DIČ CZ07577621
Tel: 730 104 058 golan@stromotom.cz

Přílohy: 1. nabídka



| | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| NNO | cena za doplňkový řez 2 | 1,000.00 Kč |
| NNO | cena za doplňkový řez 3 | 0.00 Kč |
| NNO | cena za vazby | 0.00 Kč |
| cena celkem bez DPH | | 11,450 Kč |
| DPH 21% | | 2,405 Kč |
| cena celkem včetně DPH | | 13,855 Kč |

| NEUZNATELNÉ NÁKLADY | | | |
|-------------------------------|--|-------|---------------|
| | | množ. | jedn.cena |
| NNO | Likvidace klesu po kácení štěpkováním (objem vzniklé štěpky) | m3 | 0 |
| 998231311 | Přesun hmoty pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovné do 5000 m | t | 22 |
| 162201413 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm | ks | 7 |
| 162201414 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm | ks | 5 |
| 162301953 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km (požadovaná vzdálenost do 5 km) | ks | 28 |
| 162301954 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km (požadovaná vzdálenost do 5 km) | ks | 20 |
| NNO | kácení stromů | | 0 Kč |
| NNO | odřezování pařezů | | 0 Kč |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady 1% (zajištění pracoviště apod.) | | 115 Kč |
| cena celkem bez DPH | | | 115 Kč |
| DPH 21% | | | 24 Kč |
| cena celkem včetně DPH | | | 139 Kč |

| CELKOVÉ NÁKLADY | | | |
|----------------------------|--|-------|---------------------|
| | | množ. | jedn.cena |
| NNO | Likvidace klesu po řezu a kácení štěpkováním (objem vzniklé štěpky) | m3 | 3 |
| 998231311 | Přesun hmoty pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovné do 5000 m | t | 22 |
| 162201413 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm | ks | 7 |
| 162201414 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm | ks | 5 |
| 162301953 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km (požadovaná vzdálenost do 5 km) | ks | 28 |
| 162301954 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km (požadovaná vzdálenost do 5 km) | ks | 20 |
| NNO | cena za hlavní typ řezu | | 6,000 Kč |
| NNO | cena za doplňkový řez 1 | | 1,000 Kč |
| NNO | cena za doplňkový řez 2 | | 1,000 Kč |
| NNO | cena za doplňkový řez 3 | | 0 Kč |
| NNO | cena za vazby | | 0 Kč |
| NNO | cena za kácení | | 0 Kč |
| NNO | cena za odstranění pařezů | | 0 Kč |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady 1% (zajištění pracoviště apod.) | | 115 Kč |
| cena celkem bez DPH | | | 11,564.50 Kč |

DPH 21%
cena celkem včetně DPH

| |
|--------------|
| 2,428.55 Kč |
| 13,993.05 Kč |

HODNOCENÍ STAVU STROMŮ

Lipová alej - Masarykova třída, Liberec

Liberec

Výčet ostatních a vedlejších nákladů, nezbytných pro realizaci díla a zahrnutých do 1% nákladů VRN v Rekapitulaci

| P.Č. | TEXT | M.J. | MNOŽSTVÍ |
|------|---|------|----------|
| 1 | zařízení staveniště a související náklady | kpt | 1 |
| 2 | případné zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků | kpt | 1 |
| 3 | případné zajištění dopravního značení po dobu plnění předmětu zakázky | kpt | 1 |
| 4 | zajištění informovanosti občanů v dané lokalitě o způsobu obslužnosti, parkování atd. v dostatečném předstihu a míře v případě realizace dopravních opatření | kpt | 1 |
| 5 | zajištění bezpečnosti při plnění předmětu zakázky a zajištění ochrany životního prostředí | kpt | 1 |
| 6 | ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení zakázky podle zadávací PD, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů | kpt | 1 |
| 7 | zajištění čistoty staveniště a zejména okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem dodavatele, zejména výjezd a příjezd na místo plnění zakázky | kpt | 1 |
| 8 | odvoz a likvidace odpadů vzniklých při plnění zakázky včetně poplatků ve smyslu platné legislativy | kpt | 1 |
| 9 | průběžná fotodokumentace z průběhu provádění zakázky (digitální forma) především fotodokumentace dřevin před ošetřením a po ošetření | kpt | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|----|----|------|----|-----|----|--------------|-------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 139 | lípa zelená (Tilia euchlora) | 53 | 22 | 7x9 | 8 | 176 | 72 | S-RO20, S-RZ | S-RO 20% o 2,5m na výhledných 18,5m | | | | | | | | | | |
| 140 | lípa zelená (Tilia euchlora) | 66 | 21 | 8x11 | 10 | 210 | 90 | S-RO20, S-RZ | | 1xVD4 | | | | | | | | | |
| 141 | lípa zelená (Tilia euchlora) | 55 | 19 | 6x6 | 6 | 114 | 75 | S-RO20, S-RZ | | | | | | | | | | | |
| 142 | lípa srdčitá (Tilia cordata) | 17 | 10 | 7x8 | 8 | 80 | 23 | S-RZ, S-RLPV | | | | | | | | | | | |
| 143 | lípa srdčitá (Tilia cordata) | 17 | 10 | 7x7 | 7 | 70 | 23 | S-RZ, S-RLPV | | | | | | | | | | | |
| 144 | lípa srdčitá (Tilia cordata) | 11 | 5 | 4x5 | 5 | 25 | 15 | S-RV, S-RLPV | opravný řez | | | | | | | | | | |
| 145 | lípa srdčitá (Tilia cordata) | 11 | 8 | 5x5 | 5 | 40 | 15 | S-RZ, S-RLPV | | | | | | | | | | | |

| |
|------|
| 0 Kč |
| 0 Kč |
| 0 Kč |
| 0 Kč |
| 0 Kč |
| 0 Kč |
| 0 Kč |
| 0 Kč |

| | | množ. | jedn.cena | |
|-------------------------------|---|-------|-----------|-----------------|
| NNO | Likvidace křestů po řezu štěpkováním (objem vzniklé štěpky) | m3 | 3 | 1,150.00 Kč |
| NNO | cena za hlavní typ řezu | | | 2,600.00 Kč |
| NNO | cena za doplňkový řez 1 | | | 600.00 Kč |
| NNO | cena za doplňkový řez 2 | | | 400.00 Kč |
| NNO | cena za doplňkový řez 3 | | | 0.00 Kč |
| NNO | cena za vazby | | | 0.00 Kč |
| cena celkem bez DPH | | | | 7,050 Kč |
| DPH 21% | | | | 1,481 Kč |
| cena celkem včetně DPH | | | | 8,531 Kč |

| NEUZNATELNÉ NÁKLADY | | | | |
|-------------------------------|--|-------|-----------|------------------|
| | | množ. | jedn.cena | |
| NNO | Likvidace křestů po kácení štěpkováním (objem vzniklé štěpky) | m3 | 6 | 1,150.00 Kč |
| 998231311 | Přesun hmoty pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovné do 5000 m | t | 2 | 950.00 Kč |
| 162201413 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm | ks | 0 | 750.00 Kč |
| 162201414 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm | ks | 1 | 1,000.00 Kč |
| 162301953 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km (požadovaná vzdálenost do 5 km) | ks | 0 | 750.00 Kč |
| 162301954 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km (požadovaná vzdálenost do 5 km) | ks | 1 | 1,000.00 Kč |
| NNO | kácení stromů | | | 9,000 Kč |
| NNO | odfrézování pařezů | | | 2,600 Kč |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady 1% (zajištění pracoviště apod.) | | | 295 Kč |
| cena celkem bez DPH | | | | 22,695 Kč |
| DPH 21% | | | | 4,766 Kč |
| cena celkem včetně DPH | | | | 27,460 Kč |

| CELKOVÉ NÁKLADY | | | | |
|-----------------|--|-------|-----------|--------------|
| | | množ. | jedn.cena | |
| NNO | Likvidace křestů po řezu a kácení štěpkováním (objem vzniklé štěpky) | m3 | 9 | 1,150.00 Kč |
| 998231311 | Přesun hmoty pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovné do 5000 m | t | 2 | 950.00 Kč |
| | | | | 10,350.00 Kč |
| | | | | 1,900.00 Kč |

| | | | | | | |
|-----------|--|----|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 162201413 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm | ks | 0 | 750.00 Kč | 0.00 Kč | |
| 162201414 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm | ks | 1 | 1,000.00 Kč | 1,000.00 Kč | |
| 162301953 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km (požadovaná vzdálenost do 5 km) | ks | 0 | 750.00 Kč | 0.00 Kč | |
| 162301954 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km (požadovaná vzdálenost do 5 km) | ks | 1 | 1,000.00 Kč | 1,000.00 Kč | |
| | | | | NNO | cena za hlavní typ řezu | 2,600 Kč |
| | | | | NNO | cena za doplňkový řez 1 | 600 Kč |
| | | | | NNO | cena za doplňkový řez 2 | 400 Kč |
| | | | | NNO | cena za doplňkový řez 3 | 0 Kč |
| | | | | NNO | cena za vazby | 0 Kč |
| | | | | NNO | cena za kácení | 9,000 Kč |
| | | | | NNO | cena za odstranění pařezů | 2,600 Kč |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady 1% (zajištění pracoviště apod.) | | | | | 295 Kč |
| | | | | cena celkem bez DPH | | 29,744.50 Kč |
| | | | | DPH 21% | | 6,246.35 Kč |
| | | | | cena celkem včetně DPH | | 35,990.85 Kč |

HODNOCENÍ STAVU STROMŮ

Lipová alej - Masarykova třída, Liberec

Liberec

Výčet ostatních a vedlejších nákladů, nezbytných pro realizaci díla a zahrnutých do 1% nákladů VRN v Rekapitulaci

| P.Č. | TEXT | M.J. | MNOŽSTVÍ |
|------|---|------|----------|
| 1 | zařízení staveniště a související náklady | kpt | 1 |
| 2 | případné zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků | kpt | 1 |
| 3 | případné zajištění dopravního značení po dobu plnění předmětu zakázky | kpt | 1 |
| 4 | zajištění informovanosti občanů v dané lokalitě o způsobu obslužnosti, parkování atd. v dostatečném předstihu a míře v případě realizace dopravních opatření | kpt | 1 |
| 5 | zajištění bezpečnosti při plnění předmětu zakázky a zajištění ochrany životního prostředí | kpt | 1 |
| 6 | ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení zakázky podle zadávací PD, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů | kpt | 1 |
| 7 | zajištění čistoty staveniště a zejména okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem dodavatele, zejména výjezd a příjezd na místo plnění zakázky | kpt | 1 |
| 8 | odvoz a likvidace odpadů vzniklých při plnění zakázky včetně poplatků ve smyslu platné legislativy | kpt | 1 |
| 9 | průběžná fotodokumentace z průběhu provádění zakázky (digitální forma) především fotodokumentace dřevin před ošetřením a po ošetření | kpt | 1 |

| číslo stromu | taxon | průměr kmene (m) | výška stromu (m) | výška koruny ve 2 kolmých směrech (m) | průměr koruny průměrná (m) | plocha koruny (m ²) | pařez (cm) | technologie | poznámka k technologii | vazba | hlavní typ řezu | 1. doplňkový typ řezu | 2. doplňkový typ řezu | 3. doplňkový typ řezu | vazby | kácení | frézování pařezů | cena celkem |
|--------------|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------|--|--------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|------------------|-------------|
| 1 | lipa zelená (Tilia euchlora) | 65 | 25 | 8x8 | 8 | 200 | 89 | S-RO20, S-RZ | | | 2,000 Kč | 400 Kč | | | | | | 2,400 Kč |
| 2 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 81 | 26 | 10x13 | 12 | 312 | 111 | S-RO20, S-RZ | | | 2,500 Kč | 1,100 Kč | | | | | | 3,600 Kč |
| 3 | lipa zelená (Tilia euchlora) | 56 | 22 | 7x10 | 9 | 198 | 77 | S-RO30, S-RB | S-RO 30% o 4,5m na výsledných 18,5m, v rámci víceprací + 10% S-RO | | 2,400 Kč | 400 Kč | | | | | | |
| 5 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 17 | 8 | 5x6 | 6 | 48 | 23 | S-RZ, S-RLSP, S-RLPV | | | 800 Kč | 200 Kč | 200 Kč | | | | | 2,800 Kč |
| 13 | lipa zelená (Tilia euchlora) | 48 | 16 | 6x7 | 7 | 112 | 66 | S-KPP, S-OF | nevyšla TAH | | | | | | | 4,000 Kč | 1,400 Kč | 5,400 Kč |
| 14 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 42 | 17 | 8x11 | 10 | 170 | 57 | S-KPP, S-OF | nevyšla TAH 9/2022 | | | | | | | 3,000 Kč | 1,900 Kč | 4,900 Kč |
| 15 | lipa zelená (Tilia euchlora) | 50 | 19 | 7x9 | 8 | 152 | 68 | S-RO20, S-RZ, S-RLSP, S-RLLR | S-RO 20% nejméně o 3,5m, na celkovou maximální výšku 16,5m, S-RLSP, S-RLPV 4,5m, S-RLLR přetřížených větví | | 2,000 Kč | 1,000 Kč | 300 Kč | 300 Kč | | | | 3,600 Kč |
| 17 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 36 | 16 | 7x8 | 8 | 128 | 49 | S-RZ, S-OV | | | 1,700 Kč | 400 Kč | | | | | | 2,100 Kč |
| 18 | lipa zelená (Tilia euchlora) | 46 | 19 | 7x10 | 9 | 171 | 63 | S-RO20, S-RZ, S-OV | | | 1,900 Kč | 300 Kč | 200 Kč | | | | | 2,400 Kč |
| 19 | lipa zelená (Tilia euchlora) | 56 | 19 | 9x10 | 10 | 190 | 77 | S-RO20, S-RZ | | | 3,000 Kč | 300 Kč | | | | | | 3,300 Kč |
| 20 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 45 | 13 | 11x9 | 10 | 130 | 62 | S-RZ, S-RLSP, S-OV | zapěstovat sekundární obrost, redukce k drátem, výměna vazby | 1xVD4 | 2,000 Kč | 200 Kč | 200 Kč | | 2,500 Kč | | | 4,900 Kč |
| 22 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 30 | 15 | 8x9 | 9 | 135 | 41 | S-RZ, S-RLSP | redukce k tramvajovému sloupu | | 1,000 Kč | 700 Kč | | | | | | 1,700 Kč |
| 24 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 42 | 14 | 9x9 | 9 | 126 | 57 | S-RZ, S-OV | zapěstovat sekundární obrost | | 1,300 Kč | 700 Kč | | | | | | 2,000 Kč |
| 25 | lipa zelená (Tilia euchlora) | 58 | 18 | 8x8 | 8 | 144 | 79 | S-RO20, S-RZ, S-RLSP, S-RLLR | S-RO 20% nejméně o 3m, na celkovou maximální výšku 16m, S-RLSP, S-RLLR přetřížených větví | | 3,000 Kč | 1,000 Kč | 1,000 Kč | 400 Kč | | | | 5,400 Kč |
| 26 | lipa zelená (Tilia euchlora) | 67 | 21 | 11x11 | 11 | 231 | 92 | S-RO20, S-RZ, S-OV | S-RO 20% o 2,5m na výsledných 19,5m | | 3,000 Kč | 300 Kč | 300 Kč | | | | | 3,600 Kč |
| 27 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 60 | 17 | 9x11 | 10 | 170 | 82 | S-RO, S-RLLR | S-RO 20% o 2,5m na výsledných 15m, S-RLLR větve nad dráty - v rámci víceprací | | 2,200 Kč | 800 Kč | 400 Kč | | | | | 3,400 Kč |
| 28 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 51 | 17 | 8x9 | 9 | 153 | 70 | S-KPP, S-OF | | | | | | | | 4,000 Kč | 1,900 Kč | 5,900 Kč |
| 29 | lipa zelená (Tilia euchlora) | 36 | 13 | 6x8 | 7 | 91 | 49 | S-RO20, S-RZ | | | 1,000 Kč | 800 Kč | | | | | | 1,800 Kč |
| 32 | lipa zelená (Tilia euchlora) | 64 | 20 | 9x11 | 10 | 200 | 87 | S-RO20, S-RZ, S-RLSP | redukce k vili | | 3,800 Kč | 400 Kč | 200 Kč | | | | | 4,400 Kč |
| 33 | lipa zelená (Tilia euchlora) | 59 | 22 | 8x10 | 9 | 198 | 81 | S-KPP, S-OF | nevyšla TAH | | | | | | | 3,200 Kč | 2,000 Kč | 5,200 Kč |
| 35 | lipa zelená (Tilia euchlora) | 55 | 19 | 8x12 | 10 | 190 | 75 | S-RO20, S-RZ, S-RLLR | | | 3,000 Kč | 300 Kč | 500 Kč | | | | | 3,800 Kč |
| 36 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 57 | 21 | 8x13 | 11 | 231 | 78 | S-RO20, S-RZ, S-RLSP | | | 3,800 Kč | 200 Kč | 200 Kč | | | | | 4,200 Kč |
| 37 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 75 | 19 | 11x14 | 13 | 247 | 103 | S-RO20, S-RZ, S-RLR | zapěstovat sekundární obrost, redukce přetřížených větví | 3xVD4Δ | 4,500 Kč | 1,000 Kč | 900 Kč | | 7,500 Kč | | | 13,900 Kč |
| 38 | lipa zelená (Tilia euchlora) | 49 | 17 | 7x9 | 8 | 136 | 67 | S-RO20, S-RZ | S-RO 20% nejméně o 2m | | 2,000 Kč | 400 Kč | | | | | | 2,400 Kč |
| 39 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 44 | 15 | 10x10 | 10 | 150 | 60 | S-RO20, S-RZ, S-RLLR, S-OV | S-RO 20% nejméně o 3,5m na maximální výšku 13,5m, zapěstovat sekundární obrost, redukce přetřížených větví, zredukovat nejdelší výhon na periferii | | 2,000 Kč | 500 Kč | 500 Kč | | | | | 3,000 Kč |
| 41 | lipa zelená (Tilia euchlora) | 43 | 16 | 8x8 | 8 | 128 | 59 | S-RO20, S-RZ | | | 2,000 Kč | 600 Kč | | | | | | 2,600 Kč |
| 42 | lipa zelená (Tilia euchlora) | 40 | 15 | 7x9 | 8 | 120 | 55 | S-RO20, S-RZ, S-RLLR | odlehčit větve do zahrady | | 1,800 Kč | 200 Kč | 200 Kč | | | | | 2,200 Kč |
| 45 | lipa zelená (Tilia euchlora) | 47 | 15 | 8x9 | 9 | 135 | 64 | S-KPP, S-OF | nevyšla TAH | | | | | | | 2,400 Kč | 1,700 Kč | 4,100 Kč |
| 46 | lipa zelená (Tilia euchlora) | 54 | 18 | 9x9 | 9 | 162 | 74 | S-RO20, S-RZ | | | 2,200 Kč | 1,300 Kč | | | | | | 3,500 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|----|----|-------|----|-----|-----|----------------------------|---|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 48 | lípa zelená (Tilia euchlora) | 58 | 17 | 10x11 | 11 | 187 | 79 | S-RO20, S-RZ, S-RLLR | S-RO 20% nejméně o 3 m na maximální výšku 15,5m, 3xS-VDH4t, S-RLLR přetížených větví a odlehčit větve nad dráty | 3xVD4A | 3,000 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 7,500 Kč | 11,500 Kč | |
| 49 | lípa srdčitá (Tilia cordata) | 39 | 15 | 11x9 | 10 | 150 | 53 | S-RZ | zapěstovat sekundární obrost | | 2,300 Kč | | | | 2,300 Kč | |
| 50 | lípa srdčitá (Tilia cordata) | 48 | 16 | 10x10 | 10 | 160 | 66 | S-RZ | zapěstovat sekundární obrost | | 2,900 Kč | | | | 2,900 Kč | |
| 51 | lípa srdčitá (Tilia cordata) | 50 | 20 | 7x9 | 8 | 160 | 68 | S-RO20, S-RZ | | | 2,600 Kč | 400 Kč | | 3,000 Kč | | |
| 52 | lípa zelená (Tilia euchlora) | 38 | 14 | 8x10 | 9 | 126 | 52 | S-RO20, S-RZ | | | 2,000 Kč | 400 Kč | | 2,400 Kč | | |
| 53 | lípa srdčitá (Tilia cordata) | 60 | 22 | 11x13 | 12 | 264 | 82 | S-RO20, S-RZ, S-RLLR | zapěstovat sekundární obrost, redukovat větve nad trati | 1xVD4 | 4,000 Kč | 1,000 Kč | 600 Kč | 2,500 Kč | 8,100 Kč | |
| 55 | lípa srdčitá (Tilia cordata) | 44 | 16 | 9x9 | 9 | 144 | 60 | S-RZ, S-OV | zapěstovat sekundární obrost | | 1,600 Kč | 400 Kč | | 2,000 Kč | | |
| 56 | lípa zelená (Tilia euchlora) | 39 | 13 | 9x7 | 8 | 104 | 53 | S-RO20, S-RZ | | | 1,600 Kč | 400 Kč | | 2,000 Kč | | |
| 57 | lípa zelená (Tilia euchlora) | 42 | 16 | 7x8 | 8 | 128 | 57 | S-RO20, S-RZ | | | 2,000 Kč | 600 Kč | | 2,600 Kč | | |
| 59 | lípa zelená (Tilia euchlora) | 48 | 17 | 8x9 | 9 | 153 | 66 | S-RO20, S-RZ, S-RLLR, S-OV | zakrýtí kolmý výhon nad lavičkou | | 1,800 Kč | 600 Kč | 600 Kč | 200 Kč | 3,200 Kč | |
| 60 | lípa srdčitá (Tilia cordata) | 37 | 14 | 7x9 | 8 | 112 | 51 | S-RZ, S-RLLR | | | 1,700 Kč | 300 Kč | | 2,000 Kč | | |
| 61 | lípa srdčitá (Tilia cordata) | 44 | 17 | 7x9 | 8 | 136 | 60 | S-KPP, S-OF | nevýšila TAH 9/2022 | | | | | 3,500 Kč | 1,500 Kč | 5,000 Kč |
| 63 | lípa srdčitá (Tilia cordata) | 43 | 17 | 9x9 | 9 | 153 | 59 | S-RZ, S-RLLR | | | 2,000 Kč | 800 Kč | | 2,800 Kč | | |
| 66 | lípa srdčitá (Tilia cordata) | 64 | 18 | 14x13 | 14 | 252 | 87 | S-RZ, S-RLSP | zapěstovat sekundární obrost, redukce k drátům | 1xVD4 | 2,000 Kč | 1,200 Kč | | 2,500 Kč | 5,700 Kč | |
| 67 | lípa zelená (Tilia euchlora) | 44 | 17 | 8x8 | 8 | 136 | 60 | S-RO20, S-RZ | | | 2,000 Kč | 800 Kč | | 2,800 Kč | | |
| 68 | lípa zelená (Tilia euchlora) | 48 | 18 | 6x10 | 8 | 144 | 66 | S-RO20, S-RZ | | | 2,000 Kč | 800 Kč | | 2,800 Kč | | |
| 69 | lípa srdčitá (Tilia cordata) | 58 | 17 | 10x11 | 11 | 187 | 79 | S-RZ, S-RLLR, S-RLSP | zapěstovat sekundární obrost, redukce k drátům, odlehčit větve nad zahradu, výměna vazby | 1xVD4, 2xVD4 | 2,000 Kč | 1,000 Kč | 800 Kč | 7,500 Kč | 11,300 Kč | |
| 70 | lípa zelená (Tilia euchlora) | 38 | 18 | 6x7 | 7 | 126 | 52 | S-RO20, S-RZ | | | 2,000 Kč | 400 Kč | | 2,400 Kč | | |
| 71 | lípa zelená (Tilia euchlora) | 52 | 19 | 10x11 | 11 | 209 | 71 | S-RO20, S-RZ, S-RLSP | redukce k drátům | | 2,000 Kč | 400 Kč | 400 Kč | | 2,800 Kč | |
| 72 | lípa srdčitá (Tilia cordata) | 52 | 17 | 10x11 | 11 | 187 | 71 | S-RZ, S-OV | zapěstovat sekundární obrost, výměna vazby | 3xVD4A | 4,000 Kč | 600 Kč | | 7,500 Kč | 12,100 Kč | |
| 74 | lípa zelená (Tilia euchlora) | 62 | 21 | 10x11 | 11 | 231 | 85 | S-KPP, S-OF | nevýšila TAH | | | | | 5,000 Kč | 2,100 Kč | 7,100 Kč |
| 76 | lípa srdčitá (Tilia cordata) | 75 | 21 | 12x15 | 14 | 294 | 103 | S-KPP, S-OF | nevýšila TAH 10/2022, kácení a frézování v rámci víceprací | | | | | 9,000 Kč | 2,600 Kč | 11,600 Kč |
| 78 | lípa zelená (Tilia euchlora) | 57 | 22 | 7x13 | 10 | 220 | 78 | S-KPP, S-OF | nevýšila TAH | | | | | 6,000 Kč | 2,000 Kč | 8,000 Kč |
| 79 | lípa srdčitá (Tilia cordata) | 76 | 23 | 12x16 | 14 | 322 | 104 | S-RO20, S-RZ | zapěstovat sekundární obrost, výměna vazby | 3xVD4A | 5,000 Kč | 2,000 Kč | | 7,500 Kč | 14,500 Kč | |
| 80 | lípa zelená (Tilia euchlora) | 59 | 19 | 8x10 | 9 | 171 | 81 | S-RO20, S-RZ | výměna vazby | 1xVD4 | 4,000 Kč | 1,200 Kč | | 2,500 Kč | 7,700 Kč | |
| 81 | lípa zelená (Tilia euchlora) | 61 | 19 | 10x9 | 10 | 190 | 83 | S-RO20, S-RZ, S-RLLR, S-OV | odlehčit drobnější kodominantní výhon | | 1,500 Kč | 1,000 Kč | 200 Kč | 200 Kč | 2,900 Kč | |
| 82 | lípa zelená (Tilia euchlora) | 65 | 18 | 10x9 | 10 | 180 | 89 | S-RO20, S-RZ, S-RLLR | S-RO 20% snížit o 2m na celkovou výšku 19m, S-RLLR vykloněné části o 20%, výměna vazby | 1xVD4 | 3,000 Kč | 1,000 Kč | 300 Kč | 2,500 Kč | 6,800 Kč | |
| 82a | lípa srdčitá (Tilia cordata) | 8 | 5 | 2.5x2 | 2 | 10 | 11 | S-RV | | | 400 Kč | | | 400 Kč | | |
| 83 | lípa zelená (Tilia euchlora) | 42 | 17 | 8x9 | 9 | 153 | 57 | S-RO20, S-RLLR | redukovat část k dubu | | 2,000 Kč | 800 Kč | | 2,800 Kč | | |
| 85 | lípa srdčitá (Tilia cordata) | 59 | 21 | 7x11 | 9 | 189 | 81 | S-RO20, S-RZ, S-RLLR, S-OV | odlehčit část nad chodníkem k parku | | 2,000 Kč | 1,000 Kč | 500 Kč | 400 Kč | 3,900 Kč | |
| 86 | lípa zelená (Tilia euchlora) | 55 | 20 | 9x12 | 11 | 220 | 75 | S-RO20, S-RZ | | | 2,000 Kč | 800 Kč | | 2,800 Kč | | |
| 88 | lípa zelená (Tilia euchlora) | 51 | 20 | 9x9 | 9 | 180 | 70 | S-RO20, S-RZ | | | 2,500 Kč | 900 Kč | | 3,400 Kč | | |
| 89 | lípa zelená (Tilia euchlora) | 58 | 22 | 9x9 | 9 | 198 | 79 | S-RO20, S-RZ | | | 1xVD4 | 2,500 Kč | 1,100 Kč | 2,500 Kč | 6,100 Kč | |
| 90 | lípa srdčitá (Tilia cordata) | 70 | 21 | 10x12 | 11 | 231 | 96 | S-RO20, S-RZ, S-OV | zapěstovat sekundární obrost | 3xVD4A | 3,000 Kč | 1,000 Kč | 600 Kč | 7,500 Kč | 12,100 Kč | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|----|----|------|----|-----|----|--------------|-------------------------------------|-------|----------|----------|
| 139 | lípa zelená (Tilia euchlora) | 53 | 22 | 7x9 | 8 | 176 | 72 | S-RO20, S-RZ | S-RO 20% o 2,5m na výsledných 18,5m | | 3,000 Kč | 1,000 Kč |
| 140 | lípa zelená (Tilia euchlora) | 66 | 21 | 8x11 | 10 | 210 | 90 | S-RO20, S-RZ | | 1xVD4 | 3,000 Kč | 1,000 Kč |
| 141 | lípa zelená (Tilia euchlora) | 55 | 19 | 6x6 | 6 | 114 | 75 | S-RO20, S-RZ | | | 2,000 Kč | 400 Kč |
| 142 | lípa srdčitá (Tilia cordata) | 17 | 10 | 7x8 | 8 | 80 | 23 | S-RZ, S-RLPV | | | 500 Kč | 100 Kč |
| 143 | lípa srdčitá (Tilia cordata) | 17 | 10 | 7x7 | 7 | 70 | 23 | S-RZ, S-RLPV | | | 500 Kč | 100 Kč |
| 144 | lípa srdčitá (Tilia cordata) | 11 | 5 | 4x5 | 5 | 25 | 15 | S-RV, S-RLPV | opravný řez | | 500 Kč | 100 Kč |
| 145 | lípa srdčitá (Tilia cordata) | 11 | 8 | 5x5 | 5 | 40 | 15 | S-RZ, S-RLPV | | | 600 Kč | 100 Kč |

2,500 Kč

| |
|----------|
| 4,000 Kč |
| 6,500 Kč |
| 2,400 Kč |
| 600 Kč |
| 600 Kč |
| 600 Kč |
| 700 Kč |

| NNO | Likvidace klesu po řezu štěpkováním (objem vzniklé štěpky) | množ. | jedn.cena | |
|-------------------------------|--|-------|-----------|-------------------|
| | | m3 | 36.5 | 1,150.00 Kč |
| | | | | 41,975.00 Kč |
| NNO | cena za hlavní typ řezu | | | 196,100.00 Kč |
| NNO | cena za doplňkový řez 1 | | | 59,300.00 Kč |
| NNO | cena za doplňkový řez 2 | | | 12,900.00 Kč |
| NNO | cena za doplňkový řez 3 | | | 2,100.00 Kč |
| NNO | cena za vazby | | | 75,000.00 Kč |
| cena celkem bez DPH | | | | 387,375 Kč |
| DPH 21% | | | | 81,349 Kč |
| cena celkem včetně DPH | | | | 468,724 Kč |

| NEUZATĚLNÉ NÁKLADY | | | | |
|-------------------------------|--|-------|-----------|-------------------|
| NNO | Likvidace klesu po kácení štěpkováním (objem vzniklé štěpky) | množ. | jedn.cena | |
| 998231311 | Přesun hmoty pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m | m3 | 14.5 | 1,150.00 Kč |
| 162201413 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm | t | 24 | 950.00 Kč |
| 162201414 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm | ks | 7 | 750.00 Kč |
| 162301953 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km (požadovaná vzdálenost do 5 km) | ks | 6 | 1,000.00 Kč |
| 162301954 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km (požadovaná vzdálenost do 5 km) | ks | 28 | 750.00 Kč |
| | | ks | 21 | 1,000.00 Kč |
| NNO | kácení stromů | | | 58,100 Kč |
| NNO | odřezávání pařezů | | | 23,900 Kč |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady 1% (zajištění pracoviště apod.) | | | 5,621 Kč |
| cena celkem bez DPH | | | | 180,346 Kč |
| DPH 21% | | | | 37,873 Kč |
| cena celkem včetně DPH | | | | 218,219 Kč |

| CELKOVÉ NÁKLADY | | | | |
|-----------------|--|-------|-----------|--------------|
| NNO | Likvidace klesu po řezu a kácení štěpkováním (objem vzniklé štěpky) | množ. | jedn.cena | |
| 998231311 | Přesun hmoty pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m | m3 | 51 | 1,150.00 Kč |
| | | t | 24 | 950.00 Kč |
| | | | | 58,650.00 Kč |
| | | | | 22,800.00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|----|-------------|---------------|-------------------------|------------|-----|-------------------------|-----------|-----|-------------------------|-----------|-----|-------------------------|----------|-----|---------------|-----------|-----|----------------|-----------|-----|---------------------------|-----------|--|
| 162201413 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm | ks | 7 | 750,00 Kč | 5,250,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162201414 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm | ks | 6 | 1,000,00 Kč | 6,000,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162301953 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km (požadovaná vzdálenost do 5 km) | ks | 28 | 750,00 Kč | 21,000,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162301954 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km (požadovaná vzdálenost do 5 km) | ks | 21 | 1,000,00 Kč | 21,000,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>NNO</td> <td>cena za hlavní typ řezu</td> <td>196,100 Kč</td> </tr> <tr> <td>NNO</td> <td>cena za doplňkový řez 1</td> <td>59,300 Kč</td> </tr> <tr> <td>NNO</td> <td>cena za doplňkový řez 2</td> <td>12,900 Kč</td> </tr> <tr> <td>NNO</td> <td>cena za doplňkový řez 3</td> <td>2,100 Kč</td> </tr> <tr> <td>NNO</td> <td>cena za vazby</td> <td>75,000 Kč</td> </tr> <tr> <td>NNO</td> <td>cena za kácení</td> <td>58,100 Kč</td> </tr> <tr> <td>NNO</td> <td>cena za odstranění pařezů</td> <td>23,900 Kč</td> </tr> </table> | | | | | NNO | cena za hlavní typ řezu | 196,100 Kč | NNO | cena za doplňkový řez 1 | 59,300 Kč | NNO | cena za doplňkový řez 2 | 12,900 Kč | NNO | cena za doplňkový řez 3 | 2,100 Kč | NNO | cena za vazby | 75,000 Kč | NNO | cena za kácení | 58,100 Kč | NNO | cena za odstranění pařezů | 23,900 Kč | |
| NNO | cena za hlavní typ řezu | 196,100 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NNO | cena za doplňkový řez 1 | 59,300 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NNO | cena za doplňkový řez 2 | 12,900 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NNO | cena za doplňkový řez 3 | 2,100 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NNO | cena za vazby | 75,000 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NNO | cena za kácení | 58,100 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NNO | cena za odstranění pařezů | 23,900 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady 1% (zajištění pracoviště apod.) | | | | 5,621 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cena celkem bez DPH | | | | | 567,721,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH 21% | | | | | 119,221,41 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cena celkem včetně DPH | | | | | 686,942,41 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

HODNOCENÍ STAVU STROMŮ

Lipová alej - Masarykova třída, Liberec

Liberec



Výčet ostatních a vedlejších nákladů, nezbytných pro realizaci díla a zahrnutých do 1% nákladů VRN v Rekapitulaci

| P.Č. | TEXT | M.J. | MNOŽSTVÍ |
|------|---|------|----------|
| 1 | zařízení staveniště a související náklady | kpt | 1 |
| 2 | případné zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků | kpt | 1 |
| 3 | případné zajištění dopravního značení po dobu plnění předmětu zakázky | kpt | 1 |
| 4 | zajištění informovanosti občanů v dané lokalitě o způsobu obslužnosti, parkování atd. v dostatečném předstihu a míře v případě realizace dopravních opatření | kpt | 1 |
| 5 | zajištění bezpečnosti při plnění předmětu zakázky a zajištění ochrany životního prostředí | kpt | 1 |
| 6 | ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení zakázky podle zadávací PD, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů | kpt | 1 |
| 7 | zajištění čistoty staveniště a zejména okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem dodavatele, zejména výjezd a příjezd na místo plnění zakázky | kpt | 1 |
| 8 | odvoz a likvidace odpadů vzniklých při plnění zakázky včetně poplatků ve smyslu platné legislativy | kpt | 1 |
| 9 | průběžná fotodokumentace z průběhu provádění zakázky (digitální forma) především fotodokumentace dřevin před ošetřením a po ošetření | kpt | 1 |