

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 23. 11. 2022

Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc – Holice

IČO: 28597460

I

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E633-S-441/2021 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu. Jedná se o realizaci opravy kanceláří OŘ, GŘ, odstranění závad BOZP – oprava omítek, malby, oprava podlahové krytiny, nátěry dveří , v objektu OŘ Ostrava, Nerudova 1 Olomouc , IC6000315233 , dle nabídkového listu č. 1-118/2022

Zakázka: E211Z3520MSE

Dohodnutá cena: 735 302,56 Kč (bez DPH)

Termín: 31. 03. 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA633200018

přednosta SPS OŘ Ostrava

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **SPS1-118/2022**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	<input type="checkbox"/>
Údržba	<input type="checkbox"/>
Oprava	<input checked="" type="checkbox"/>
Servis	<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A	<input checked="" type="checkbox"/>
B	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E211Z3520MSE

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Olomouc - AB Nerudova 1

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000315233

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.589536N, 17.252145E

Oprava kanceláří OŘ, GR, odstranění závad BOZP - oprava omítek, podlahových krytin, , malování,

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: do 31.03.2023

Příloha:

Vzdálenost v KM

36

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	10.11.2022	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	10.11.2022	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	10.11.2022 v 13:51 hod
--	------------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

	16.11.2022
--	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Ukončení prací 31.3.2023	
--------------------------	--

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 1-118/2022

Stavba: Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří OŘ, GŘ, odstranění závad BOZP

KSO:
Místo: Olomouc - AB Nerudova 1

CC-CZ:
Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
Hroší stavby Morava a.s.

IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK**

Správce obvodu:

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednatel - Vedoucí PO, Přednost SPS: _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-118/2022

Stavba: Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří OŘ, GŘ, odstranění závad BOZP

Místo: Olomouc - AB Nerudova 1

Datum:

16. 11. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1-	Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří OŘ,
118/2022	GŘ, odstranění závad BOZP
VRN	VRN
Ostatní	Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří OŘ, GŘ, odstranění závad BOZP

Objekt:

1-118/2022 - Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří OŘ, GŘ,
odstranění závad BOZP

Místo:

Olomouc - AB Nerudova 1

Datum:

16. 11. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	65,000		
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	153,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	153,000		
D	997		Přesun sutě				
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,118		
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,180		
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,180		
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,118		
D	998		Přesun hmot				
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,837		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	763		Konstrukce suché výstavby				
9	K	763111441	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m2	11,800		
10	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,650		
D	766		Konstrukce truhlářské				
11	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	3,000		
12	M	54924010	zámek zadlabací 5140/20PPN 1/2 - protipožární	kus	3,000		
13	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	3,000		
14	M	54914121	kování bezpečnostní, klika-klika R4/O dekor	kus	3,000		
D	776		Podlahy povlakové				
15	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	162,600		
16	K	776131111	Vytužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	38,000		
17	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	112,600		
18	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	112,600		
19	K	776211111	Pokládka koberce	m2	162,600		
20	K	776211111.1	Lepení textilních pásů	m2	162,600		
21	K	77621212R	Podložka pod kol. židly na koberec	kus	17,000		
22	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	162,500		
23	K	783943101	Penetrační jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr dřevěných podlah - parket	m2	112,600		
24	M	69751014	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m	m2	196,200		
25	M	69751200	lišta kobercová 50x7mm	m	162,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	tuna	2,112		
27	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	tuna	2,112		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
28	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	132,000		
29	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	132,000		
30	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	132,000		
31	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	132,000		
32	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	132,000		
33	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	132,000		
34	K	783152121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 50%	m2	132,000		
35	K	783601307	Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	55,500		
36	K	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m2	55,500		
37	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	33,700		
38	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m	33,700		
39	K	783614101	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	55,500		
40	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	33,700		
41	K	783617101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	55,500		
42	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	33,700		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
43	K	783822101	Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	135,000		
44	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	90,000		
45	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2	380,000		
46	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2	380,000		
47	K	784151031	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000		
48	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	160,000		
49	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	112,000		
50	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	60,000		
51	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	20,000		
52	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	195,000		
53	M	581248400	páska pro maliřské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m	195,000		
54	M	581248330	páska pro maliřské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	195,000		
55	M	581248380	páska pro maliřské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m	195,000		
56	M	58124842	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	195,000		
57	M	58124850	fólie s papírovou páskou pro maliřské potřeby 210mmx20m	m	195,000		
58	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	564,500		
59	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	564,500		
60	K	784511035	Lepení vliesových vzorovaných tapet na stěny v do 3,00 m	m2	19,300		
61	M	62468006	tapeta vliesová vzorovaná raport 640/320mm	m2	22,195		
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				
62	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	16,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	16,500		
64	M	R01	Paravan	kus	1,000		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							
65	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník (Demontáž dveří, desky, skřínky a poliček)	hod	12,000		
66	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář - demontáž plechu na dveřích + zapravení /4 kusy/	hod	16,000		
67	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný (Čalouník - čalounění dveří)	hod	10,000		
68	M	61174247	čalounění dveří kompletní pro dveře 90 cm x 212 cm, barva ořech extra	kus	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří OŘ, GŘ, odstranění závad BOZP

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Olomouc - AB Nerudova 1

Datum:

16. 11. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	011002000	Průzkumné práce	Soubor	1,000		
---	---	-----------	-----------------	--------	-------	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost

2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000		
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří OŘ, GŘ, odstranění závad BOZP

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Olomouc - AB Nerudova 1

Datum:

16. 11. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%	687 199,000
---	---	-----------	--------------------------	---	-------------

