

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 01.07.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
036	Oprava kabelu č. 802 TCEKEY 30P1 PZS 2,156 – RD Jahodnice	180 316,94	0,00	37 866,56	218 183,50	34 339,76	110 919,76	35057,42	0,00	0,00
1	technologická část	170 479,99	0,00	35 800,80	206 280,79	34 339,76	101 082,81	35057,42	0,00	0,00
2	stavební část	2 084,94	0,00	437,84	2 522,78	0,00	2 084,94	0,00	0,00	0,00
3	VRN	7 752,01	0,00	1 627,92	9 379,93	0,00	7 752,01	0,00	0,00	0,00
Celkem		180316,94	0,00	37866,56	218183,50	34339,76	110919,76	35057,42	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu č. 802 TCEKEY 30P1 PZS 2,156 – RD Jahodnice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: PSK v žkm 2,156 – RD Jahodnice žkm 3,400

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 1. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							33 298,65	67 784,16	101 082,81		0,000	
Práce a dodávky HSV												
5							33 298,65	67 784,16	101 082,81		0,000	
Komunikace pozemní												
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	31,950	1 821,60	0,00	58 200,12	58 200,12	0,000	0,000	
			0,35*0,70*110		26,950							
			0,50*1,20*5		3,000							
			0,5*4		2,000							
			Součet		31,950							
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	31,950	299,97	0,00	9 584,04	9 584,04	0,000	0,000	
			0,50*1,20*5		3,000							
			0,35*0,70*110		26,950							
			0,5*4		2,000							
			Součet		31,950							
3	759	7590541464	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	4,000	2 376,00	9 504,00	0,00	9 504,00	0,000	0,000	
4	759	7590521549	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 30 P 1,0 D	m	115,000	206,91	23 794,65	0,00	23 794,65	0,000	0,000	
OST							0,00	69 397,18	69 397,18		0,000	
Ostatní												
5	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	3,000	884,07	0,00	2 652,21	2 652,21	0,000	0,000	
6	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 138,50	0,00	2 277,00	2 277,00	0,000	0,000	
7	SZT	7590525232	Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P	m	115,000	35,24	0,00	4 052,60	4 052,60	0,000	0,000	
8	R	7590525281	Vypichování žil kabelu do 100 P přes 10 párů	kus	3,000	2 673,00	0,00	8 019,00	8 019,00	0,000	0,000	
9	SZT	7590525417	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 60 žil	kus	4,000	7 385,40	0,00	29 541,60	29 541,60	0,000	0,000	
10	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	60,000	17,23	0,00	1 033,80	1 033,80	0,000	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu č. 802 TCEKEY 30P1 PZS 2,156 – RD Jahodnice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: PSK v žkm 2,156 – RD Jahodnice žkm 3,400

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 1. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
11	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	60,000	18,12	0,00	1 087,20	1 087,20	0,000	0,000
12	R	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	115,000	60,89	0,00	7 002,35	7 002,35	0,000	0,000
13	R	7593405280	Montáž žlabu betonového plnostěnný 20 x 20 - T 2 N	m	5,000	1 267,20	0,00	6 336,00	6 336,00	0,000	0,000
14	R	7593407280	Demontáž žlabu betonového plnostěnného 20 x 20 - T 2 N	m	5,000	388,08	0,00	1 940,40	1 940,40	0,000	0,000
15	SZT	7598015105	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 60 žil	kus	2,000	731,61	0,00	1 463,22	1 463,22	0,000	0,000
16	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	60,000	66,53	0,00	3 991,80	3 991,80	0,000	0,000

Celkem

33 298,65

137 181,34

170 479,99

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu č. 802 TCEKEY 30P1 PZS 2,156 – RD Jahodnice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: PSK v žkm 2,156 – RD Jahodnice žkm 3,400

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 1. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							224,46	1 860,48	2 084,94		0,011
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							224,46	1 860,48	2 084,94		0,011
1	946	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	1,300	1 603,80	224,46	1 860,48	2 084,94	0,009	0,011
Celkem							224,46	1 860,48	2 084,94		0,011

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu č. 802 TCEKEY 30P1 PZS 2,156 – RD Jahodnice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: PSK v žkm 2,156 – RD Jahodnice žkm 3,400

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 1. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	858,33	858,33		0,000
2	XDp	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	1,000	858,33	0,00	858,33	858,33	0,000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	6 893,68	6 893,68		0,000
3	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 392,662	4,95	0,00	6 893,68	6 893,68	0,000	0,000
Celkem							0,00	7 752,01	7 752,01		0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3227329

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f3185e07-2b2d-4406-b697-c014f7e6d7c7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Vladimíra ORALOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.12.2022 13:15:00



ff69d6cd-81b4-4296-ae5-56b6b48d43b3