

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 07.11.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
113	Oprava zcizených kabelů 3x3P1 Praha Vysočany - Praha Libeň PŘL PŘS TU14	116 391,65	0,00	24 442,25	140 833,90	90 793,44	25 598,21	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	110 887,97	0,00	23 286,47	134 174,44	89 427,24	21 460,73	0,00	0,00	0,00
2	VRN	5 503,68	0,00	1 155,77	6 659,45	1 366,20	4 137,48	0,00	0,00	0,00
Celkem		116391,65	0,00	24442,25	140833,90	90793,44	25598,21	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelů 3x3P1 Praha Vysočany - Praha Libeň PŘL PŘS TU14

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: TÚ Praha Vysočany - Praha Libeň PŘL PŘS TU14

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					16 156,80	5 303,93	21 460,73	0,000	
5		Komunikace pozemní					16 156,80	5 303,93	21 460,73	0,000	
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	2,500	1 821,60	0,00	4 554,00	4 554,00	0,000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	2,500	299,97	0,00	749,93	749,93	0,000	0,000
3	759	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	8,000	2 019,60	16 156,80	0,00	16 156,80	0,000	0,000
OST		Ostatní					11 145,60	78 281,64	89 427,24	0,000	
4	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	6,000	884,07	0,00	5 304,42	5 304,42	0,000	0,000
5	R	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	270,000	110,88	0,00	29 937,60	29 937,60	0,000	0,000
6	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	3,000	1 138,50	0,00	3 415,50	3 415,50	0,000	0,000
7	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	8,000	4 603,50	0,00	36 828,00	36 828,00	0,000	0,000
8	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	18,000	17,23	0,00	310,14	310,14	0,000	0,000
9	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	18,000	18,12	0,00	326,16	326,16	0,000	0,000
10	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	3,000	320,76	0,00	962,28	962,28	0,000	0,000
11	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	18,000	66,53	0,00	1 197,54	1 197,54	0,000	0,000
12	759	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	270,000	41,28	11 145,60	0,00	11 145,60	0,000	0,000
Celkem							27 302,40	83 585,57	110 887,97	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelů 3x3P1 Praha Vysočany - Praha Libeň PŘL PŘS TU14

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: TÚ Praha Vysočany - Praha Libeň PŘL PŘS TU14

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 7. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	1 366,20	1 366,20		0,000
1	R	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	1,000	1 366,20	0,00	1 366,20	1 366,20	0,000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	4 137,48	4 137,48		0,000
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	835,855	4,95	0,00	4 137,48	4 137,48	0,000	0,000
Celkem							0,00	5 503,68	5 503,68		0,000