

Soupis prací č. 1081

Oprava GPK na trati Praha Radotín - Dobřichovice 1.TK km 13,00 - 13,50

Radotín - Dobřichovice 1 kolej km 13,000 - 13,050 : odstranění závad v GPK koleje podbitím pražců : doplnění kol. lože ručně, oprava rozdělení pražců, podbití pražců betonových, oprava směru koleje, dopravy a přepravy.

poř.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	Kč celkem
52 892,83 Kč						
1	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm	kus	4,00	458,55	1 834,2 Kč
2	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	2,50	557,37	1 393,4 Kč
3	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	12,00	358,00	4 296,0 Kč
4	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	68,00	651,90	44 329,2 Kč
5	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,00	1 040,00	1 040,0 Kč
Celkem						52 892,83 Kč
CELKEM						52 892,83 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: