



TSKRP008CIAT

## DODATEK č. 1

k Dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; Dílčí zakázka: „Most, X082, lávka Petržílkova, Praha 13 - stavební údržba“

číslo Dílčí smlouvy objednatele: 03/22/4056/035

číslo Dílčí smlouvy zhotovitele:

### I.

#### Smluvní strany

##### **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Ríchr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „**Objednatel**“)

a

##### **Metrostav DIZ s.r.o.**

se sídlem:

Koželužská 2450/4, Libeň, 178 00 Praha 8

IČO:

25021915

DIČ:

CZ25021915

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93117

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č. ú.: 115-2529270237/0100

zastoupena:

Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a

Ing. Petrem Záborským, jednatelem

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „**Smluvní strany**“)

### II.

#### Preambule

1. Objednatel bere na vědomí, že k datu 29.06.2022 došlo na základě Dohody o zániku členství a vystoupení společníka Metrostav a.s. ze společnosti „Společnost MTS + MTS DIZ – Údržba mostů“ k zániku členství společníka Metrostav a.s. v této společnosti. Metrostav DIZ s.r.o. přebírá veškerá práva a závazky vyplývající z **Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027** a Dílčí smlouvy „**Most, X082, lávka Petržílkova, Praha 13 - stavební údržba**“ (dále jen „Dílčí smlouva“). V souvislosti s touto skutečností byl náležitě upraven článek I. Dílčí smlouvy (Smluvní strany), jak uvedeno v záhlaví tohoto Dodatku.

### III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k Dílčí smlouvě ze dne 16.03.2022. Dílčí smlouva byla uzavřena v souladu s Rámcovou dohodou na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Bylo nutné provést dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení Díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku z Dílčí smlouvy, nebyly Smluvním stranám před uzavřením Dílčí smlouvy známy, nebo je Smluvní strany nemohly s náležitou odbornou péčí předvídat. Tyto stavební práce jsou jako dodatečné práce uvedeny ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Dále bylo nezbytné v rámci Díla neprovést některé Dílčí smlouvou předpokládané položky prací v rámci realizace, které jsou jako vypuštěné práce uvedeny ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (méněpráce).
3. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1 Dílčí smlouvy (Soupisu prací včetně ceníku). Aktualizace Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy (Soupisu prací včetně ceníku) administrující změny závazku je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a účinností tohoto Dodatku aktualizuje Přílohu č. 1 Dílčí smlouvy.

4. Přehled změn:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH: 4 439 412,49 Kč

a) Změny dle Dodatku dle § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ bez DPH: 266 655,80 Kč

Méněpráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ bez DPH 0,00 Kč

Součet hodnot změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

b) Změny dle Dodatku dle § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle § 222 odst. 5 ZZVZ bez DPH: 1 034 675,91 Kč

Méněpráce dle § 222 odst. 5 ZZVZ bez DPH - 243 393,80 Kč

c) Změny dle Dodatku dle § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle § 222 odst. 6 ZZVZ bez DPH: 541 917,77 Kč

Méněpráce dle § 222 odst. 6 ZZVZ bez DPH: - 585 268,98 Kč

**Cena celkem dle Smlouvy vč. Dodatku bez DPH: 5 453 999,19 Kč**

#### IV.

#### Změna přílohy č. 1 Dílčí smlouvy (Soupis prací včetně ceníku)

1. Celková cena díla dle přílohy č. 1 Dílčí smlouvy se mění takto:

Původní přijatá smluvní částka dle Dílčí smlouvy bez DPH:	4 439 412,49 Kč
Dodatečné práce dle Dodatku č. 1 a ZL č.1 bez DPH:	1 843 249,48 Kč
Vypuštěné práce dle Dodatku č. 1 a ZL č.1 bez DPH:	- 828 662,78 Kč
Celkem cena dle Dílčí smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	5 453 999,19 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Zároveň celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

#### V.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Dílčí smlouvy. Ostatní ustanovení této Dílčí smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 – Aktualizace Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy (Soupisu prací včetně ceníku) - Změnový list č. 1

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.:

Za Metrostav DIZ s.r.o.:

**Ing. Josef  
Richtr** Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2022.12.08  
15:43:17 +01'00'

Ing. Josef Richtr  
místopředseda představenstva

**Ing. Karel  
Volf** 2022.12.07  
10:52:00  
+01'00'

Ing. Karel Volf  
předseda sboru jednatelů

**Ing. Petr  
Zábský** 2022.12.07  
12:02:41 +01'00'

Ing. Petr Zábský  
jednatel

**Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ**

Název a evidenční číslo stavby: Most, X082, lávka Petržilkova, Praha 13 – stavební údržba	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): -	.../1	1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.03.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

Zhotovitel: Společnost MTS+MTS DIZ – údržba mostů zastoupená Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Příloha č.1 - Zápis z KD8
- (d) Příloha č.2 - Zápis z KD9

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Po obhlídce konstrukce bylo zjištěno poškození PKO stávajících výplní (pororošty v Zn) s jejichž opravou nebylo v rámci zakázky uvažováno. Ve spodní části je PKO roštů lokálně prokorodována, zhotovitel navrhl opravu pro zajištění obdobné životnosti (OK, PKO) jako okolní konstrukce lávky (20let). Tímto dojde ke sjednocení dlouhodobé životnosti konstrukce jako celku.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by měnila celkovou povahu veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00Kč	266 655,80Kč	266 655,80Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Technický dozor stavebníka (TDS)	Jméno	datum
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS stavby, dojde ke změnám v dokumentaci ZBV. Tento Změnový list je součástí ZBV a má platnost pouze v zastoupení Objednatel nebo v zastoupení Zhotovitel.		
Objednatel	Jméno	datum
Zhotovitel	Jméno	datum
Autorský dozor	Jméno	datum



### Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most, X082, lávka Petržílkova, Praha 13 – stavební údržba Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): .../1	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  .../1	Číslo ZBV:  1
---	---	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.03.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

Zhotovitel: Společnost MTS+MTS DIZ – údržba mostů zastoupená Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

**Přílohy změnového listu:**

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Příloha č.8 - Zápis z KD3
- (d) Příloha č.9 – RDS Úprava předmostí, oprava zářezů na ocelové konstrukci

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis a zdůvodnění Změny:**

Na základě výkopových prací byla odhalena základová spára parapetních zídek. Po zhodnocení stavu zídek (degradace betonu a výztuže v pracovní spáře, a tudíž neplnění statické funkce zídky) a v návaznosti na budoucí údržbu (neustálé odstraňování s grafity) byla projektantem navržena úprava řešení odstranění zídek a nahrazena úpravou chodníku a terénu v oblasti OP1 pomocí palisád. (zápis z KD č.3). Týká se položek č. 1, 55,88, 93, 3, 4, 38, 50, 52, 54, 58, 56, 62, 63, 69, 70, 155, 156, 169, 183, N1, N2, N3, N4, 199, 135, 73, 162 a 198

Dle požadavku Úřadu Městské části Praha 13, odbor dopravy musela být v rámci DIO přesunuta zastávka MHD, viz. příloha č. 6 – odsouhlasená situace přesunutí zastávky BUS. Týká se položky č. 13R.

Po odbourání mostovky nebylo možné provést původně navržené řešení v zadávací dokumentaci (systémové odvodnění z plastového potrubí DN110) z hlediska nízkého prostoru mezi budoucí mostovkou a stávajícími příčnicíky. Plastová DN 110 by nevyhověla z hlediska své únosnosti (nemožnost provedení dostatečného počtu závěsu). Z důvodu nutnosti dodržet průjezdný profil pod mostem nebylo možné realizovat variantu odvodnění podvěšením pod příčnicíky oblouku. Proto musel být stávající systém nahrazen atypickým nerezovými odvodněním včetně příslušenství. Tato problematika byla řešena v rámci KD č. 8. Týká se položek č. 124, 121, 125, 126, 172, N7.

Po otryskání stávající ocelové konstrukce byly zjištěny závady na ocelové konstrukci, které je nutné opravit před aplikováním PKO (nezabroušené hrany, urezlé patky sloupků) tak aby stav konstrukce odpovídal příslušným normám (ČSN EN ISO 12944-4). Týká se položek č. N8.

Lze konstatovat, že změna je nezbytná pro provedení stavby a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nezbytnosti dle § 222 odst. 5 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

**Údaje v Kč bez DPH:**

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-243 393,80Kč	1 034 675,91Kč	791 282,11Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně			
Technický dozor stavebníka (TDS)	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, avby, dojde ke změnám v souladu s § 22 popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnové mentace ZBV. Tento Změnový list je zá závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné os nebo v zastoupení Objednatěle a Zhotovit			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
Autorský dozor	jméno	datum	podpis
			Číslo p



## ZMENA SOUPLISU PRACI (SO/PS)

č. 1

Evidenční číslo a název stavby: Most, X082, lávka Petřílkova, Praha 13 - Stavební údržba

Číslo a název SO/PS:

## Změna položek podle § 222 odst. 5 ZZZV

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T	51,48	0,00	-51,480	316,31	16 283,64	-16 283,64	0,00	0,00	-16 283,64	-100,00
3	014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T	14,63	26,97	12,34	601,00	8 792,63	0,00	7 416,34	16 208,97	7 416,34	84,35
4	014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T	1,72	2,00	0,28	9 884,79	17 001,84	0,00	2 767,74	19 769,58	2 767,74	16,28
38	111208	ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	120,00	148,00	28,00	300,49	36 058,80	0,00	8 413,72	44 472,52	8 413,72	23,33
50	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I	M3	28,59	30,89	2,30	889,63	25 434,52	0,00	2 046,15	27 480,67	2 046,15	8,04
52	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00	30,89	30,89	75,75	0,00	0,00	2 339,92	2 339,92	2 339,92	100,00
54	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,00	0,48	0,48	1 230,86	0,00	0,00	590,81	590,81	590,81	100,00
55	17680	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	12,00	10,50	-1,500	1 680,41	20 164,92	-2 520,62	0,00	17 644,31	-2 520,62	-12,50
56	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	0,00	4,00	4,00	352,22	0,00	0,00	1 408,88	1 408,88	1 408,88	100,00
58	261313	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR III NA POUVRCHU D DO 25MM	M	0,00	40,04	40,04	2 367,05	0,00	0,00	94 776,68	94 776,68	94 776,68	100,00
62	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	0,00	182,00	182,00	553,89	0,00	0,00	100 807,98	100 807,98	100 807,98	100,00
63	289971	OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	0,00	17,60	17,60	128,01	0,00	0,00	2 252,98	2 252,98	2 252,98	100,00
69	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,00	4,36	4,36	12 971,42	0,00	0,00	56 555,39	56 555,39	56 555,39	100,00
70	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	0,00	0,01	0,01	42 606,85	0,00	0,00	340,85	340,85	340,85	100,00

73	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	10,40	12,97	2,57	15 519,12	161 398,85	0,00	39 884,14	201 282,99	39 884,14	24,71
88	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	8,06	3,40	-4,660	5 535,49	44 616,05	-25 795,38	0,00	18 820,67	-25 795,38	-57,82
93	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	18,80	4,56	-14,240	9 766,17	183 604,00	-139 070,26	0,00	44 533,74	-139 070,26	-75,74
121	721164R	KOMPENZÁTOR NA VNITŘNÍ KANALIZ SKLOLAM DN DO 200MM	KUS	0,00	3,00	3,00	6 059,64	0,00	0,00	18 178,92	18 178,92	18 178,92	100,00
124	721173	VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150	M	31,80	0,00	-31,80	1 878,11	59 723,90	-59 723,90	0,00	0,00	-59 723,90	-100,00
125	72144R	REKTIKACE LEŽATÉHO SVODU DN 200MM NA ZÁVĚSECH	M	31,80	39,00	7,20	699,85	22 255,23	0,00	5 038,92	27 294,15	5 038,92	22,64
126	72145R	FIXACE MATIC LEŽATÉHO SVODU DN 200MM NA ZÁVĚSECH	KUS	22,00	74,00	52,00	523,89	11 525,58	0,00	27 242,28	38 767,86	27 242,28	236,36
135	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	0,00	6,00	6,00	433,55	0,00	0,00	2 601,30	2 601,30	2 601,30	100,00
155	917212	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	0,00	9,92	9,920	435,54	0,00	0,00	4 320,56	4 320,56	4 320,56	100,00
156	917224	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,00	17,40	17,400	605,96	0,00	0,00	10 543,70	10 543,70	10 543,70	100,00
162	931328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮH DO 1200MM2	M	88,50	106,50	18,00	253,06	22 395,81	0,00	4 555,08	26 950,89	4 555,08	20,34
169	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	0,00	3,00	3,000	877,89	0,00	0,00	2 633,67	2 633,67	2 633,67	100,00
172	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	11,00	13,00	2,00	3 261,98	35 881,78	0,00	6 523,96	42 405,74	6 523,96	18,18
183	966168	BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	6,11	10,92	4,810	12 850,23	78 514,91	0,00	61 809,61	140 324,51	61 809,61	78,72
198	711415	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ POLYMERNÍ SE VSYPEM	M2	71,90	85,56	13,66	60,50	4 349,95	0,00	826,43	5 176,38	826,43	19,00
199	113775	FŘEZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 600 MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	M2	79,10	94,10	15,00	342,00	27 052,20	0,00	5 130,00	32 182,20	5 130,00	18,96
13R	02720b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	0,00	1,00	1,00	12 921,40	0,00	0,00	12 921,40	12 921,40	12 921,40	100,00
N1	96652	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DILCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 150MM	M	0,00	12,99	12,99	820,00	0,00	0,00	10 651,80	10 651,80	10 651,80	100,00
N2	93552	ŽLABY Z DILCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	0,00	3,00	3,00	3 580,00	0,00	0,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	100,00

N3	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	0,00	2,16	2,16	23 400,00	0,00	0,00	0,00	50 544,00	50 544,00	100,00
N4	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	0,00	11,82	11,82	115,00	0,00	0,00	0,00	1 359,30	1 359,30	100,00
N7	N7	SVOD ODVODNĚNÍ Z NEREZU	M	0,00	39,80	39,80	10 833,00	0,00	0,00	0,00	431 153,40	431 153,40	100,00
N8	N8	OPRAVA ZÁBRADLI	KS	0,00	12,00	12,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00	100,00
		<b>Celkem</b>					775 054,60	-243 393,80	1 034 675,91	1 566 336,71	791 282,11	102,09	

Za Zhotovitele

Datum:

Za Objednatele

Datum:

### Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most, X082, lávka Petržálkova, Praha 13 –  
stavební údržba

Číslo SO/PS / číslo změny  
SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): -

.../1

1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.03.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

Zhotovitel: Společnost MTS+MTS DIZ – údržba mostů zastoupená Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

**Přílohy změnového listu:**

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) RDS výkres č. 7 a 8 – příčníky mostovky + výztuž
- (d) Zápis z KD6
- (e) Zápis z KD2

Paré č.

Příjemce

1

Zadavatel

2

Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis a zdůvodnění Změny:**

V rámci dopracování RDS došlo k upřesnění detailů výztuže ŽB desky a dopočtu potřebného množství oceli na základě statického výpočtu. Týká se položek č. 74 a 196.

Dle ZD bylo uvažováno s výměnou 10 ks ložisek a opravou 4ks ložisek. Po dokrytí mostních ložisek bylo zjištěno, že stav ložisek je v lepším stavu, než se předpokládalo v ZD, a tudíž není třeba provádět výměnu 10 ks ložisek dle ZD. Na základě zapracované změny do RDS budou všechna ložiska pouze repasována. Týká se položek č. 75 a 84.

Zadávací dokumentace uvažovala s otryskáním povrchu tlakovou vodou, odstranění vrstvy omítky, následném ošetření degradované výztuže a sanaci očištěných ploch sanační hmotou v tloušťkách 10mm a tl. 30mm. Po odstranění vrstvy původní sanace na základě odhaleného povrchu bylo nutné uzpůsobit systém sanace dle skutečnému stavu, kde bylo potřeba použít sanační maltu ve větších tloušťkách společně s větším objemem sanace odhalené výztuže. Jedná se o zjištění konstrukcí v horším stavu, než bylo předpokládáno v ZD viz foto z KD2. Týká se položek č. 107, 108, 112, 131, 178 a 192

Jedná se o změny, které mohly být zjištěny až při samotné realizaci.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

**Údaje v Kč bez DPH:**

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-585 268,98Kč	541 917,77Kč	-43 351,21Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Technický dozor stavebníka (TDS)	jméno	datum	podp
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, k		stavby, dojde ke změnám v souladu s § 2	
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnové		mentace ZBV. Tento Změnový list je za	
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné oso		nebo v zastoupení Objednatele a Zhotov	
Objednatel	jméno	datum	podp
Zhotovitel	jméno	datum	podp
Autorský dozor	jméno	datum	podp
			Číslo

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	2,500	1,903	-0,597	44 481,55	111 203,88	-26 542,14	0,00	84 661,73	-26 542,14	-23,87
75	428400	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚDRŽBA	KUS	4,000	14,000	10,000	14 135,25	56 541,00	0,00	141 352,50	197 893,50	141 352,50	250,00
84	42862	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	10,000	0,000	-10,000	55 354,82	553 548,20	-553 548,20	0,00	0,00	-553 548,20	-100,00
107	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	15,100	12,000	-3,100	1 670,53	25 225,00	-5 178,64	0,00	20 046,36	-5 178,64	-20,53
108	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	9,060	12,000	2,940	3 756,22	34 031,35	0,00	11 043,29	45 074,64	11 043,29	32,45
112	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	2,400	4,800	2,400	1 680,41	4 032,98	0,00	4 032,98	8 065,97	4 032,98	100,00
131	78381	NATĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-1A)	M2	30,200	48,000	17,800	405,28	12 239,46	0,00	7 213,98	19 453,44	7 213,98	58,94
178	938544	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘESKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	30,200	48,000	17,800	494,24	14 926,05	0,00	8 797,47	23 723,52	8 797,47	58,94
192	97811	OTLUČENÍ OMÍTKY	M2	30,200	48,000	17,800	268,57	8 110,81	0,00	4 780,55	12 891,36	4 780,55	58,94
196	42194A.1	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 235	KG	1 660,000	3 762,000	2 102,000	173,50	288 010,00	0,00	364 697,00	652 707,00	364 697,00	126,63
		<b>Celkem</b>						1 107 868,73	-585 268,98	541 917,77	1 064 517,52	-43 351,21	-3,91

Za Zhotovitele

Datum:

Za Objednatel

Datum: