

METALL QUATRO spol. s r.o.

Stavebně montážní firma

Vysoká Pec č.p. 600

431 59 Vysoká Pec

ICO 615 38 213



Středočeský kraj

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 26.1.2016

Objednatel: Obec Všestudy
se sídlem: Všestudy 7, 277 46 Veltrusy
zastoupený: Ing. arch. Jiřím Hánlem, starostou
IČ: 00237311
DIČ: CZ00237311
bankovní spojení: KB a.s. Kralupy nad Vltavou
č. ú.: 10320171/0100
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.
se sídlem: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec
zastoupený: Miroslavem Štýbrem, jednatelem
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213
bankovní spojení: KB a.s.
č. ú.: 3293310267/0100
společnost zapsaná v OR vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem, značka C 7746
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

I.

Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo ze dne 26.1.2016 je změna rozsahu prací specifikovaná ve změnovém listu č. ZL1 ze dne 4.1.2017, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 1.2. Čl. 3 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny bod 1 smlouvy vypouští se text a nahrazuje se textem v tomto znění :
 1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla níže uvedenou nejvýše přípustnou cenu.

Cena dle SOD :
Cena bez DPH 7 147 684,31 Kč
DPH 21% 1 501 013,71 Kč
Cena včetně DPH 8 648 698,02 Kč


Cena dle ZL1 :
Cena bez DPH 523 012,29 Kč
DPH 21% 109 832,58 Kč
Cena vč. DPH 632 844,87 Kč

Cena dle dodatku č. 1 :
Cena bez DPH 7 670 696,68 Kč
DPH 21% 1 610 846,29 Kč
Cena vč. DPH 9 281 543,00 Kč

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26.1.2016 zůstávají beze změn.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho přílohy a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 2.3 Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu všemi stranami.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
- 2.5 Příloha dodatku : ZL1 ze dne 4.1.2017.

Všestudy dne: 4.1.2017



.....
za objednatele
Ing. Arch. Jiří Hání, starosta

Ve Vysoké Peci dne 4.1.2017

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213.....

.....
za zhotovitele
Miroslav Štýbr, jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZL1

Název stavby
Název objektu

**Stavební úpravy Vše study čp.7 - multifunkční objekt
ZL1 - změna rozsahu prací**

ev.č.akce/projektu: FRO/POV/022870/2015
ev.č.smlouvy poskytovatele: S-9012/REG/2016

Objednatel
Projektant (TDS)
Zhotovitel
Zpracoval

obec Vše study
Ing. arch. František Bílek (Ing. arch. Jiří Háníl)
METALL QUATRO spol. s r.o.
Ing. Tomáš Lamač

IČ	DIČ
00237311	CZ00237311
71405151	
61538213	CZ61538213

Rozpočet číslo

Dne

22.12.2016

Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2	Montáž	523 012,29	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00
5	"M" Dodávky	0,00			
6	Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)	523 012,29	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13				Zařízení staveniště	0,00
14				Projektové práce	0,00
15				Územní vlivy	0,00
16				Provozní vlivy	0,00
17				Jiné VRN	0,00
18				VRN z rozpočtu	0,00
19				VRN (ř. 13-18)	0,00
22				Ostatní náklady	0,00

Projektant (TDS, AD), Zhotovitel, Objednatel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213



D Celkem bez DPH 523 012,29

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	523 012,29	109 832,58

Cena s DPH 632 844,87

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZL1

Stavba: Stavební úpravy Všechny čp.7 - multifunkční objekt

Objekt : ZL1- změna rozsahu prací, schváleno na veřejném zasedání obce ze dne 28.12.2016, dodatek SoD č.1 ze dne 4.1.2017

ev.č.akce/projektu: FRO/POV/022870/2015

ev.č.smlouvy poskytovatele: S-9012/REG/2016

Zpracoval: Lamač

Objednatel: obec Všechny

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 20.12.2015

CELKEM: 523 012,29 ZL1 - Dodatek č.1 (bez DPH)

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	JC	Celkem MJ	Celkem Kč	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	
	D		6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-5 230,56	
143	K	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	961,97	5,300	5 098,44	změna výšky podlahy 1NP (souvisí s dodatečnými úpravami - topení, dlažby)
145	M	553435470	dvířka revizní nerezová s otvory na plynová měřidla 60,5 x 60,5 cm	kus	3 960,00	-1,000	-3 960,00	neprovedeno, nahrazeno pol.823 repasem (4ks venkovních dvířek - dvoukř., jednokřídlé, ...)
146	M	553435530	dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměřidla 80,5 x 80,5 cm	kus	6 369,00	-1,000	-6 369,00	neprovedeno, nahrazeno pol.823 repasem (4ks venkovních dvířek - dvoukř., jednokřídlé, ...)
	D		8 - Trubní vedení				-60 902,59	
149	K	894812411	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtové dno průtočné	kus	8 848,98	-1,000	-8 848,98	zrušeno
150	K	894812453	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový s konusem a betonovým prstencem do 25 t	kus	15 145,20	-1,000	-15 145,20	zrušeno
154	M	212682-M1	zasakovací blokový systém veštitinový blok - sestava	m3	5 272,63	-7,000	-36 908,41	nahrazeno přírodním zásakem ze štěrku včetně travivodu, pol.807
	D		9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání				-50 814,52	
160	K	953941212	Osazování kovových doplňků bez jejich dodání	kus	93,20	-4,000	-372,80	zrušeno bez náhrady
161	M	953-01M001	68 - nerezový květináč 40x40x50cm, obal	kus	7 484,40	-3,000	-22 453,20	zrušeno bez náhrady
162	M	953-01M002	69 - nerezový květináč 96x96x50cm, obal	kus	9 603,00	-1,000	-9 603,00	zrušeno bez náhrady
166	M	553141522	ocelový smaltovaný znak (státní, obecní) ovál 450x600mm, bílý podklad	kus	832,00	0,000	0,00	změna na modrý podklad, bez dopadu na cenu
167	K	1	63 - kiosek pro nádoby na odpad	m3	9 079,27	-2,025	-18 385,52	zrušeno bez náhrady
	D		721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-2 534,00	

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	JC	Celkem MJ	Celkem Kč	Poznámka
261	K	721242115	Lapač šnečích splavenin z PP se zápchovou klápkou a lapacím košem DN 110	kus	1 267,00	-2,000	-2 534,00	změna řešení (závlaha)
	D		722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod				20 886,00	
267	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	216,00	26,000	5 616,00	rozdíl VV, úprava tras (křížení, výšky, krytí)
268	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	267,00	21,000	5 607,00	rozdíl VV, úprava tras (křížení, výšky, krytí)
269	K	722179192	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svařů	sou bor	184,00	33,000	6 072,00	
270	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	63,00	26,000	1 638,00	rozíl VV, úprava tras (křížení, výšky, krytí)
271	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	93,00	21,000	1 953,00	rozíl VV, úprava tras (křížení, výšky, krytí)
	D		725 - Zdravotnicka - zařízení předměty				2 049,00	
319	K	725339111	Montáž výlevky	sou bor	297,00	1,000	297,00	chybělo ve VV
320	M	642711011	závěsná keramická výlevka, včetně mřížky	kus	1 920,00	1,000	1 920,00	chybělo ve VV
346	K	726111202	Instalační předstěna - montáž výlevky do masivní zděné kce	sou bor	510,00	1,000	510,00	chybělo ve VV
347	M	552817511	podomítkový modul systém pro závěsné výlevky	kus	5 490,00	1,000	5 490,00	chybělo ve VV
349	M	642388209	sklopné madlo ve tvaru U - 600mm - nerez	kus	2 172,00	0,000	0,00	nahrazeno pevným madlem (cena zůstává)
350	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	sou bor	447,00	-2,000	-894,00	zrušeno, bez náhrady
351	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník toaletních papírů	sou bor	289,00	-6,000	-1 734,00	zrušeno, bez náhrady
353	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	sou bor	1 180,00	-3,000	-3 540,00	
	D		766 - Konstrukce truhlářské				0,00	
664	M	549146262	klika včetně štítu a montážního materiálu 72mm, BB	kus	1 000,00	-4,000	0,00	změna, dle přání provozovatele, nahrazeno pol.665, změna dozických za FAB, bez dopadu na cenu
665	M	549146263	klika včetně štítu a montážního materiálu 72mm, PZ + vložka FAB	kus	1 120,00	7,000	0,00	změna, dle přání provozovatele, bez dopadu na cenu
666	M	549146264	klika včetně štítu a montážního materiálu 72mm, WC	kus	1 100,00	-3,000	0,00	změna, dle přání provozovatele, nahrazeno pol.665, změna dozických za FAB, bez dopadu na cenu

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	JC	Celkem MJ	Celkem Kč	Poznámka
	D		767 - Konstrukce zámečnické				-21 261,80	
689	K	767995201	Montáž kovového nábytku - vestavné skříně	kus	1 680,00	-2,000	-3 360,00	zrušeno, nez náhrady (dodávka investora)
690	M	767-01M 01	18 - oceloplechová vestavná skřín 950*500*2700mm 4 police	kus	6 564,80	-1,000	-6 564,80	zrušeno, nez náhrady (dodávka investora)
691	M	767-01M 02	19 - oceloplechová vestavná skřín 1080*200*2700mm 4 police	kus	4 565,00	-1,000	-4 565,00	zrušeno, nez náhrady (dodávka investora)
692	K	767995209	Montáž kovového nábytku - regály	kus	1 032,00	-2,000	-2 064,00	zrušeno, nez náhrady (dodávka investora)
693	M	767-01M 03	61 - oceloplechové regály 2000*400*2700mm 4 police	kus	2 354,00	-2,000	-4 708,00	zrušeno, nez náhrady (dodávka investora)
	D		771 - Podlahy z dlaždic				-21 136,46	
695	K	771274113	Montáž obkladů stěpnic z dlaždic keramických flexibilních lepidlo š do 300 mm	m	182,96	21,300	3 897,05	rozšíření do sklepa a původního schodiště do ZNP
696	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	96,24	26,200	2 521,49	rozšíření do sklepa a původního schodiště do ZNP
708	M	597613330	dlaždice - bordura / dekor - podlahy barevné 30x30x1cm 1. jakost	kus	167,00	-165,000	-27 555,00	zrušeno, nahrazeno pol.884, (m2)
	D		781 - Dokončovací práce - obklady keramické				-24 031,24	
737	K	781494411	Montáž profilů stupňových schodišťových lepené flexibilním lepidlem	m	30,00	-78,800	-2 364,00	zrušeno, nahrazeno schodovkami pol.707 (m2), 811
738	M	283421519	profil schodový nerezová ocel 10mm	m	239,10	-90,620	-21 667,24	zrušeno, nahrazeno schodovkami pol.707 (m2), 811
	D		786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy				-39 741,60	
750	K	786681001	Montáž skládacích stěn jednotlivých nebo dvoudílných typu Variant nebo Universal	m2	337,75	-29,600	-9 997,40	částečně zrušeno, poměrný odpočet za neprovedenou plochu stěn
751	M	786-01M001	18P - jednokřídlové šhrnovací dveře koženkové 2195*2750mm	kus	5 440,93	-0,150	-816,14	odpočet, o 15% menší plocha
752	M	786-01M002	19L - jednokřídlové šhrnovací dveře koženkové 2195*2750mm	kus	5 440,93	-0,150	-816,14	odpočet, o 15% menší plocha
753	M	786-01M003	20 - jednokřídlové šhrnovací dveře koženkové 2195*2750mm	kus	5 440,93	-2,300	-12 514,14	odpočet 2ks komplet (zrušeno bez náhrady) a 2ks o 15% (tzn.30%) celkem 2,3
754	M	786-01M004	21 - dvoukřídlové šhrnovací dveře koženkové 6375*2750mm	kus	15 597,78	-1,000	-15 597,78	zrušeno bez náhrady

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	JC	Celkem MJ	Celkem Kč	Poznámka
	D		24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení				2 976,00	
791	K	240010134	Montáž ventilátoru univerzální typ UV 1 vceľku	kus	227,00	2,000	454,00	změna dispozice a řešení odtahu
792	M	542331010	ventilátor AWB 100 S	kus	1 261,00	2,000	2 522,00	změna dispozice a řešení odtahu
			OSTATNI PRÁCE				722 754,06	
807			štetkový zásak - přírodní trativod (včetně hutnění)	m3	573,26	11,20	6 420,51	nahrazuje pol.154
808			pevné madlo ve tvaru U na zed' - 600mm - nerez	kus	2 172,00	1,00	2 172,00	nahrazuje pol.349
809			štetky na toaletu - nistěnné (nerez/plast)	kus	685,00	4,00	2 740,00	dodatečný požadavek
810			žárovky - svítidla na půdě (D+M)	kpl	751,00	1,00	751,00	ve VV bez žárovek (u zářivek jsou trubice)
811			Schodovka 60x30, Rako ROCK	kus	305,00	130,00	39 650,00	nahrazuje pol.737,738 část 707 (875)
812			LED žárovka E27 7W 3000K - zasedací místnost (D+M)	ks	67,00	40,00	2 680,00	dodatečné úpravy - zasedací místnost
813			Rošt (čistící zóna exteriér, krycí mříž) D+M	kpl	3 750,00	1,00	3 750,00	chybělo ve VV
814			kompletace světel (zasedačka, atd.)	kpl	4 800,00	1,00	4 800,00	dodatečné úpravy, změny
815			Úprava rozvodu ÚT pro napojení nového kotle 1. NP	kpl	21 453,25	1,00	12 458,00	dodatečné úpravy, změny
816			Výměna radiátorů v zasedací místnosti za jiné použité 3 ks	kpl	3 392,50	1,00	3 392,50	dodatečné úpravy, změny
817			Demontáž a montáž radiátorů kancelář 1. NP vysunutí před izolaci zdíva	kpl	4 416,00	1,00	4 416,00	dodatečné úpravy, změny
818			Montáž potrubí vody do plůdy + 2 x ventil	kpl	2 265,50	1,00	2 265,50	dodatečné úpravy, změny
			repas dvířek (plyn, elektro)	kpl	6 950,00	1,00		nahrazuje pol.145 a 146, jiný počet a rozměry (celkem 4ks dílek, 2krídle,...) - východní fasáda
819							6 950,00	
820			HPP (dle PBR), D+M+revize	ks	850,00	6,00	5 100,00	chybělo ve VV, pouze v TZ PBR
821			zpětná montáž nábytku, úpravy, stěhování,...	kpl	11 375,24	1,00	11 375,24	dodatečné úpravy, změny
822			svítidla - zasedací místnost - dodávka (7+6+9ks)	kpl	18 763,64	1,00	18 763,64	dodatečné úpravy, dle výběru investora
823			Nouzové osvětlení dle PBR (dodatečná kabeláž, úpravy, opravy, D+M)	kpl	8 500,00	1,00	8 500,00	chybělo ve VV
824	K	317941121	Osazování ocelových válcových nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 - nové dveře	t	6 256,00	0,10	625,60	dodatečné úpravy (dveře, skryté vady stávající konstrukce)
825	M	130107140	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	16 480,00	0,08	1 318,40	dodatečné úpravy (dveře, skryté vady stávající konstrukce)
826	K	997013113	Vnitrostavěniší doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace - 2x záklop, PVC a desky na podlahách	t	433,68	17,50	7 589,40	dodatečné úpravy - stávající stav, skryté konstrukce
827	K	997013213	Vnitrostavěniší doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	336,00	17,50	5 880,00	dodatečné úpravy - stávající stav, skryté konstrukce
828	K	997013219	Připíatek k vnitrostavěniší dopravě suti a vybouraných hmot za zvěšenou dopravu suti ZKD 10 m (20m (14,757*2))	t	39,17	35,00	1 370,95	dodatečné úpravy - stávající stav, skryté konstrukce

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	JC	Celkem MJ	Celkem Kč	Poznámka
829	K	997013501	Odvoz suťi na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	38,56	17,50	674,80	dotatečné úpravy - stávající stav, skryté konstrukce
830	K	997013509	Přijímatek k odvozu suťi a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,96	262,50	514,50	dotatečné úpravy - stávající stav, skryté konstrukce
831	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	1 740,00	5,18	9 013,20	dotatečné úpravy - stávající stav, skryté konstrukce
832	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	191,04	17,50	3 343,20	dotatečné úpravy - stávající stav, skryté konstrukce
833	K	611131002	D+M zednické zapravení ostění - překlady, ostě ni (původní dveře v jiné výšce)	m	144,00	20,00	2 880,00	dotatečné úpravy
834	K	611131008	D+M úprava podlahy u topení	kus	417,00	12,00	5 004,00	dotatečné úpravy
835	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	117,88	9,20	1 084,50	dotatečné úpravy
836	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	144,47	9,20	1 329,12	dotatečné úpravy
837	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	136,54	6,11	833,85	dotatečné úpravy
838	K	962042320	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	3 740,00	0,23	860,20	dotatečné úpravy
839	K	974042555	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm - topení	m	216,00	40,00	8 640,00	dotatečné úpravy
840	K	721290001	D+M změna dispozice ležaté kanalizace 1.N.P. vedení u základů vč. odbourání betonu v základ.spáře	kpl	8 230,00	1,00	8 230,00	dotatečné úpravy
841	K	721290002	D+M příprava kanalizace v 3.N.P. pro budoucí využití	kpl	3 100,00	1,00	3 100,00	dotatečné úpravy
842	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,77	93,40	165,32	dotatečné úpravy
843	K	731240001	D+M kondenzační kotel Baxi LUNA DUO-TEC 2,0 - 12 kW	kpl	1,00	36 533,20	36 533,20	kancelář starosty - původní kotel několikrát poroucha, poté havarie
844	K	998731202	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 12 m	%	3,24	366,23	1 186,53	dotatečné úpravy
845	K	734449001	M+D nezámrzný ventil přes fasádu	kpl	2 850,00	1,00	2 850,00	dotatečné úpravy
846	K	734449004	M+D odpad + voda pro pračku v technické místnosti	kpl	2 130,00	1,00	2 130,00	dotatečné úpravy
847	K	734449005	M+D úprava stávajícího rozvodu ÚT	m	659,48	46,00	30 336,08	dotatečné úpravy
848	K	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0.40 kg pod omítku stěn	m	14,50	75,00	1 087,50	dotatečné úpravy
849	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	17,62	35,00	616,70	dotatečné úpravy
850	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	10,84	47,00	509,48	dotatečné úpravy
851	K	747111001	Měření umělého osvětlení herry - požadavek investora ke kolaudaci	kpl	8 470,00	1,00	8 470,00	nebylo ve VV, pro kolaudaci
852	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	59,00	1,00	59,00	dotatečné úpravy
853	M	345355151	vypínač ABB Tango ř.1	kus	128,62	1,00	128,62	dotatečné úpravy
854	K	747161010	Montáž zásuvka se zapojením vodičů	kus	59,00	5,00	295,00	dotatečné úpravy
855	M	345551231	zásuvka ABB Tango	kus	128,62	5,00	643,10	dotatečné úpravy
856	K	762841812	Demontáž podbitení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou - dvojitý záklop (skrytý)	m2	134,00	95,20	12 756,80	dotatečné úpravy - stávající stav, skryté konstrukce
857	K	713110821	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm - dvojitý záklop (skrytý)	m2	134,00	52,30	7 008,20	dotatečné úpravy - stávající stav, skryté konstrukce
858	K	762430832	Demontáž obložení stěn z desek cementofiskových tl do 16 mm na pero a drážku šroubovaných - vnitřní zateplení stávající (skryté)	m2	36,00	94,98	3 419,28	dotatečné úpravy - stávající stav, skryté konstrukce

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	JC	Celkem MJ	Celkem Kč	Poznámka
859	K	713130821	Odstaření tepelné izolace stěn volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm - vnitřní zateplení stávající (skryté)	m2	36,00	22,70	817,20	dodatečné úpravy - stávající stav, skryté konstrukce
860	K	998762203	Přesun hmot pro kce tesarské v objektech v do 24 m	%	146,22	8,70	1 272,11	dodatečné úpravy - stávající stav, skryté konstrukce
861	K	763161001	D+M dřevěný pohled dle předané dokumentace investorem	m2	2 930,00	34,05	99 766,50	dodatečné úpravy, zasedací místnost
862	K	766660171	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	ks	483,30	4,00	1 933,20	dodatečné úpravy
863	M	611617264	dveře vnitřní hladké 1kř. 70/197cm, plně, model 10, CPL dub	ks	2 279,20	1,00	2 279,20	dodatečné úpravy
864	M	611617265	dveře vnitřní prosklené 1kř. 80/197cm, model 60 , CPL Teak	ks	4 863,10	3,00	14 589,30	dodatečné úpravy
865	K	766660722	Montáž dveřního kování	ks	152,15	4,00	608,60	dodatečné úpravy
866	M	549146263	kilka včetně štítu a montážního materiálu 72mm, PZ + vložka FAB	ks	1 120,00	4,00	4 480,00	dodatečné úpravy
867	K	766662311	Montáž kovových zárubní pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm.	ks	1 400,00	4,00	5 600,00	dodatečné úpravy
868	M	766-03M003	obložková zárubě kovová s povrchovou úpravou 1kř. 800*1970mm, tl. 140mm, RAL 9006	ks	4 220,00	3,00	12 660,00	dodatečné úpravy
869	M	766-03M006	zárubě rohová renovační š.700mm, RAL 9006 - sklep	ks	3 570,00	1,00	3 570,00	dodatečné úpravy
870	K	766691914	Vyvešení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	ks	19,38	4,00	77,52	dodatečné úpravy
871	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	592,21	639,59	dodatečné úpravy
872	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm - navíc 1NP	m	55,39	140,00	7 754,60	dodatečné úpravy
873	M	597613350	sokl - podlahy barevné 60 x 9,5 x 1 cm 1. jakost	ks	150,00	154,00	23 100,00	dodatečné úpravy
874	K	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 - navíc 1NP	m2	348,36	87,90	30 620,84	dodatečné úpravy
875	M	597612970	dlaždice keramické - podlahy barevné 30x60x1cm 1. jakost	m2	353,93	96,70	34 225,03	dodatečné úpravy, opočet za schodovky pol 811, připočet za zrušenou borduru 708, připočet nových ploch 1NP
876	K	632450132R	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30mm ze suchých směsí provedených v ploše včetně provedení spojovacího můstku z flex.lepidla a zametení před aplikací (stávající 1NP - od 5-35mm vyrovnávka, v průměru 20-25mm)	m2	306,40	87,90	26 932,56	dodatečné úpravy - změna výšek, úpravy topení - zasedací místnost, kanceláře
877	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	1 416,51	6,92	9 802,25	dodatečné úpravy - stávající stav, skryté konstrukce
878	K	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky - PVC krytina navíc na stávající podlaže, další vrstva (skrytá)	m2	24,40	97,80	2 386,32	dodatečné úpravy
879	K	764211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m - (úpravy 1NP)	m2	35,78	385,14	13 780,31	výdej jídlá, nebylo ve VV
880	K	791-M021	D+M digestoř nerez 600x600mm - kominová, včetně doplnění a zpětné klapky (dle požadavku investora)	ks	10 120,00	1,00	10 120,00	stávající stav - topení, níky, půda
881	K	346244358	Instalační přízdívky z porobetonových příčekovek hladkých	m2	814,69	53,16	43 308,92	

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	JC	Celkem MJ	Celkem Kč	Poznámka
882	K	342248141	Příčky z cihel broušených P+D tl. 115 mm pevnosti P10 lepených celoplošně	m2	430,62	1,50	645,93	stávající stav - zazdění schodiště (původního do 2NP)
883	K	331238351	Zdivo pilířů z cihel děrovaných broušených tl. 240mm pevnosti P 10 lepených celoplošně	m3	3 574,51	0,34	1 215,33	stávající stav - okno do dvora
884	K	611131003	D+M vybetonování klenby vč. bednění	kpl	9 396,36	1,00	9 396,36	stávající stav - klenba chodby 1NP
885	K	963031439	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 450 mm	m2	233,00	2,45	570,85	stávající stav - 1NP
886	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 - skutečnost (navíc)	m3	1 456,00	0,56	815,36	stávající stav - pruhy pro topení
887	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm - venkovní podklad včetně kari sítí	m3	762,40	8,60	6 556,64	stávající stav - pruhy pro topení
888	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	45,00	99,00	4 455,00	změna trasy, křížení, zasedací místnost
889	M	283770960	izolace potrubí - izolační pouzdra 15 x 20 mm	m	27,00	30,00	810,00	změna trasy, křížení, zasedací místnost
890	M	283771060	izolace potrubí - izolační pouzdra 18 x 20 mm - skutečnost (navíc)	m	30,00	21,00	630,00	změna trasy, křížení, zasedací místnost
891	M	283770450	izolace potrubí - izolační pouzdra 22 x 20 mm	m	33,00	38,00	1 254,00	změna trasy, křížení, zasedací místnost
892	M	283770480	izolace potrubí - izolační pouzdra 28 x 20 mm	m	39,00	10,00	390,00	změna trasy, křížení, zasedací místnost
893	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	290,00	30,00	8 700,00	změna trasy, křížení, zasedací místnost
894	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	340,00	21,00	7 140,00	změna trasy, křížení, zasedací místnost
895	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	384,00	38,00	14 592,00	změna trasy, křížení, zasedací místnost
896	K	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	584,00	10,00	5 840,00	změna trasy, křížení, zasedací místnost
897	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	8,00	99,00	792,00	změna trasy, křížení, zasedací místnost
898	K	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	3,67	532,85	1 955,56	změna trasy, křížení, zasedací místnost