

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. S915/2016/032**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451




DIČ: CZ42196451

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,


zastoupený na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád : Ing. Martinem Pavlíčkem ,

ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: 



fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice, náměstí Svobody 289,
687 08 Buchlovice

bankovní spojení: 

(dále jen „objednatel“)

a

SYTYS.cz s.r.o.




IČO: 04342381


DIČ: CZ04342381

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246201

sídlo: Klapkova 432/57, Kobyličky, 182 00 Praha 8

zastoupený: panem Liborem Tomkem – jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 



bankovní spojení: 

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy :

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Na základě požadavků objednatele týkajících se úpravy rozsahu díla , se předmět smlouvy upravuje v souladu s Čl. II, odst. 4 výše uvedené Smlouvy o dílo, o práce a dodávky specifikované v příloze č.1 tohoto dodatku.

IV.
Cena za dílo

1. Ve vazbě na objednatelům požadované změny rozsahu díla, se cena díla dle Čl. IV, odst. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo upravuje v souladu s Čl. IV, odst. 2 této smlouvy, následovně :

	cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena díla včetně DPH
Cena díla dle SOD	2 945 051,90	618 460,90	3 563 512,80
Cena dle dodatku č.1 - vícepráce	120 151,20	25 231,75	145 382,95
Cena dle dodatku č.1 - méněpráce	277 656,62	58 307,89	335 964,51
Cena díla celkem	2 787 546,48	585 384,76	3 372 931,24

XII.
Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 4 zhotoveních, z toho 2-krát pro každou ze smluvních stran.
3. Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkové rozpočty víceprací a méněprací

V Moravském Písku , dne 27. 9. 2016

Ve Zlíně, dne 29 -09- 2016


SYTYS.cz
s.r.o., www.sytys.cz
42381, DIČ: CZ04342381

Za zhotovitele

Libor Tomek
jednatel

Lesy České republiky, s.p. [09]
se sídlem Přemyslovská 119/14, Zlín, 760 01
IČ: 4
Krajské
ředitelství


Za objednatele

Ing. Martin Pavlíček
ředitel Krajského ředitelství Zlín

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace LC Dvorek - Stanislav, méněpráce - vícepráce
Objekt: 1504901b - SO 01 - Modernizace asfaltového povrchu - vícepráce

JKSO:
Místo: k.ú. Buchlovice, Břestek

CC-CZ:
Datum: 23. 9. 2015

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Greendesign, s.r.o.

IČ: 02628830
DIČ: CZ02628830

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				30 641,18
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				30 641,18
DPH základní	21,00%	ze	30 641,18	6 434,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		37 075,83

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Lesy České republiky, s.p. [09]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství
Břežnická

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


SYTYS.cz s.r.o., www.sylys.cz
IČO: 04342381, DIČ: CZ04342381

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace LC Dvorek - Stanislav, méněpráce - vícepráce
Objekt: 1504901b - SO 01 - Modernizace asfaltového povrchu - vícepráce
Místo: k.ú. Buchlovice, Břestek Datum: 23. 9. 2015
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice Projektant: Greendesign, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	30 641,18
HSV - Práce a dodávky HSV	30 641,18
1 - Zemní práce	3 393,73
5 - Komunikace	17 072,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 041,55
997 - Přesun sutě	1 534,26
998 - Přesun hmot	599,04
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 641,18

ROZPOČET

Stavba: Modernizace LC Dvorek - Stanislav, méněpráce - vícepráce

Objekt: 1504901b - SO 01 - Modernizace asfaltového povrchu - vícepráce

Místo: k.ú. Buchlovice, Břestek

Datum: 23. 9. 2015

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice

Projektant: Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 641,18

HSV - Práce a dodávky HSV

30 641,18

1 - Zemní práce

3 393,73

1	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² živičných tl 150 mm	m ²	24,900	35,00	871,50
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	--------

"vybourání asfaltového povrchu v místech rozšíření vozovky"

16+8,9

24,900

Součet

24,900

10	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	1,602	150,00	240,30
----	---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------

"rozšíření vozovky"

1,78*5*0,6

5,340

Mezisoučet

5,340

rýhy

Součet (30%)

5,340

11	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	0,320	20,00	6,40
----	---	-----------	---	----------------	-------	-------	------

rýhy*0,3*0,2

0,320

Součet

0,320

12	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	3,204	200,00	640,80
----	---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------

rýhy*0,6

3,204

Součet

3,204

13	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m ³	0,641	20,00	12,82
----	---	-----------	---	----------------	-------	-------	-------

rýhy*0,6*0,2

0,641

Součet

0,641

14	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m ³	0,534	450,00	240,30
----	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------

rýhy*0,1

0,534

Součet

0,534

15	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	28,056	25,00	701,40
----	---	-----------	--	----------------	--------	-------	--------

p15*0,15

23,250

rýhy*0,9

4,806

skládka1

Součet

28,056

16	K	162401152	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m ³	0,534	35,00	18,69
----	---	-----------	--	----------------	-------	-------	-------

rýhy*0,1

0,534

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
skládk2			Součet		0,534		
17	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	0,534	42,90	22,91
			"hutněné násypy"				
			rýhy*0,1		0,534		
násyp			Součet		0,534		
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,988	15,00	404,82
			skládk1		28,056		
			skládk2		0,534		
			-zásyp		-1,068		
			-násyp		-0,534		
			Součet		26,988		
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	1,068	93,90	100,29
			"zásypy objektů"				
			rýhy*0,2		1,068		
zásyp			Součet		1,068		
20	K	181102302	Úprava pláňe v zářezích se ztuhnutím	m2	8,900	15,00	133,50
			"úprava dna rýhy v místech rozšíření vozovky"				
			1,78*5		8,900		
			Součet		8,900		
5 - Komunikace							17 072,60
24	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	8,900	125,00	1 112,50
			"rozšíření vozovky"				
			1,78*5		8,900		
			Součet		8,900		
25	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	8,900	85,00	756,50
			"rozšíření vozovky"				
			1,78*5		8,900		
			Součet		8,900		
26	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	8,900	120,00	1 068,00
			"rozšíření vozovky"				
			1,78*5		8,900		
			Součet		8,900		
28	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	8,900	356,00	3 168,40
			8,9		8,900		
			Součet		8,900		
29	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	8,900	16,00	142,40
			8,9		8,900		
			Součet		8,900		
30	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	24,900	20,00	498,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			16+8,9		24,900		
			Součet		24,900		
31	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	24,900	394,00	9 810,60
			16+8,9		24,900		
			Součet		24,900		
32	K	RG33	Podklad ze šterkodrtě fr. 0-32 mm, tl. 50 mm po zhuštění	m2	8,900	58,00	516,20
			<i>Obsahem položky je kompletní dodávka včetně montáže podkladní vrstvy komunikace z ŠD fr. 0-32 mm, Součástí položky je např.: vodorovná doprava, ŠD fr. 0-32, v kvalitě dle projektové dokumentace, zabudování, přesun po staveništi, hutnění, klopení, vyprofilování do požadovaných sklonů, atd.</i>				
			<i>"zakalení podkladní vrstvy z HDK"</i>				
			8,9		8,900		
			Součet		8,900		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							8 041,55
33	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zátlivku v živичném krytu	m	23,500	74,00	1 739,00
			řez		23,500		
			Součet		23,500		
34	K	919122111	Těsnění spár zátlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	23,500	65,00	1 527,50
			řez		23,500		
			Součet		23,500		
37	K	919731122	Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	23,500	38,30	900,05
			"těsnění spáry"				
			23,5		23,500		
			řez		23,500		
			Součet		23,500		
39	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	155,000	25,00	3 875,00
			"čištění příkopů"				
			"km 410 - km315" 95+(30*2)		155,000		
			p15		155,000		
			Součet		155,000		
997 - Přesun sutě							1 534,26
44	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	7,868	30,00	236,04
45	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	23,604	5,00	118,02
46	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	7,868	150,00	1 180,20
998 - Přesun hmot							599,04
47	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	13,312	45,00	599,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace LC Dvorek - Stanislav, méněpráce - vícepráce
Objekt: 1504902b - SO 02 - Modernizace šterkodrt'ového povrchu - vícepráce

JKSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Buchlovice, Břestek Datum: 23. 9. 2015

Objednatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 02628830
Greendesign, s.r.o. DIČ: CZ02628830

Zpracovatel: IČ:
Filip Demel DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	89 510,02
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	89 510,02
DPH základní 21,00% ze 89 510,02	18 797,10
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	108 307,12

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Lesy České republiky, s.p. [09]
Na sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 04 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajní úřad lesního hospodářství
Březina 21in

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


SYTYS.cz s.r.o., www.sytys.cz
IČO: 04342381, DIČ: CZ043

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace LC Dvorek - Stanislav, méněpráce - vícepráce
Objekt: 1504902b - SO 02 - Modernizace štěrkodrt'ového povrchu - vícepráce
Místo: k.ú. Buchlovice, Břestek Datum: 23. 9. 2015
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice Projektant: Greendesign, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	89 510,02
HSV - Práce a dodávky HSV	89 510,02
5 - Komunikace	82 320,00
998 - Přesun hmot	7 190,02
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	89 510,02

ROZPOČET

Stavba: Modernizace LC Dvorek - Stanislav, méněpráce - vícepráce

Objekt: 1504902b - SO 02 - Modernizace šterkodrtového povrchu - vícepráce

Místo: k.ú. Buchlovice, Břestek

Datum: 23. 9. 2015

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice

Projektant: Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

89 510,02

HSV - Práce a dodávky HSV

89 510,02

5 - Komunikace

82 320,00

58	K	RG33	Podklad ze šterkodrtě fr. 0-32 mm, tl. 50 mm po zhutnění	m2	2 352,000	35,00	82 320,00
----	---	------	--	----	-----------	-------	-----------

Obsahem položky je kompletní dodávka včetně montáže podkladní vrstvy komunikace z ŠD fr. 0-32 mm,

Součástí položky je např.: vodorovná doprava, ŠD fr. 0-32, v kvalitě dle projektové dokumentace, zabudování, přesun po staveništi, hutnění, kropení, vyprofilování do požadovaných sklonů, atd.

"ochranná vrstva geotextilie v msitech doplnění ke"

*" CO3 km 0,470 - 0,750 " (4,2*280)*2* 2 352,000

Mezisoučet 2 352,000

Součet 2 352,000

998 - Přesun hmot

7 190,02

78	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	316,462	22,72	7 190,02
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace LC Dvorek - Stanislav, méněpráce - vícepráce
Objekt: 1504901a - SO 01 - Modernizace asfaltového povrchu - méněpráce

JKSO:
Místo: k.ú. Buchlovice, Břestek

CC-CZ:
Datum: 23. 9. 2015

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Greendesign, s.r.o.

IČ: 02628830
DIČ: CZ02628830

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 448,51
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 448,51
DPH základní	21,00%	ze	2 448,51	514,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		2 962,70

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Lesy České republiky, s.p. [09]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Zlín

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

SYTYS
SYTYS.cz s.r.o., www.sytys.cz
IČO: 04342381, DIČ: CZ04342381

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace LC Dvorek - Stanislav, méněpráce - vícepráce
Objekt: 1504901a - SO 01 - Modernizace asfaltového povrchu - méněpráce
Místo: k.ú. Buchlovice, Břestek Datum: 23. 9. 2015
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice Projektant: Greendesign, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 448,51
HSV - Práce a dodávky HSV	2 448,51
1 - Zemní práce	531,20
4 - Vodorovné konstrukce	1 700,00
998 - Přesun hmot	217,31
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 448,51

ROZPOČET

Stavba: Modernizace LC Dvorek - Stanislav, méněpráce - vícepráce

Objekt: 1504901a - SO 01 - Modernizace asfaltového povrchu - méněpráce

Místo: k.ú. Buchlovice, Břestek

Datum: 23. 9. 2015

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice

Projektant: Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 448,51

HSV - Práce a dodávky HSV

2 448,51

1 - Zemní práce

531,20

5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	0,600	120,00	72,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------

" HP2 km 0,203 - vlevo" 2*1 2,000

odkop

Součet (30%) 2,000

6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	0,120	20,00	2,40
---	---	-----------	--	----	-------	-------	------

odkop*0,3*0,2 0,120

Součet 0,120

7	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	1,200	250,00	300,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

odkop*0,6 1,200

Součet 1,200

8	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	0,240	20,00	4,80
---	---	-----------	--	----	-------	-------	------

odkop*0,6*0,2 0,240

Součet 0,240

9	K	122401101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3	m3	0,200	350,00	70,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------

odkop*0,1 0,200

Součet 0,200

15	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,800	25,00	45,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

odkop*0,9 1,800

skládka1

Součet 1,800

16	K	162401152	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	0,200	35,00	7,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	------

odkop*0,1 0,200

skládka2

Součet 0,200

18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,000	15,00	30,00
----	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	-------

skládka1 1,800

skládka2 0,200

Součet 2,000

4 - Vodorovné konstrukce

1 700,00

23	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těžným kamenivem	m3	2,000	850,00	1 700,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"opevnění výtoku HP"				
			2		2,000		
			Součet		2,000		

998 - Přesun hmot

217,31

47	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným.	t	4,829	45,00	217,31
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace LC Dvorek - Stanislav, méněpráce - vícepráce
Objekt: 1504902a - SO 02 - Modernizace štěrkodrtového povrchu - méněpráce

JKSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Buchlovice, Břestek Datum: 23. 9. 2015

Objednatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 02628830
Greendesign, s.r.o. DIČ: CZ02628830

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				275 208,11
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				275 208,11
DPH základní	21,00%	ze	275 208,11	57 793,70
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		333 001,81

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Lesy České republiky, s.p. [0]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajský úřad
Břežná

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

SYTYS s.r.o.
SYTYS.cz sytys.cz
IČO: 0434 4342331

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace LC Dvorek - Stanislav, méněpráce - vícepráce

Objekt: 1504902a - SO 02 - Modernizace šterkodrt'ového povrchu - méněpráce

Místo: k.ú. Buchlovice, Břestek

Datum: 23. 9. 2015

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice

Projektant: Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	275 208,11
HSV - Práce a dodávky HSV	275 208,11
1 - Zemní práce	91 484,56
4 - Vodorovné konstrukce	2 448,00
5 - Komunikace	163 180,73
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 100,00
998 - Přesun hmot	10 994,82
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	275 208,11

ROZPOČET

Stavba: Modernizace LC Dvorek - Stanislav, méněpráce - vícepráce
 Objekt: 1504902a - SO 02 - Modernizace šterkodrt'ového povrchu - méněpráce

Místo: k.ú. Buchlovice, Břestek Datum: 23. 9. 2015
 Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice Projektant: Greendesign, s.r.o.
 Zhotovitel: Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

275 208,11

HSV - Práce a dodávky HSV

275 208,11

1 - Zemní práce

91 484,56

9	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 "odkop pro opevnění HP"	m3	106,440	120,00	12 772,80
			"HP2 km 0,203 - vlevo" 2*1		2,000		
		rovnánínaHP	Mezisoučet		2,000		
			"odkop pro doplnění k-ce vozovky"				
			"CO3 km 0,470 - 0,750 " 4,2*280*0,3		352,800		
			Mezisoučet		352,800		
		odkop	Součet (30%)		354,800		
10	K	122201109	Příplatek za tepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 odkop*0,3*0,2	m3	21,288	15,00	319,32
			Součet		21,288		
11	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 odkop*0,6	m3	212,880	200,00	42 576,00
			Součet		212,880		
12	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 odkop*0,6*0,2	m3	42,576	15,00	638,64
			Součet		42,576		
13	K	122401101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3 odkop*0,1	m3	35,480	350,00	12 418,00
			Součet		35,480		
33	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 odkop*0,9	m3	319,320	50,00	15 966,00
		skládka1	Součet		319,320		
34	K	162401152	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 odkop*0,1	m3	35,480	85,00	3 015,80
		skládka2	Součet		35,480		
36	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky skládka1	m3	354,800	10,00	3 548,00
			Součet		319,320		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celke
			skládka2		35,480		
			Součet		354,800		
42	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	28,750	8,00	230,00
			" N3 km 0,203 - vlevo" ((7,5+4)/2*5)		28,750		
			Součet		28,750		
4 - Vodorovné konstrukce							2 448,00
46	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem	m3	2,000	1 224,00	2 448,00
			"opevnění výtoku TP"				
			rovnaninaHP		2,000		
			Součet		2,000		
5 - Komunikace							163 180,73
80	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	3 515,925	17,00	59 770,73
			" C1 km 0,000 - 0,905 " 3,7*905*1,05		3 515,925		
			Součet		3 515,925		
52	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 176,000	85,00	99 960,00
			" CO3 km 0,470 - 0,750 " (4,2*280)		1 176,000		
			Součet		1 176,000		
54	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	28,750	120,00	3 450,00
			" N3 km 0,203 - vlevo" ((7,5+4)/2*5)		28,750		
			Součet		28,750		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							7 100,00
74	K	RG13	Čelo trubního propustku DN 400, dodávka včetně montáže	kus	2,000	3 550,00	7 100,00
			<i>Obsahem položky je kompletní dodávka včetně montáže čela trubního propustku. Součástí položky je např.: podkladní beton z betonu C16/20, XC1, S1, betonový základ z betonu C30/37, XF3, S4, roxor 20 mm, režné zdivo z lomového kamene, spárovací hmoty, malty, potěry, montáž, doprava, atd. Cena za D+M pro čelo je vypočítána z varianty zalomeného čela.</i>				
			"hospodářské propustky - čela"				
			" HP2 km 0,203 - vlevo" 2		2,000		
			Součet		2,000		
998 - Přesun hmot							10 994,82
78	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krycím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	483,927	22,72	10 994,82

