

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO100 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO100 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO100/001

Číslo ZBV:
01.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.3.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Dluhonice, IDPS s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Zastižená výška hladiny podzemní vody nebyla v souladu s předpokladem se zpracovaným HG posudkem zpracovaném ing. Tylichem z 08/2017. Zjištěná skutečná ustálená HPV byla pro realizaci původního projektovaného řešení nepříznivější a pokud by bylo dílo realizováno dle původního návrhu, mohly by být ohroženy předpokládané finální parametry dokončeného díla. Objednatel nemohl tyto skutečnosti předpokládat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 200 000,32	345 000,00	-1 855 000,32

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

datum

Správce stavby

datum - 8 - 12 - 2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s přílohou č. 1 Smlouvy změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum

Zhotovitel

datum

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název Stavby:
0936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Prerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice 14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

30100 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a názov podobjektu/rozpočtu:

50100 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

[illegible]

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název Stavby:

10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO100 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO100 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

ř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v ‰
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Celkem								4 508 000,00	-2 200 000,32	345 000,00	2 652 999,68	-1 855 000,32	-41,15

Za Zhotovitele:

Datum: 1.12.22

Za Objednatele

Datum: 2.12.22

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO101 - Příprava území, HTÚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO101 - Příprava území, HTÚ

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO101/001

Číslo ZBV:
02.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.3.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Dluhonice, IDPS s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Zastižená výška hladiny podzemní vody nebyla v souladu s předpokladem se zpracovaným HG posudkem zpracovaném ing. Tylichem z 08/2017. Zjištěná skutečná ustálená HPV byla pro realizaci původního projektovaného řešení nepříznivá a pokud by bylo dílo realizováno dle původního návrhu, mohly by být ohroženy předpokládané finální parametry dokončeného díla. Objednatel nemohl tyto skutečnosti předpokládat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 891 896,11	1 891 896,11

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 1.12.22

datum

Správce stavby

datum - 8 -12- 2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s ~~222~~ 222 změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 2.12.22

Zhotovitel

datum 1.12.22

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré:

1.12.22

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02.3

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Evidenční číslo a název Stavby:
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO101 - Příprava území, HTÚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO101 - Příprava území, HTÚ

oř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3											
8	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m											
9	167151111.	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3											
10	171151103.	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných											
Nové položky													
101	10364100.	zemina pro terénní úpravy - tříděná											
Celkem								210 282,90	0,00	1 891 896,11	2 102 179,01	1 891 896,11	899,69

Za Zhotovitele:

Datum:

1.12.22

Za Objednatele:

Datum:

2.12.22

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO101 - Příprava území, HTÚ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO101 - Příprava území, HTÚ

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO101/001

Číslo ZBV:
02.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.3.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Dluhonice, IDPS s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Provedení těchto prací je nezbytné pro dokončení prací. S ohledem na podmínky nakládání s ornici a její další využití bylo nutné provedení těchto prací, které nebyly v původním předmětu díla zahrnuty. Jedná se o rozproštění ornice uložené na mezideponii. Bylo nutné provést ve vhodném období tak, aby bylo možno zajistit obdělání a následné využití ploch pro předpokládané zemědělské účely.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	190 516,56	190 516,56

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 1.12.22

datum

Správce stavby

datum - 8 - 12 - 2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 2.12.22

Zhotovitel

datum 1.12.22

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

1.12.22

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02.4

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Evidenční číslo a název Stavby:
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO101 - Příprava území, HTÚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO101 - Příprava území, HTÚ

oř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
102	162251102.	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3											)
103	181351114.	Rozprostření omnice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně											)
Celkem								0,00	0,00	190 516,56	190 516,56	190 516,56	0,00

Za Zhotovitele:

Ing. Tomáš Prošek

Datum:

1.12.22

Za Objednatele:

Datum:

2.12.22

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3, 4

Evidenční číslo a název Stavby:
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Prerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO101 - Příprava území, HTÚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO101 - Příprava území, HTÚ

oř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3											!
8	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m											!
9	167151111.	Nakládání výkopku z homin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3											!
10	171151103.	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných											!
Nové položky													
101	10364100.	zemina pro terénní úpravy - tříděná											)
102	162251102.	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3											)
103	181351114.	Rozprostření omnice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně											)
Celkem								210 282,90	0,00	2 082 412,67	2 292 695,57	2 082 412,67	990,29

Za Zhotovitele

Datum:

1.12.22

Za Objednatele:

Datum:

1.12.22

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO102-I - Provozní objekt a šatny I - ASŘ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO102-I - Provozní objekt a šatny I - ASŘ

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO102-I/001

Číslo ZBV:
03.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.3.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Dluhonice, IDPS s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

S ohledem na zastiženou výškou hladiny podzemní vody a z ní vyplynuvší požadavek na navýšení nivelety areálu, bylo nutné provedení i navýšení všech stavebních objektů. Objednatel nemohl tyto skutečnosti předpokládat a navýšení bylo nutné provést. Zvolené řešení bylo vyhodnoceno jako technicky nejsnáze proveditelné a ekonomicky nejvýhodnější.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	454 404,77	454 404,77

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 1.12.22

datum

Správce stavby

datum - 8 - 12 - 2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s touto Změnou, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

datum 2.12.22

Zhotovitel

datum 1.12.22

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03.3

Evidenční číslo a název Stavby:
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Prerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO102-1 - Provozní objekt a šatny I - ASŘ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO102-1 - Provozní objekt a šatny I - ASŘ

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

č. ř. polož.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporně v Kč	Změny kladně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	273321411.	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25											
13	273351121.	Zřízení bednění základových desek											
14	273351122.	Odstranění bednění základových desek											
15	273361412.	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2											
19	275311126.	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25											
20	275351121.	Zřízení bednění základových patek											
21	275351122.	Odstranění bednění základových patek											
58	417361821.	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505											
103	635111215.	Násyp pod podlahy ze šterkopísku se zhutněním											
104	69311081.	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2											
108	711491171.	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva podkladní											
109	711491272.	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná											
110	711491273.	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nepopové folie											
168	998011002.	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m											
169	998711101.	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m											
Nové položky													
205	11163150.	lak penetrační asfaltový	T	0,000000	0,060000	0,060000	82 300,00	0,00	0,00	4 938,00	4 938,00	4 938,00	100,00
201	311113144.	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 zalití tvármic betonem C 20/25	M2	0,000000	30,937000	30,937000	1 850,00	0,00	0,00	57 233,45	57 233,45	57 233,45	100,00

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03.3

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Evidenční číslo a název Stavby:
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO102-1 - Provozní objekt a šatny I - ASŘ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO102-1 - Provozní objekt a šatny I - ASŘ

ř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporně v Kč	Změny kladně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	311113145.	Nosná zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 zalití tvármic betonem C 20/25											0
203	311113146.	Nosná zeď tl přes 400 do 500 mm z hladkých tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 zalití tvármic betonem C 20/25											0
204	711111001.	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním											0
206	711112001.	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním											0
207	711141559.	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP											0
208	711142559.	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP											0
211	953961113.	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru											0
210	977131119.	Vrty příklepovými vrtáky D přes 28 do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu											0
209	DEK.1010301469.	Pás modifikovaný asfalt GLASTEK AL 40 MINERAL (role/7,5m2)											0
Celkem								387 129,70	0,00	454 404,77	841 534,50	454 404,77	117,38

Za Zhotovitele:

Datum:

1.12.22

Za Objednatele:

Datum:

2.12.22

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO103-1 - Objekt šaten II a sklady - ASŘ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO103-1 - Objekt šaten II a sklady - ASŘ

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO103-1/001

Číslo ZBV:
04.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.3.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Dluhonice, IDPS s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

S ohledem na zastiženou výškou hladiny podzemní vody a z ní vyplynuvší požadavek na navýšení nivelety areálu, bylo nutné provedení i navýšení všech stavebních objektů. Objednatel nemohl tyto skutečnosti předpokládat a navýšení bylo nutné provést. Zvolené řešení bylo vyhodnoceno jako technicky nejsnáze proveditelné a ekonomicky nejvýhodnější.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	391 851,55	391 851,55

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 1.12.22 pi

datum pi

Správce stavby

datum - 8 - 12 - 2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 Z.z. v.z. změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 2.12.22

Zhotovitel

datum 1.12.22

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

1.12.22 -

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 04.3													
Evidenční číslo a název Stavby: 0936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Prerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO103-1 - Objekt šaten II a sklady - ASŘ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO103-1 - Objekt šaten II a sklady - ASŘ								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
ř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporně v Kč	Změny kladně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v ‰ ₀
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	273321411.	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25											
9	273351121.	Zřízení bednění základových desek											
10	273351122.	Odstranění bednění základových desek											
11	273361412.	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2											
39	417361821.	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505											
62	635111215.	Násyp pod podlahy ze šterkopísku se zhutněním											
63	69311081.	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2											
67	711491171.	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní											
68	711491272.	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná											
69	711491273.	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie											
110	998011001.	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m											
111	998711101.	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m											
Nové položky													
205	11163150.	lak penetrační asfaltový											
201	311113144.	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 zalití tvármic betonem C 20/25											
202	311113145.	Nosná zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 zalití tvármic betonem C 20/25											

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 04.3													
Evidenční číslo a název Stavby: 0936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Prerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): O103-1 - Objekt šaten II a sklady - ASŘ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: O103-1 - Objekt šaten II a sklady - ASŘ								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
ř. č. ř. čl.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporně v Kč	Změny kladně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203	311113146.	Nosná zeď tl přes 400 do 500 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 zalití tvárníc betonem C 20/25											
204	711111001.	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním											
206	711112001.	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena nátěrem penetračním											
207	711141559.	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP											
208	711142559.	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svisle NAIP											
210	977131119.	Vrty příklepovými vrtáky D přes 28 do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu											
209	DEK.1010301469.	Pás modifikovaný asfalt GLASTEK AL 40 MINERAL (role/7,5m2)											
Celkem								285 443,62	0,00	391 851,55	677 295,19	391 851,55	137,28

Za Zhotovitele:

Datum: 1.12.22

Za Objednatele:

Datum: 2.12.22

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO104 - Hřiště házené a malé kopané

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO104 - Hřiště házené a malé kopané

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO104/001

Číslo ZBV:
05.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.3.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Dluhonice, IDPS s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Zastížená výška hladiny podzemní vody nebyla v souladu s předpokladem se zpracovaným HG posudkem zpracovaném ing. Tylichem z 08/2017. Zjištěná skutečná ustálená HPV byla pro realizaci původního projektovaného řešení nepříznivá a pokud by bylo dílo realizováno dle původního návrhu, mohly by být ohroženy předpokládané finální parametry dokončeného díla. Bylo nutné provedení navýšení areálu a zvýšit tím schopnost rychlého odvedení srážkových vod z povrchu hřiště a zvýšit akumulaci schopnost podloží pro případ nashromáždění většího množství podzemní vody a její postupné přirozené odvedení do vodoteče. Objednatel nemohl tyto skutečnosti předpokládat a práce bylo nutné v tomto rozsahu provést. Zvolené řešení bylo vyhodnoceno jako technicky nejsnáze proveditelné a ekonomicky nejvýhodnější.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-253 596,40	1 476 523,46	1 222 927,06

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 1.12.22

datum

Správce stavby

datum - 8 - 12 - 2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

datum 2.12.22

Zhotovitel

datum 1.12.22

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

1.12.22

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 05.3

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Evidenční číslo a název Stavby:
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO104 - Hřiště házené a malé kopané

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO104 - Hřiště házené a malé kopané

oř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v ‰
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	132151101.	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně											
3	162751117.	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3											
4	171201231.	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04											
5	171251201.	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky											
7	211561111.	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm											
8	211571111.	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným											
9	212751103.	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro meliorace											
10	212751105.	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro meliorace											
15	29001.	Zátka PVC, D+M											
16	29002.	Kontrolní šachta DN 300 vč.poklopu dl.1,49m, D+M											
17	29002.1	Kontrolní šachta DN 300 vč.poklopu dl.1,19m, D+M											
18	29004.	PVC T-kus s redukcí, D+M											
25	69311169.	geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2											
26	711691272.	Provedení mezilehlé hydroizolace podchodů ochranné vrstvy z textílie											
Nové položky													
101	100001.	Statická zátěžovací zkouška											

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 05.3

Evidenční číslo a název Stavby:

10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO104 - Hřiště házené a malé kopané

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO104 - Hřiště házené a malé kopané

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

ř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	162351103.	Vodorovně přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3											
103	171151103.	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných											
104	58981144.	recyklát betonový frakce 32/63											
Celkem								417 055,04	-253 596,40	1 476 523,46	1 639 982,11	1 222 927,06	293,23

Za Zhotovitele:

Datum:

1.12.22

Za Objednatele:

Datum:

2.12.22

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO105 - Tenisový kurt

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO105 - Tenisový kurt

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO105/001

Číslo ZBV:
06.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.3.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Dluhonice, IDPS s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Zastižená výška hladiny podzemní vody nebyla v souladu s předpokladem se zpracovaným HG posudkem zpracovaným ing. Tylichem z 08/2017. Zjištěná skutečná ustálená HPV byla pro realizaci původního projektovaného řešení nepříznivá a pokud by bylo dílo realizováno dle původního návrhu, mohly by být ohroženy předpokládané finální parametry dokončeného díla. Bylo nutné provedení navýšení areálu a zvýšit tím schopnost rychlého odvedení srážkových vod z povrchu hřiště a zvýšit akumulaci schopnost podloží pro případ nashromáždění většího množství podzemní vody a její postupné přirozené odvedení do vodoteče. Objednatel nemohl tyto skutečnosti předpokládat a práce bylo nutné v tomto rozsahu provést. Zvolené řešení bylo vyhodnoceno jako technicky nejsnáze proveditelné a ekonomicky nejvýhodnější.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-135 953,56	672 932,93	536 979,37

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 1.12.22

datum

Správce stavby

datum - 8 - 12 - 2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s g 222 22.22. změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

datum 2.12.22 po

Zhotovitel

datum 1.12.22 po

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo

1.12.22

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 06.3

Evidenční číslo a název Stavby:
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO105 - Tenisový kurt
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO105 - Tenisový kurt

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v ‰
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	132151101.	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně											
3	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3											
4	171201231.	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04											
5	171251201.	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky											
7	211561111.	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm											
8	211571111.	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkokopiskem tříděným											
9	212751103.	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro meliorace											
10	212751105.	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro meliorace											
16	29001.	Zátka PVC, D+M											
17	29002.	Kontrolní šachta DN 300 vč.poklopu dl.1,42m, D+M											
18	29002.1	Kontrolní šachta DN 300 vč.poklopu dl.1,19m, D+M											
19	29004.	PVC T-kus s redukcí, D+M											
26	69311169.	geotextilie PP s UV stabilizací 200g/m2											
27	711691272.	Provedení mezilehlé hydroizolace podchodů ochranné vrstvy z textílie											
Nové položky													
101	100001.	Statická zátěžovací zkouška											

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 06.3

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Evidenční číslo a název Stavby:

10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO105 - Tenisový kurt

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO105 - Tenisový kurt

oř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	162351103.	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3											
103	171151103.	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných											
104	58981144.	recyklat betonový frakce 32/63											
Celkem								223 788,68	-135 953,56	672 932,93	760 768,08	536 979,37	239,95

Za Zhotovitele:

Datum:

1.12.22

Za Objednatele:

Datum:

2.12.22

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO106 - Chodníky a zpevněné plochy v areálu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO106 - Chodníky a zpevněné plochy v areálu

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO106/001

Číslo ZBV:
07.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.3.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Dluhonice, IDPS s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Zastížená výška hladiny podzemní vody nebyla v souladu s předpokladem se zpracovaným HG posudkem zpracovaným ing. Tylichem z 08/2017. Zjištěná skutečná ustálená HPV byla pro realizaci původního projektovaného řešení nepříznivá a pokud by bylo dílo realizováno dle původního návrhu, mohly by být ohroženy předpokládané finální parametry dokončeného díla. Bylo nutné provedení navýšení areálu a zvýšit tím schopnost rychlého odvedení srážkových vod z povrchu hřiště a zvýšit akumulační schopnost podloží pro případ nashromáždění většího množství podzemní vody a její postupné přirozené odvedení do vodoteče. S navýšením nivelety celého areálu je nutné provedení navýšení i tohoto stav. objektu. Objednatel nemohl tyto skutečnosti předpokládat a práce bylo nutné v tomto rozsahu provést. Pro eliminaci celkového navýšení ceny bylo přistoupeno ke změně konstrukčních vrstev v komunikacích a zpevněných plochách, které přináší finanční úsporu za dodržení původních technických a kvalitativních parametrů. Zvolené řešení bylo vyhodnoceno jako technicky nejsnáze proveditelné a ekonomicky nejvýhodnější.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 077 560,17	2 770 832,21	1 693 272,04

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 1.12.22

datum p

Správce stavby

datum - 8 - 12 - 2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou v rozporu s podmínkami dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 1.12.22

Zhotovitel

datum 1.12.22

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

1.12.22

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 07.3

Evidenční číslo a název Stavby:
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO106 - Chodníky a zpevněné plochy v areálu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO106 - Chodníky a zpevněné plochy v areálu

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

oř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	171251201.	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky											
11	213141112.	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m											
15	564750111.	Podklad z kameniva hrubého dreného vel. 16-32 mm tl 150 mm											
16	564851111.	Podklad z kameniva hrubého dreného tl 150 mm frakce 0/32											
17	564861111.	Podklad z kameniva hrubého dreného tl 200 mm frakce 0/32											
18	564871114.	Podklad z kameniva hrubého dreného tl. 280 mm frakce 0/63											
19	564952111.	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm											
28	69311068.	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2											
Nové položky													
101	100001.	Statická zátěžovací zkouška											
102	132151101.	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně											
103	162351103.	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3											
104	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3											
105	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m											
106	171151103.	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných											
108	58981122.	recyklát betonový frakce 0/32											

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 07.3													
Evidenční číslo a název Stavby: 10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO106 - Chodníky a zpevněné plochy v areálu Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO106 - Chodníky a zpevněné plochy v areálu								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
č. ř. polož.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporně v Kč	Změny kladně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	58981124.	recyklát betonový frakce 16/32											
107	58981144.	recyklát betonový frakce 32/63											
Celkem								1 243 574,64	-1 077 560,17	2 770 832,21	2 936 846,69	1 693 272,04	136,16

Za Zhotovitele:

Datum: 1. 12. 22

Za Objednatele:

Datum: 2. 12. 22

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO107 - Venkovní taneční parket
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO107 - Venkovní taneční parket

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO107/001

Číslo ZBV:
08.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.3.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Dluhonice, IDPS s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Zastížená výška hladiny podzemní vody nebyla v souladu s předpokladem se zpracovaným HG posudkem zpracovaném ing. Tylichem z 08/2017. Zjištěná skutečná ustálená HPV byla pro realizaci původního projektovaného řešení nepříznivá a pokud by bylo dílo realizováno dle původního návrhu, mohly by být ohroženy předpokládané finální parametry dokončeného díla. Bylo nutné provedení navýšení areálu a zvýšit tím schopnost rychlého odvedení srážkových vod z povrchu hřiště a zvýšit akumulační schopnost podloží pro případ nashromáždění většího množství podzemní vody a její postupné přirozené odvedení do vodoteče. S navýšením nivelety celého areálu je nutné provedení navýšení i tohoto stav. objektu. Objednatel nemohl tyto skutečnosti předpokládat a práce bylo nutné v tomto rozsahu provést. Zvolené řešení bylo vyhodnoceno jako technicky nejsnáze proveditelné a ekonomicky nejvýhodnější.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	147 302,27	147 302,27

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 1.12.22

datum

Správce stavby

datum - 8 - 12 - 2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZL VZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou řešením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 1.12.22

Zhotovitel

datum 1.12.22

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

1.12.22

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 08.3													
Evidenční číslo a název Stavby: 0936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO107 - Venkovní taneční parket Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO107 - Venkovní taneční parket								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
č.č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v ‰
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	213141112.	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m											
21	69311060.	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2											
Nové položky													
101	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3											
102	171151103.	Uložení sypaniny z homin soudržných do násypů zhutněných											
103	88981122.	recyklát betonový frakce 0/32											
Celkem								14 967,45	0,00	147 302,27	162 269,73	147 302,27	984,15

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 1. 12. 22

Datum: 2. 12. 22