

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01** Stavba - klášter Louka

Objekt: **01** Prelatura

Rozpočet: **20210831** BEDNĚNÍ OKNA Č.03

Objednatel: **Město Znojmo**

IČO: 293881

DIČ: 293881

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV			-2 783,65
PSV			-9 218,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			-536,33
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-12 538,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-12 538,83 CZK
Základní DPH	21 %	-2 633,15 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-15 171,98 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-1 449,00	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-5,96	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			-9 218,85	74
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-1 328,69	11
VN	Vedlejší náklady	VN			-536,33	4
Cena celkem					-12 538,83	100

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba
O:	01	Objekt
R:	20210831	BEDNĚNÍ OKNA Č.03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						-1 449,00
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1,20*1,50 *7	m2	-12,60000	115,00	-1 449,00
				12,60000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-5,96
2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-0,01525	390,50	-5,96
Díl: 762 Konstrukce tesařské						-9 218,85
3	762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí 1,28*1,62 *7	m2	-14,51520	49,70	-721,41
				14,52000		
4	762131124RT2	Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 18 mm 14,5152	m2	-14,51520	207,00	-3 004,65
				14,52000		
5	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí 14,5152	m2	-14,51520	45,00	-653,18
				14,52000		
6	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn 0,018*14,5152 0,08*0,06*122,436	m3	-0,84900	576,00	-489,02
				0,26000		
				0,59000		
7	762951003U00	Mtž podklad rošt plný podpěry -50cm 14,5152	m2	-14,51520	85,40	-1 239,60
				14,52000		
8	60510058R	Lať profil dřevěný 80/60 mm l = 3 m a výše (1,28+1,62)*2 *7 1,62/0,50*1,35 *7 Mezisoučet 71,218*0,10	m	-78,33980	32,60	-2 553,88
				40,60000		
				30,62000		
				71,22000		
				7,12000		
9	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	-0,38501	1 447,00	-557,11
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-1 328,69
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,52255	362,50	-189,42
11	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-0,52255	229,50	-119,93
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,52255	234,50	-122,54
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-5,22547	16,00	-83,61
14	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-0,52255	10,20	-5,33
15	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo	t	-0,52255	1 546,00	-807,86
Díl: VN Vedlejší náklady						-536,33
16	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
17	VRN1	Oborová přírůžka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
18	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
19	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
20	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
21	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
22	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
23	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
24	VRN8	Ostatní nespecifikované VRN	Soubor	-1,00000	536,33	-536,33
Celkem						-12 538,83

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba
O:	01	Objekt
R:	20210831	BEDNĚNÍ OKNA Č.03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem