

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 120-207

ze dne 18.3.2022 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to

„Stavební úpravy bytového domu na ulici Kollárova, č.p. 403“

Objednatel:	Město Uherské Hradiště
Sídlo:	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ:	002 91 471
DIČ:	CZ00291471
Bankovní ústav:	Česká spořitelna a.s., expositura Uherské Hradiště
Číslo účtu:	27-1543078319 / 0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Ladislav Čapek
Tel. :	572 525 273, mobil: 739 488 987
E-mail:	ladislav.capek@mesto-uh.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	STAMOS Uherské Hradiště, spol.s r.o.
Sídlo:	Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště
Zapsán v obchodním rejstříku:	6.5.1992 u OR KS Brno , oddíl C, vložka 5658
IČ:	463 46 171
DIČ:	CZ46346171
Bankovní ústav:	Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu:	27-6685240257/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Dušan Šeda, jednatel
Tel.:	572 551 460
E-mail:	stamos@stamos.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Jan Vsetečka, výrobní ředitel
Tel.:	777 718 304
E-mail:	vsetecka@stamos.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I. Prohlášení stran

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 18.3.2022 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla „Stavební úpravy bytového domu na ulici Kollárova, č.p. 403“ (dále jen „dílo“).
- 1.2 Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění Smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna konečného termínu dokončení části díla a změna ceny díla v důsledku změny rozsahu prací v projektové dokumentaci nepředpokládaných, které nebylo možno při zadání veřejné zakázky a uzavírání Smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Jedná se o méněpráce a vícepráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovými rozpočty zhotovitele.

2.2 Na základě tohoto dodatku se mění Smlouva o dílo následovně:

A) Mění se článek č. 5. „TERMÍNY a LHŮTY PLNĚNÍ“, odstavec 5.2.1 Smlouvy o dílo, a to následovně:

5.2.1. Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do 28.02.2023.

B) Mění se článek č. 6. „CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY“, odstavec 6.1 Smlouvy o dílo, a to následovně:

Původní cena díla:

Cena díla bez DPH	15.287.337,48	Kč
Výše DPH	2.293.100,62	Kč
Celková cena včetně DPH	17.580.438,10	Kč

Navýšení ceny dle tohoto dodatku č. 1 o 1.087.403,79 Kč bez DPH

Nová cena díla:

Cena díla bez DPH	16.374.741,27	Kč
Výše DPH	2.456.211,19	Kč
Celková cena včetně DPH	18.830.952,46	Kč

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 3.3 Doložka podle § 41 zákona o obcích: Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1251/84/RM/2022 dne 28.2.2022.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
- Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Za Objednatele:

V Uherském Hradišti dne - 9 - 12 - 2022



Ing. Stanislav Blaha – starosta města

Za Zhotovitele:

V Uherském Hradišti dne 5- 12. 2022



Dušan Šeda, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Akce: „Stavební úpravy bytového domu na ulici Kollárova, č.p. 403“

Smlouva o dílo č. 120-207 ze dne 18.03.2022

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čapek

Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradiště, spol.s r.o.
Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupen: Dušan Šeda, jednatel
IČ: 46346171
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Všetečka, výrobní ředitel

Projektant / AD: G G ARCHICO a.s.
Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupen: Ing. arch. Karel Kloupar
IČ: 42767377
Výkonem AD byl pověřen: Ing. arch. Jiří Vyoral

TDO: TEDOSTA s.r.o.
Tř. Dukelských hrdinů 3191/103
zastoupen: Ing. Jaroslav Horký
IČ: 14156512
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Robert Hrazdil

Cena díla

Celkové náklady akce dle SoD: 15.287.337.48 Kč bez DPH

1. Objekt a oddíl stavby:

SO 01 Bytový dům

- 01 D01.1 ASŘ + D.01.2 SKŘ + D.01.9 PBŘ
- 02 D.01.3 Zdravotně technické instalace
- 03 D.01.4 Vytápění
- 04 D.01.5 Elektroinstalace silnoproudé
- 05 D.01.6.01 Datové rozvody
- 06 D.01.6.02 Společná televizní anténa
- 07 D.01.6.03 Systém domovního telefonu
- 08 D.01.7 Vzduchotechnika a chlazení
- 09 D.01.8 Vnitřní plynoinstalace

VON vedlejší a ostatní náklady

- 10 VON Vedlejší a ostatní náklady

2. Popis změny:

SO 01 Bytový dům

• ZM 1 – FASÁDA:

- Po postavení lešení bylo zjištěn větší rozsah degradace původních vápenných omítek fasádního pláště. Stávající podklad byl posouzen a byl upřesněn rozsah osekání stávajících omítek a lokálních oprav stávajících omítek. Současně bylo rozhodnuto o dodatečné opravě historické šambrány pod střešou a historického profilování nad vstupem do budovy, kde bylo navrženo zateplení ETICS.

Dle zápisu z KD č. 4 bod 6.1.17/4 ze dne 6.5.2022.

Dle zápisu z KD č. 14 bod 6.1.30/10 ze dne 15.7.2022.

Dle zápisu z KD č. 21 bod 6.1.63/21 ze dne 2.9.2022.

• ZM 2 – KOMÍNY, NOSNÍKY, VZT, ELEKTRO:

- Objednatel rozhodl, že cirkulační digestoře nebudou dodávány v rámci stavby. Dále byly po demontáži střechy detailně posouzeny stávající komínové tělesa a šachet včetně potrubí odvětrání VZT ze spodních bytů. Byl proveden jejich passport a zjištěna průchodnost a jejich využití. V rámci profese VZT bylo rozhodnuto o provedení přípravy pro osazení digestoří – realizace potrubí VZT do exteriéru. Zdivo nadstřešní části komínů vykazovalo degradaci povětrností – drobení cihel a malty, vykazovalo statické poruchy – trhliny ve zdivu. Objednatel rozhodl o odbourání nevyužitých komínových těles. Využívaná komínová tělesa byly odbourány pod střešní plášť na zdravé zdivo a opětovně vyzděny z nového licového zdiva. Po provedení demontáže záklopu podlahy půdy byly posouzeny stávající trámy. Trámy napadené dřevokaznou houbou byly demontovány včetně záklopu a nahrazeny novými konstrukcemi. Veškeré řezivo bylo před provedením nové ocelobetonové podlahy impregnováno. Současně byl doplněn antikorozi nátěr na ocelové profily nového ocelobetonového stropu. Dle požadavku požárně bezpečnostního řešení byly navržené rozvaděče NN posouzeny jako nevyhovující a bylo rozhodnuto o provedení nových rozvodnic v protipožárním provedení EI30.

Dle zápisu z KD č. 4 bod 6.1.1/1, 6.1.11/3 ze dne 6.5.2022

Dle zápisu z KD č. 15 bod 6.1.37/13 ze dne 22.7.2022

Dle zápisu z KD č. 23 bod 6.1.1/1, 6.1.13/3 ze dne 16.9.2022

• ZM 3 – VYZDĚNÍ ŠTÍTU, VĚNEC, ŠAMBRÁNA ŠTÍT:

- Po demontáži střešního pláště a osekání fasádní omítky byla zjištěna svislá trhlina v nosném obvodovém zdivu a vyklonění celého štitového zdiva podkrovní části. Byl přivolán statik a rozhodl o nutnosti odstranění štitového zdiva a sanace trhliny obvodového zdiva pomocí helikální výztuže. Byl doplněn železobetonový věnec na stažení celé zděné konstrukce v úrovni pod pozednicí střechy. Štitové zdivo bylo navrženo nové na tento dodatečný věnec. Pro obnovení původního vzhledu budovy byly navrženy dekorační šambrány a zateplení štitového zdiva.

Dle zápisu z KD č. 13 bod 6.1.32/11 ze dne 8.7.2022.

• ZM 4 – KANALIZAČNÍ STUPAČKA, ÚPRAVA WC:

- V rámci ověření stávajících sítí a stupaček bylo zjištěno poškození stupačky kanalizace. Tato část poškozené kanalizace nebyla do současnosti využívána pro splašky, ale pouze jako odvětrání kanalizace. Kanalizační stupačka vykazuje známky poškození v celé délce. Proto je nutno kanalizační stupačku opravit. V rámci výměny stupačky kanalizace ve spodních bytech budou provedeny nezbytné opravy obkladů a dlažeb a budou osazeny dva nové klozety.

Dle zápisu z KD č. 17 bod 6.1.41/14 ze dne 5.8.2022

Dle zápisu z KD č. 22 bod 6.1.78/22 ze dne 9.9.2022.

• ZM 5 – ZÁMĚNA VSTUPNÍCH DVEŘÍ ZA BEZPĚČNOSTNÍ VČ. BEZPĚČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ B2:

- V souladu s požadavky provozovatele objektu na jednotné provedení všech bytů v jednotném bezpečnostním standartu bylo rozhodnuto o záměně původně navržených vstupních dveří a zárubní za bezpečnostní dveře a zárubně v protipožárním provedení s třídou bezpečnosti B2. Změna se týká všech tří vstupních zárubní a dveří do všech tří nově prováděných bytů.

Dle zápisu z KD č. 24 bod 3.3.20/24 ze dne 23.9.2022.

• **ZM 6 – STŘECHA:**

- Změnový list řeší veškeré změny v konstrukci krovu, které vycházejí ze stávajícího stavu na stavbě zjištěného po demontáži původních konstrukcí a detailním zaměření zbývajících konstrukcí – zejména komínového zdiva. Veškeré změny byly na stavbě operativně projednávány za účasti projektanta, TDO a objednatele. Současně bylo dohodnuto o realizaci klempířských konstrukcí pozinkovaného lakovaného plechu místo původně uvažovaného titan-zinkového plechování. Dochází tak ke sjednocení architektonického vzhledu celé budovy dle požadavku architekta a k úspoře finančních prostředků.

Dle zápisu z KD č. 13 bod 3.3.9/9 ze dne 8.7.2022

Dle zápisu z KD č. 22 bod 6.1.74/22 ze dne 9.9.2022

Dle zápisu z KD č. 23 bod 6.1.53/19, 6.1.74/22 ze dne 16.9.2022

3. Příložené podklady, jejich zpracovatelé:

Cenová nabídka zpracovaná firmou STAMOS spol. s r.o., Otakarova 108, PSČ 686 01 Uherské Hradiště

Obsah cenové nabídky:

Dodávka stav. prací cena bez DPH

1.087.403,79 Kč

Podrobně viz. příloha rozpočet VCP a MP

4. Rekapitulace nákladů:

Cena díla bez DPH dle SoD

15.287.337,48 Kč bez DPH

Cena díla bez DPH dle změnového listu č.1 činí

1.087.403,79 Kč bez DPH

Náklady dle změnového listu č.1

vícepráce činí

1.667.046,51 Kč bez DPH

méněpráce činí

- 579.642,72 Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH:

1.087.403,79 Kč

Cena 15% DPH:

163.110,57 Kč

Cena celkem vč. 15% DPH:

1.250.514,36 Kč

5. Závěr:

Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí.

V Uherském Hradišti, dne 5.12.2022.....



TDS



projektant



objednatel



zhotovitel

REKAPITULACE

Stavba: 20-3849 Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403

Dodatek č.1 ZL1-ZL6

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 00291471
Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171
Otakarova 108 DIČ:
68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 087 403,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 087 403,79 CZK
Snížená DPH	15 %	163 110,57 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 250 514,36 CZK

v UHERSKÉM HRADIŠTI dne

5. 12. 2022



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 02 - Dodatek ZL1 - ZL6		0,00	1 087 403,79	163 110,57	1 250 514,36	0
ZL1	Fasáda	0,00	282 136,22	42 320,43	324 456,65	0
ZL2	Komíny, nosníky, odp. zábory, VZT, elektro	0,00	521 472,71	78 220,91	599 693,62	0
ZL3	Vyzdění štítu, věnec, šambrána štít	0,00	170 173,90	25 526,09	195 699,99	0
ZL4	Kanalizační stupačky, úprava WC	0,00	184 535,88	27 680,38	212 216,26	0
ZL5	Záměna vstupních dveří za bezpečnostní vč. bezpečnostní	0,00	39 915,43	5 987,31	45 902,74	0
ZL6	Střecha	0,00	-110 830,35	-16 624,55	-127 454,90	0
Celkem za stavbu		0,00	1 087 403,79	163 110,57	1 250 514,36	0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20-3849 Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403

Objekt: SO 02 - ZL1 - ZL6
Dodatek č. 1

Rozpočet: ZL1 - 2022-2-2- Fasáda
%

Objednatel: Město Uherské Hradiště

IČO: 00291471

Masarykovo náměstí 19

DIČ: CZ00291471

68601

Uherské Hradiště

Zhotovitel:

STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.

IČO: 46346171

Otakarova 108

DIČ:

68601

Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			273 751,18
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			8 385,04
Ostatní náklady			0,00
Celkem			282 136,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	282 136,22 CZK
Snížená DPH	15 %	42 320,43 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

324 456,65 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			201 892,53	71,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			16 177,80	5,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 565,36	2,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 451,82	3,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			39 663,67	14,1
VN	Vedlejší náklady	VN			8 385,04	3,0
Cena celkem					282 136,22	100,0

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 02 - Dodatek č ZL1 - ZL6	
R:	ZL1 - 2022-2-2-%	Fasáda


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				201 892,53
1	601015173	Štuk vnější, ručně, tl.3 mm	m2	12,60000	235,32	2 965,03
		8,60+4,0		12,60000		
2	622425622	Oprava vněj. omítek V, do 65%, štuk na 100% plochy	m2	103,07025	864,82	89 137,21
		(0,60+10,70+0,60+15,05+0,60+2,45+0,60+4,30+6,55+0,60+16,55+0,60)*(0,60+0,35)		56,24000		
		(18,55+0,60+2,20+0,60+1,40+1,30+24,645)*(0,60+0,35)		46,83025		
3	622471317	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota nátěrová silikonColor	m2	25,20000	273,08	6 881,62
		(8,60+4,0)*2		25,20000		
4	622471318	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	103,07025	267,09	27 529,03
5	622904121	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	12,60000	166,70	2 100,42
6	622100001	Šambrána - průběžná římsa vč. lepidla, polyuretan, opravná hmota	m	111,39975	736,00	81 990,22
		(10,70+15,05+0,60+2,45+0,60*2+4,30+6,55+16,55)*1,05		60,27000		
		(18,55+2,20+0,60+1,40+1,30+24,645)*1,05		51,12975		
7	622300423	Vyspravení štukatérských prvků	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
8	622325153	Zateplovací systém Cemix, ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou silikonovou NRB, zrna 2 mm pol. 68	m2	-4,00000	1 200,00	-4 800,00
		u vstupu : -4,0		-4,00000		
9	622325332	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, rýhovaná, zrnitost 2 mm pol. 65	m2	-8,60000	1 385,00	-11 911,00
		odpočet u vstupu : -8,60		-8,60000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				16 177,80
10	941941291	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a v. do 10 m pol. 83	m2	1 078,52013	15,00	16 177,80
		1 měsíc : 1078,52013*1		1 078,52013		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 565,36
11	978015381	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 80 %	m2	103,07025	73,40	7 565,36
		(0,60+10,70+0,60+15,05+0,60+2,45+0,60+4,30+6,55+0,60+16,55+0,60)*(0,60+0,35)		56,24000		
		(18,55+0,60+2,20+0,60+1,40+1,30+24,645)*(0,60+0,35)		46,83025		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 451,82
12	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m pol. 146	t	14,08636	600,00	8 451,82
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				39 663,67
13	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP pol. 316	t	12,50234	374,50	4 682,13
14	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km pol. 317	t	12,50234	200,00	2 500,47
15	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km pol. 318	t	175,03273	12,00	2 100,39
16	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m pol. 319	t	37,50701	550,00	20 628,86
17	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m pol. 320	t	12,50234	30,00	375,07

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 02 - Dodatek č ZL1 - ZL6	
R:	ZL1 - 2022-2-2-% Fasáda	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti pol. 315	t	12,50234	150,00	1 875,35
19	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 pol. 321	t	12,50234	600,00	7 501,40
Díl: VN		Vedlejší náklady				8 385,04
20	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 444,83	5 444,83
21	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 831,31	2 831,31
22	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	54,45	54,45
23	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	54,45	54,45
Celkem						282 136,22

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403	
Objekt:	SO 02 - Dodatek č. 1	ZL1 - ZL6	
Rozpočet:	ZL2 - 2022-2-2- %	Komíny, nosníky, odp. zábory, VZT, elektro	
Objednatel:	Město Uherské Hradiště Masarykovo náměstí 19 68601 Uherské Hradiště		IČO: 00291471 DIČ: CZ00291471
Zhotovitel:	STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. Otakarova 108 68601 Uherské Hradiště		IČO: 46346171 DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			330 736,29
PSV			62 942,53
MON			119 885,00
Vedlejší náklady			7 908,89
Ostatní náklady			0,00
Celkem			521 472,71
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		521 472,71 CZK
Snížená DPH	15 %		78 220,91 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			599 693,62 CZK
v _____ dne _____  _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	VZT Systém č. 7 - cirkulační digestoř	HSV			-14 124,00	-2,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			151 387,70	29,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			16 342,78	3,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-33 717,52	-6,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 720,40	1,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			37 459,79	7,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			39 575,70	7,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 701,80	2,4
E.07.01	ROZVÁDĚČ RE	HSV			34 986,00	6,7
762	Konstrukce tesařské	PSV			982,76	0,2
783	Nátěry	PSV			61 959,77	11,9
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			119 885,00	23,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			78 403,64	15,0
VN	Vedlejší náklady	VN			7 908,89	1,5
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	0,0
Cena celkem					521 472,71	100,0

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 02 - Dodatek ZL1 - ZL6	
R:	ZL2 - 2022-2-2. Komíny, nosníky, odp. zábory, VZT, elektro	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		VZT Systém č. 7 - cirkulační digestoř				-14 124,00
1	43	Poznámka: nástěnná cirkulační digestoř souč. dod. kuchyně- PeI,max=250W, 230V- bez odtahu pol. 43 - VZT	kpl	-3,00000	4 708,00	-14 124,00

7.01

0

0

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				151 387,70
2	311232134	Zdivo z cihel děrov., jednostr.spár.tl. 150	m2	36,65400	3 974,12	145 667,39

4 - 450/750 mm : 0

1 - 550/930 mm : 0

3 - 470/750 mm : ((0,470+0,750)*2+0,17)*1,50 3,91500

2 - 460/750 mm : ((0,460+0,750)*2+0,16)*1,50 3,87000

5 - 530/2940 mm : ((0,530+2,940)*2+0,23)*2,70 19,35900

6 - 550/910 mm : ((0,550+0,910)*2+0,25)*3,00 9,51000

3	319201311	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	3,27450	215,97	707,19
---	-----------	---	----	---------	--------	--------

maltá lože pro CPP :

(0,225+5,205+0,25+1,24)*0,15 1,03800

(1,35+0,25+2,55+0,25+3,685)*0,15 1,21275

(1,265+0,33+0,84+2,42+0,33+0,50+1,0+0,80)*0,15 1,02375

4	342241161	Příčky z cihel plných pálených 290 mm, tl. 65 mm	m2	1,44000	568,26	818,29
---	-----------	--	----	---------	--------	--------

šachta VZT : (1,0+0,60)*2*0,45 1,44000

5	342241162	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	10,91500	906,26	9 891,83
---	-----------	---------------------------------------	----	----------	--------	----------

(0,225+5,205+0,25+1,24)*0,50 3,46000

(1,35+0,25+2,55+0,25+3,685)*0,50 4,04250

(1,265+0,33+0,84+2,42+0,33+0,50+1,0+0,80)*0,50 3,41250

6	316381116R00	Komínové krycí desky z betonu s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání tloušťky přes 80 do 100 mm pol. 12	m2	-2,70000	2 110,00	-5 697,00
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------

odpočet původní :

Úroveň +7,205 až +12,680 : -(0,75+0,45) -1,20000

Úroveň +7,205 až +12,680 : -(0,9+0,6) -1,50000

Mezisoučet -2,70000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				16 342,78
---------------	--	-----------------------------	--	--	--	------------------

7	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 pol. 40	m3	0,38643	3 100,00	1 197,93
---	-----------	--	----	---------	----------	----------

věnce :

4 - 450/750 mm : 0

1 - 550/930 mm : 0

3 - 470/750 mm : ((0,470*0,750)-(0,15*0,15*2))*0,15 0,04613

2 - 460/750 mm : ((0,460*0,750)-(0,15*0,15*2))*0,15 0,04500

5 - 530/2940 mm : ((0,530*2,940)-(0,15*0,15*2))*0,15 0,22698

6 - 550/910 mm : ((0,550*0,910)-(0,15*0,15*2))*0,15 0,06833

8	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení pol. 41	m2	5,13600	443,00	2 275,25
---	-----------	--	----	---------	--------	----------

věnce :

4 - 450/750 mm : 0

1 - 550/930 mm : 0

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 02 - Dodatek ZL1 - ZL6	
R:	ZL2 - 2022-2-2. Komíny, nosníky, odp. záborny, VZT, elektro	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3 - 470/750 mm : $((0,470+0,750)*4+(0,15*4*2))*0,15$		0,91200		
		2 - 460/750 mm : $((0,460+0,750)*4+(0,15*4*2))*0,15$		0,90600		
		5 - 530/2940 mm : $((0,530+2,940)*4+(0,15*4*2))*0,15$		2,26200		
		6 - 550/910 mm : $((0,550+0,910)*4+(0,15*4*2))*0,15$		1,05600		
9	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění pol. 42	m2	5,13600	106,00	544,42
10	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) pol 43	t	0,04637	47 000,00	2 179,39
		věnce : 0,38643*0,120		0,04637		
11	421941151	Demontáž plechové podlahy s odsunem materiálu	m2	27,00000	375,77	10 145,79
		Demontáž a zpětná mtž trapézového plechu : 5,40*5,0		27,00000		

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	-33 717,52			
12	622902110	Očištění po opravách	m2	28,99000	123,87	3 590,99
Očištění před impregnací : 28,99			28,99000			
13	627452641	Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb komínového nad střechou v množství opravované plochy přes 30 do 40 % , cementovou spárovací maltou pol. 70	m2	-151,35300	246,50	-37 308,51
v.č. 01.1.19 - půdorys střechy :						
Lešení kolem komínů :						
Pohled uliční P1 :						
Úroveň +7,205 až +15,200 : -2*(3,0+0,5)*7,995				-55,96500		
Pohled boční P4 :						
Úroveň +7,205 až +12,680 : -2*(0,75+0,45)*5,475				-13,14000		
Úroveň +7,205 až +12,680 : -2*(0,9+0,6)*5,475				-16,42500		
Úroveň +7,205 až +14,545 : -2*(0,75+0,45)*7,34				-17,61600		
Úroveň +7,205 až +14,545 : -2*(1,2+0,45)*7,34				-24,22200		
Úroveň +7,205 až +15,200 : -2*(0,9+0,6)*7,995				-23,98500		
Mezisoučet				-151,35300		

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 720,40
14	632451024	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	21,83000	353,66	7 720,40
		(0,225+5,205+0,25+1,24)		6,92000		
		(1,35+0,25+2,55+0,25+3,685)		8,08500		
		(1,265+0,33+0,84+2,42-0,33+0,50+1,0+0,80)		6,82500		

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				37 459,79
15	182951111	Položení netkané textilie bez upevnění včetně dodávky netkané textilie - zakrytí strop	m2	55,00000	23,76	1 306,80
zakrytí strop : 55				55,00000		
16	953941211	Osazování konzol nebo kotev pro madla apod.	kus	33,00000	110,06	3 631,98
17	762521811	Demontáž podlah OSB, textilie	m2	55,00000	66,68	3 667,40
18	763613112	M.OSB z desek do tl.18mm vč. dodávky desky OSB	m2	55,00000	508,39	27 961,45
zakrytí strop : 55				55,00000		
19	133511230000	Ocel pásová ve svitku S235JRC, rozměr 30 x 3,0 mm	kg	16,50000	54,07	892,16
ocel kotevní : 16,50				16,50000		

Díl: 96		Bourání konstrukcí				39 575,70
20	962032641	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	11,80531	1 189,01	14 036,63

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 02 - Dodatek ZL1 - ZL6	
R:	ZL2 - 2022-2-2 Komíny, nosníky, odp. záборы, VZT, elektro	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4 - 450/750 mm : 0,450*0,750*(12,68-6,65)		2,03513		
		1 - 550/930 mm : 0,550*0,930*(14,545-(6,65+2,00))		3,01529		
		3 - 470/750 mm : 0,470*0,750*1,50		0,52875		
		2 - 460/750 mm : 0,460*0,750*1,50		0,51750		
		5 - 530/2940 mm : 0,530*2,940*2,70		4,20714		
		6 - 550/910 mm : 0,550*0,910*3,00		1,50150		
21	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	3,50000	4 586,58	16 053,03
		7,0*1,0*0,50		3,50000		
22	963065511	Bourání dřevěných podlah z prken ze dřeva měkkého	m3	1,40000	1 975,55	2 765,77
		7,0*2,0*0,05*2		1,40000		
23	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	2,10000	3 039,30	6 382,53
		ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm				
		7,0*2,0*0,15		2,10000		
24	965081113	Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2	m2	14,00000	46,51	651,14
		7,0*2,0		14,00000		
25	965082933	Odstanění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl.	m3	0,70000	391,43	274,00
		násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2				
		7,0*2,0*0,05		0,70000		
26	971033521	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC	m2	1,44000	234,86	338,20
		šachta VZT : (1,0+0,60)*2*0,45		1,44000		
27	965043321	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb	m3	-0,51422	1 800,00	-925,60
		a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky				
		do 100 mm, plochy do 1 m2 pol. 108				

v.č. 01.1.19 - půdorys střechy :

Nová komínová hlava :

Pohled uliční P1 :

Úroveň +7,205 až +15,200 : -(3,0+0,5)*0,1

-0,35000

Pohled boční P4 :

Úroveň +7,205 až +12,680 : -(0,75+0,45)*0,1

-0,12000

Úroveň +7,205 až +12,680 : -(0,9+0,6)*0,1

-0,15000

Úroveň +7,205 až +14,545 : -(0,75+0,45)*0,1

-0,12000

Úroveň +7,205 až +14,545 : -(1,2+0,45)*0,1

-0,16500

Úroveň +7,205 až +15,200 : -(0,9+0,6)*0,1

-0,15000

Mezisoučet

-1,05500

komínové hlavy :

4 - 450/750 mm : (0,450*0,750)*0,15

0,05063

1 - 550/930 mm : (0,550*0,930)*0,15

0,07673

3 - 470/750 mm : (0,470*0,750)*0,15

0,05288

2 - 460/750 mm : (0,460*0,750)*0,15

0,05175

5 - 530/2940 mm : (0,530*2,940)*0,15

0,23373

6 - 550/910 mm : (0,550*0,910)*0,15

0,07508

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				12 701,80
28	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m pol. 146	t	21,16967	600,00
					12 701,80
Díl: E.07.01	ROZVÁDEČ RE				34 986,00
29	001	Dodávka a montáž -hlavní vypínač s vypínací cívkou	ks	1,00000	6 240,00
30	002	Dodávka a montáž - tlačítko total stop	ks	1,00000	1 440,00

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 02 - Dodatek ZL1 - ZL6	
R:	ZL2 - 2022-2-2 Komíny, nosníky, odp. zábory, VZT, elektro	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	003	Dodávka a montáž - jištění tlačítka total stop	ks	1,00000	420,00	420,00
32	004	Dodávka a montáž - kabel protipožární + požární trasa	ks	1,00000	600,00	600,00
33	005	Rozvaděč RE - požární odolnost EI30 - příplatek za požární odolnost	ks	1,00000	26 286,00	26 286,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						982,76
34	762911111	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	57,98000	16,95	982,76
		(0,160*4*2,0*8)*2		20,48000		
		(2,50*6,85+1,30*1,25)*2		37,50000		

Díl: 783 Nátěry						61 959,77
35	612401961	Příplatek za práci v omez. prostoru	m2	524,77149	44,67	23 441,54
		nátěry : 524,77149		524,77149		
36	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní pol. 308	m2	524,77149	73,40	38 518,23
		HEB 200 :		91,27995		
		((5,625*4+4,225*3+5,675*2+5,645*3+2,355*1+4,455*2+1,85*2+2,40*1)-(0,10*18*2))*(0,20*2*2+0,191*2)				
		HEA 120 : (1,355*22)-		26,73880		
		(0,10*22*2)*(0,12*2+0,114*2+0,115*2)				
		IPE 160 :		131,12080		
		(4,2*11+3,90*2+(1,77+1,52+0,79)*1+1,90*7+2,4*6+1,8*1+2,325*2+4,425*10)-(0,10*42*2)*(0,16*2+0,082*2+0,077*2)				
		IPE 160 :		7,31480		
		((4,125+1,095+1,91)*1+1,18*3+1,5*1+0,515*2+0,75*1)-(0,10*52*2)*(0,16*2+0,082*2+0,077*2)				
		IPE 200 :		149,94850		
		(5,60*4+5,55*15+5,25*2+(0,79+1,52+1,77+0,865)*1+5,615*12+5,315*2+(1,18+0,75)*1-(0,10*41*2))*(0,20*2+0,10*2+0,088*2)				
		IPE 220 : (6,10*7+0,81*1+0,8*2)*(0,22*2+0,11*2+0,982*2)		118,36864		

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						119 885,00
37	01	Výfuková hlavice D 200	ks	1,00000	1 473,00	1 473,00
		digestoř : 1		1,00000		
38	02	Kondenzační jímka D 110	ks	2,00000	592,50	1 185,00
		digestoř : 2		2,00000		
39	03	Sifon HL 138	ks	3,00000	1 425,00	4 275,00
		digestoř : 1		1,00000		
		koupelny : 2		2,00000		
40	04	Hadice na kondenz D 18	m	6,00000	52,50	315,00
		digestoř : 2		2,00000		
		koupelny : 4		4,00000		
41	05	Izolace K - Flex 15 mm, AL polepem	m2	20,00000	735,00	14 700,00
		digestoř : 8		8,00000		
		koupelny : 12		12,00000		
42	06	Potrubí plastové/pozinkované do r. D 200, 50% tvarovek	ks	1,00000	7 425,00	7 425,00
		digestoř : 1		1,00000		
43	07	Výfuková hlavice D 315	ks	1,00000	2 247,00	2 247,00

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 02 - Dodatek ZL1 - ZL6	
R:	ZL2 - 2022-2-2 Komíny, nosníky, odp. zábory, VZT, elektro	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		koupelny : 1		1,00000		
44	08	Kondenzační jímka D 160	ks	4,00000	1 005,00	4 020,00
		koupelny : 4		4,00000		
45	09	Potrubí pozinkované do r. D 315, 50% tvarovek	ks	1,00000	14 310,00	14 310,00
		koupelny : 1		1,00000		
46	10	Klapka RSKW 150	ks	3,00000	1 212,00	3 636,00
47	11	Izolovaná hadice D 150 8/1000	ks	3,00000	848,00	2 544,00
48	12	Výfuková hlavice D 160	ks	3,00000	1 133,00	3 399,00
49	13	Střešní prostup D 160	ks	3,00000	4 440,00	13 320,00
50	14	Sifon kuličkový HL 138	ks	3,00000	1 425,00	4 275,00
51	15	Kondenzační jímka D 160	ks	3,00000	1 065,00	3 195,00
52	16	Izolace 40 mm, AL polepem	ks	3,00000	3 087,00	9 261,00
53	17	Potrubí do r. D 160, 50% tvarovek	ks	3,00000	3 735,00	11 205,00
54	18	Montáž, spojovací materiál	ks	1,00000	19 100,00	19 100,00
		1		1,00000		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				78 403,64
55	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP pol. 316	t	36,76607	374,50	13 768,89
56	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km pol. 317	t	36,76607	200,00	7 353,21
57	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km pol. 318	t	514,72497	12,00	6 176,70
58	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m pol. 319	t	36,76607	550,00	20 221,34
59	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m pol. 320	t	110,29821	30,00	3 308,95
60	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti pol. 315	t	36,76607	150,00	5 514,91
61	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 pol. 321	t	36,76607	600,00	22 059,64
Díl: VN		Vedlejší náklady				7 908,89
62	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 135,64	5 135,64
63	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 670,53	2 670,53
64	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	51,36	51,36
65	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	51,36	51,36

Celkem						521 472,71
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20-3849 Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403

Objekt: SO 02 - ZL1 - ZL6
Dodatek č. 1

Rozpočet: ZL3 - 2022-2-2- Vyzdění štítu, věnec, šambrána štít
%

Objednatel: Město Uherské Hradiště

IČO: 00291471

Masarykovo náměstí 19

DIČ: CZ00291471

68601

Uherské Hradiště

Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.

IČO: 46346171

Otakarova 108

DIČ:

68601

Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			167 592,97
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			2 580,93
Ostatní náklady			0,00
Celkem			170 173,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	170 173,90 CZK
Snížená DPH	15 %	25 526,09 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

195 699,99 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			28 249,59	16,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			14 903,14	8,8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			64 218,00	37,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			21 814,69	12,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 766,83	2,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			33 640,72	19,8
VN	Vedlejší náklady	VN			2 580,93	1,5
Cena celkem					170 173,90	100,0

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 02 - Dodatek ZL1 - ZL6	
R:	ZL3 - 2022-2-2 Vyzdění štítu, věnec, šambrána štít	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				28 249,59
1	311271177	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 30 cm	m2	8,09000	1 807,02	14 618,79
		štít : 7,80*4,10/2		15,99000		
		odpočet otvor : -2,10*1,50		-3,15000		
		odpočet věnec : -(7,80+5,60*2)*0,25		-4,75000		
2	380941114	Výztuž helikální 1x d 10 mm, drážka, cihelné zdivo	m	8,00000	1 703,85	13 630,80
		0,80*6		4,80000		
		0,80*4		3,20000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				14 903,14
3	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení pol. 41	m2	4,75000	443,00	2 104,25
		štít : (7,80+5,60*2)*0,25		4,75000		
4	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění pol. 42	m2	4,75000	106,00	503,50
5	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) pol. 43	t	0,12062	47 000,00	5 669,14
		R 8 mm : (7,80+5,90*2)*8*0,395*0,001*1,15		0,07123		
		R6 mm třmínky :		0,04940		
		((7,80+5,90*2)*7+1)*1,40*0,222*0,001*1,15				
6	417321414	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 pol. 40	m3	2,13750	3 100,00	6 626,25
		štít : (7,80+5,60*2)*0,45*0,25		2,13750		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				64 218,00
7	622100002	Šambrána - štít vč. lepidla, polyuretan, opravná hmota	m	11,55000	5 560,00	64 218,00
		5,50*2*1,05		11,55000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				21 814,69
8	964073231	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 35 kg/m	t	0,13150	6 285,83	826,59
		2,50*26,30*2*0,001		0,13150		
9	970231100	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm	m	8,00000	504,71	4 037,68
		0,80*6		4,80000		
		0,80*4		3,20000		
10	970231300	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 300 mm pol. 115	m	11,00000	600,00	6 600,00
		5,50*2		11,00000		
11	981511111	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MVC,zdivo štít	m3	5,77800	1 791,35	10 350,42
		štít : 7,80*4,10/2*0,45		7,19550		
		odpočet otvor : -2,10*1,50*0,45		-1,41750		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 766,83
12	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m pol. 146	t	7,94472	600,00	4 766,83
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				33 640,72
13	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP pol. 316	t	10,60385	374,50	3 971,14
14	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km pol. 317	t	10,60385	200,00	2 120,77
15	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km pol. 318	t	148,45392	12,00	1 781,45
16	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m pol. 319	t	31,81155	550,00	17 496,35
17	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m pol. 320	t	10,60385	30,00	318,12
18	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti pol. 315	t	10,60385	150,00	1 590,58

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 02 - Dodatek ZL1 - ZL6	
R:	ZL3 - 2022-2-2. Vyzdění štítu, věnec, šambrána štít	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	979990107	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 pol. 321	t	10,60385	600,00	6 362,31
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 580,93
20	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 675,93	1 675,93
21	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	871,48	871,48
22	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	16,76	16,76
23	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	16,76	16,76
Celkem						170 173,90

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403	
Objekt:	SO 02 - Dodatek č. 1	ZL1 - ZL6	
Rozpočet:	ZL4 - 2022-2-2- %-2	Kanalizační stupačky, úprava WC	
Objednatel:	Město Uherské Hradiště Masarykovo náměstí 19 68601 Uherské Hradiště		IČO: 00291471 DIČ: CZ00291471
Zhotovitel:	STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. Otakarova 108 68601 Uherské Hradiště		IČO: 46346171 DIČ:
Vypracoval:			

Rozpis ceny				Celkem
HSV				77 701,78
PSV				104 035,36
MON				0,00
Vedlejší náklady				2 798,74
Ostatní náklady				0,00
Celkem				184 535,88

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	184 535,88 CZK
Snížená DPH	15 %	27 680,38 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		212 216,26 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 940,03	4,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			59 340,82	32,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			89,24	0,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			22 538,19	12,2
722	Vnitřní vodovod	PSV			10 955,66	5,9
725	Zařizovací předměty	PSV			36 078,66	19,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			9 741,94	5,3
781	Obklady keramické	PSV			23 522,65	12,7
784	Malby	PSV			1 198,26	0,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 331,69	5,1
VN	Vedlejší náklady	VN			2 798,74	1,5
Cena celkem					184 535,88	100,0

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 02 - Dodatek ZL1 - ZL6	
R:	ZL4 - 2022-2-2. Kanalizační stupačky, úprava WC	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8 940,03
1	342012221	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm	m2	4,16000	1 165,99	4 850,52
		1. NP : 0,80*2,60		2,08000		
		2. NP : 0,80*2,60		2,08000		
2	342263310	Úprava sádkartónové příčky pro osazení umývadla	kus	1,00000	273,54	273,54
		geberit : 1		1,00000		
3	342263420	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	2,00000	520,37	1 040,74
4	347016131	Předstěna SDK, tl.115 mm, oc.kce CW,1xRB 12,5mm, bez izol	m2	2,16000	822,45	1 776,49
		1. NP : 0,80*(1,20+0,15)		1,08000		
		2. NP : 0,80*(1,20+0,15)		1,08000		
5	347091081	Příplatek k předstěně sádkart. za plochu do 2 m2	m2	2,16000	151,97	328,26
6	28349014	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm	kus	2,00000	335,24	670,48
Díl: 96		Bourání konstrukcí				59 340,82
7	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	2,96000	88,32	261,43
		1. NP : 0,80*1,85		1,48000		
		2. NP : 0,80*1,85		1,48000		
8	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	4,45000	188,34	838,11
9	971033521	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC	m2	4,16000	234,86	977,02
		1. NP : 0,80*2,60		2,08000		
		2. NP : 0,80*2,60		2,08000		
10	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	25,16000	90,81	2 284,78
		1. NP : (0,80+1,85)*2*2,60		13,78000		
		odp. dveře : -0,60*2,0		-1,20000		
		2. NP : (0,80+1,85)*2*2,60		13,78000		
		odp. dveře : -0,60*2,0		-1,20000		
11	978059521	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	9,40000	184,20	1 731,48
		1. NP : (0,80+1,85)*2*2,00		10,60000		
		odp. dveře : -0,60*2,0		-1,20000		
		2. NP : 0				
12	970000001	Zakrývání stávajících konstrukcí v bytech	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
13	970000002	Zakrývání stávajících konstrukcí v bytech úklid po dokončení prací - denní	den	5,00000	850,00	4 250,00
14	970000003	Zakrývání stávajících konstrukcí v bytech úklid po dokončení prací - závěrečný	kpl	1,00000	23 498,00	23 498,00
15	970000004	Příplatek za opatření proti prachu	kpl	1,00000	10 500,00	10 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				89,24
16	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,14874	600,00	89,24
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				22 538,19
17	721140802	Demontáž potrubí litinovéhohrdlového do DN 100 mm	m	7,00000	159,79	1 118,53
18	721140912	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, DN 50 mm umývadlo, vana	kus	2,00000	503,79	1 007,58
19	721140915	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, DN 100 mm sklep, 3. NP	kus	4,00000	619,83	2 479,32

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 02 - Dodatek ZL1 - ZL6	
R:	ZL4 - 2022-2-2. Kanalizační stupačky, úprava WC	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	721176103	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm přípojka k WC (pol. 6)	m	2,00000	279,00	558,00
21	721176105	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm přípojka k umývadlu a vaně (pol. 8)	m	4,00000	875,00	3 500,00
22	721176115	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm pod stropem 2. NP + část 3. NP (pol. 11)	m	7,00000	626,00	4 382,00
23	721194109	Zřízení přípojek na potrubí D 110 x 2,3 mm, materiál ve specifikaci WC (pol. 16)	kus	2,00000	130,50	261,00
24	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	13,00000	24,22	314,86
25	713	Protihluková izolace kanalizačního potrubí Sontx D110	m	7,00000	224,90	1 574,30
26	767	Uchycení kanalizačního potrubí DN 100	kus	6,00000	365,30	2 191,80
27	970000005	Kamerování - kanalizační stupačka	kpl	1,00000	4 800,00	4 800,00
28	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci umývadlo, vana (pol. 14)	kus	4,00000	87,70	350,80
Díl: 722		Vnitřní vodovod				10 955,66
29	722131932	Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 20 mm	kus	2,00000	407,08	814,16
30	722172631	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20 připojení vodoměrů	m	2,00000	247,75	495,50
31	722181211	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, D 22 mm	m	2,00000	71,10	142,20
32	722182091	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25 mm bez dodávky materiálu	kus	2,00000	52,13	104,26
33	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm	m	2,00000	51,67	103,34
34	722001	Šroubení k vodoměru G 1/2"x3/4"	sada	2,00000	239,20	478,40
35	722002	Vodoměr bytový, mechanický DN15, Q=0,6m3/hod	kus	2,00000	822,90	1 645,80
36	722003	Vsuvka mosazná závitová G 3/4"	kus	2,00000	61,10	122,20
37	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě vč. vypuštění a napuštění (pol. 49)	kus	4,00000	83,20	332,80
38	722220232	Přechodky PPr dG plst/kov 25x3/4"	kus	4,00000	165,10	660,40
39	722240102	Kulový uzávěr závitový/plastový DN20/DN25	kus	2,00000	527,80	1 055,60
40	72227	Montáž vodoměru - vsazení do stávajícího vodovodního potrubí	sada	2,00000	1 150,50	2 301,00
41	72228	Zkoušky v rámci montážních prací, komplexní vyzkoušení 721,722	hod	4,00000	400,00	1 600,00
42	72229	Úklid po bouracích pracích 721, 722	kpl	2,00000	550,00	1 100,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				36 078,66
43	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00000	228,41	456,82
		1. NP : 1		1,00000		
		2. NP : 1		1,00000		
44	725119306	Montáž klozetu závěsného	soubor	2,00000	777,32	1 554,64
45	725001	Klozet závěsný Jika Lyra Plus	kus	2,00000	3 030,00	6 060,00
46	725002	Klozetové sedátko duroplast Jika Lyra Plus, kovové úchyty	kus	2,00000	1 073,80	2 147,60
47	725003	Tlumicí podložka pod WC	kus	2,00000	153,40	306,80
48	725004	Předstěnový modul WC Geberit Duofix do lehčených příček SDK/ Jádromix do bytových jader	kus	2,00000	8 892,00	17 784,00
49	725005	Rozpěrka uchycovací pro modul Jádromix	sada	2,00000	876,20	1 752,40
50	725006	Ovládací tlačítko Geberit Sigma 01 bílé	kus	2,00000	1 521,00	3 042,00

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 02 - Dodatek ZL1 - ZL6	
R:	ZL4 - 2022-2-2 Kanalizační stupačky, úprava WC	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	726131204	Montáž a připojení předstěnových systémů do lehčených příček	soubor	2,00000	1 487,20	2 974,40
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						9 741,94
52	711212002	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti pol. 268	m2	2,96000	450,00	1 332,00
		1. NP : 0,80*1,85		1,48000		
		2. NP : 0,80*1,85		1,48000		
53	711212601	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna pol. 269	m	9,40000	100,00	940,00
		1. NP : (0,80+1,85)*2		5,30000		
		odp. dveře : -0,60		-0,60000		
		2. NP : (0,80+1,85)*2		5,30000		
		odp. dveře : -0,60		-0,60000		
54	711212602	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha stěna pol. 270	kus	9,40000	100,00	940,00
55	771101210	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby pol. 271	m2	2,96000	52,60	155,70
		1. NP : 0,80*1,85		1,48000		
		2. NP : 0,80*1,85		1,48000		
56	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem pol. 277	m	9,40000	58,10	546,14
57	771579791	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě pol. 278	m2	2,96000	15,60	46,18
58	771579795	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně pol. 279	m2	2,96000	23,40	69,26
59	781497111	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm, pol. 280	m	9,40000	245,00	2 303,00
		1. NP : (0,80+1,85)*2		5,30000		
		odp. dveře : -0,60		-0,60000		
		2. NP : (0,80+1,85)*2		5,30000		
		odp. dveře : -0,60		-0,60000		
60	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele pol. 276	m2	2,96000	600,00	1 776,00
		1. NP : 0,80*1,85		1,48000		
		2. NP : 0,80*1,85		1,48000		
61	PC - KERAM.DLAŽ	Keramická dlažba 300x300 mm pol. 281	m2	3,25600	306,00	996,34
		1. NP : 0,80*1,85*1,10		1,62800		
		2. NP : 0,80*1,85*1,10		1,62800		
62	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m pol. 284	%	91,04620	7,00	637,32
Díl: 781 Obklady keramické						23 522,65
63	711212000	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky pol. 293	m2	11,52000	58,90	678,53
		1. NP : (0,80+1,85)*2*1,20		6,36000		
		geberit : 0,80*0,15		0,12000		
		odp. dveře : -0,60*1,20		-0,72000		
		2. NP : (0,80+1,85)*2*1,20		6,36000		
		geberit : 0,80*0,15		0,12000		

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 02 - Dodatek ZL1 - ZL6	
R:	ZL4 - 2022-2-2. Kanalizační stupačky, úprava WC	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odp. dveře : -0,60*1,20		-0,72000		
64	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti vlhkosti a tlak.vodě pol. 294	m2	11,52000	344,50	3 968,64
65	711212611	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů pol. 295	m	9,60000	100,00	960,00
		1.NP : 1,20*4		4,80000		
		2.NP : 1,20*4		4,80000		
66	781101210	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady pol. 296	m2	11,52000	52,60	605,95
67	781111131	Doplňkové práce při provádění obkladů vyplnění dilatačních spár tmelem pol. 297	m	13,20000	54,60	720,72
		1. NP : (0,80+1,85)*2		5,30000		
		geberit : 0,80+0,80+0,15*2		1,90000		
		odp. dveře : -0,60		-0,60000		
		2. NP : (0,80+1,85)*2		5,30000		
		geberit : 0,80+0,80+0,15*2		1,90000		
		odp. dveře : -0,60		-0,60000		
68	781419706	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k pol. montáže obkladů vnitřních z obkl pórov přípl. za spár. vodotěsnou hmotu-plošně pol. 298	m2	11,52000	33,40	384,77
69	781419711	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k pol. montáže obkladů vnitřních z obkl pórov. přípl. k obkladu stěn za pl. do 10 m2 jedntl. pol. 299	m2	11,52000	51,90	597,89
70	781475120	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele pol. 300	m2	11,52000	600,00	6 912,00
		1. NP : (0,80+1,85)*2*1,20		6,36000		
		geberit : 0,80*0,15		0,12000		
		odp. dveře : -0,60*1,20		-0,72000		
		2. NP : (0,80+1,85)*2*1,20		6,36000		
		geberit : 0,80*0,15		0,12000		
		odp. dveře : -0,60*1,20		-0,72000		
71	781497111R00.	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm, pol. 302	m	11,00000	200,00	2 200,00
		1. NP : (0,80+1,85)*2		5,30000		
		geberit : 0,80		0,80000		
		odp. dveře : -0,60		-0,60000		
		2. NP : (0,80+1,85)*2		5,30000		
		geberit : 0,80		0,80000		
		odp. dveře : -0,60		-0,60000		
72	781497121	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm, pol. 301	m	4,80000	245,00	1 176,00
		1. NP : 1,20*2		2,40000		
		2. NP : 1,20*2		2,40000		
73	PC - KERAMICKY	Keramický obklad - dodávka pol. 303	m2	12,67200	350,00	4 435,20
		1. NP : (0,80+1,85)*2*1,20*1,10		6,99600		
		geberit : 0,80*0,15*1,10		0,13200		
		odp. dveře : -0,60*1,20*1,10		-0,79200		

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 02 - Dodatek ZL1 - ZL6	
R:	ZL4 - 2022-2-2. Kanalizační stupačky, úprava WC	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2. NP : (0,80+1,85)*2*1,20*1,10		6,99600		
		geberit : 0,80*0,15*1,10		0,13200		
		odp. dveře : -0,60*1,20*1,10		-0,79200		
74	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m pol. 304	%	226,39700	3,90	882,95
Díl: 784		Malby				1 198,26
75	784191101	Příprava povrchu penetrace podkladu disperzní, jednonásobná pol. 309	m2	14,60000	15,00	219,00
		1. NP : (0,80+1,85*2)*(2,60-1,20)		6,30000		
		odp. dveře : -0,60*0,80		-0,48000		
		strop : 0,80*1,85		1,48000		
		2. NP : (0,80+1,85*2)*(2,60-1,20)		6,30000		
		odp. dveře : -0,60*0,80		-0,48000		
		strop : 0,80*1,85		1,48000		
76	784195112	Malba z malířských směsí hlinkových, bělost 77% dvojnásobné pol. 310	m2	14,60000	57,10	833,66
		1. NP : (0,80+1,85*2)*(2,60-1,20)		6,30000		
		odp. dveře : -0,60*0,80		-0,48000		
		strop : 0,80*1,85		1,48000		
		2. NP : (0,80+1,85*2)*(2,60-1,20)		6,30000		
		odp. dveře : -0,60*0,80		-0,48000		
		strop : 0,80*1,85		1,48000		
77	784442021	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace pol. 311	m2	2,24000	65,00	145,60
		1. NP : 0,80*(2,60-1,20)		1,12000		
		2. NP : 0,80*(2,60-1,20)		1,12000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				9 331,69
78	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP pol. 316	t	2,94143	374,50	1 101,57
79	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km pol. 317	t	2,94143	200,00	588,29
80	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km pol. 318	t	41,18002	12,00	494,16
81	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m pol. 319	t	8,82429	550,00	4 853,36
82	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m pol. 320	t	2,94143	30,00	88,24
83	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti pol. 315	t	2,94143	150,00	441,21
84	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 pol. 321	t	2,94143	600,00	1 764,86
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 798,74
85	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	1 817,37	1 817,37
86	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	945,03	945,03
87	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	18,17	18,17
88	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	18,17	18,17
Celkem						184 535,88

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20-3849 Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
Objekt: SO 02 - ZL1 - ZL6
 Dodatek č. 1
Rozpočet: ZL5 - 2022-2-2- % Záměna vstupních dveří za bezpečnostní vč. bezpečnostní zárubně B2

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 00291471
 Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
 68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171
 Otakarova 108 DIČ:
 68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			39 310,06
MON			0,00
Vedlejší náklady			605,37
Ostatní náklady			0,00
Celkem			39 915,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	39 915,43 CZK
Snížená DPH	15 %	5 987,31 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **45 902,74 CZK**

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			39 310,06	98,5
VN	Vedlejší náklady	VN			605,37	1,5
Cena celkem					39 915,43	100,0

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 02 - Dodatek ZL1 - ZL6	
R:	ZL5 - 2022-2-2. Záměna vstupních dveří za bezpečnostní vč. bezpečnostní zárubně B2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				39 310,06
1	766-01	Příplatek za d. a mtž bezpečnostních dveří 900/1970 mm EI 30 DP3, Rw 35 dB vč. bezp. zárubně - B2 těsnění, klika/koule,kukátko, bezpečnostní vložka - K119	ks	3,00000	12 897,00	38 691,00
		3		3,00000		
2	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	386,91000	1,60	619,06
Díl: VN		Vedlejší náklady				605,37
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	393,10	393,10
4	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	204,41	204,41
5	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3,93	3,93
6	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3,93	3,93
Celkem						39 915,43

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403	
Objekt:	SO 02 - Dodatek č. 1	ZL1 - ZL6	
Rozpočet:	ZL6 - 2022-2-2- %	Střecha	
Objednatel:	Město Uherské Hradiště		IČO: 00291471
	Masarykovo náměstí 19 68601 Uherské Hradiště		DIČ: CZ00291471
Zhotovitel:	STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.		IČO: 46346171
	Otakarova 108 68601 Uherské Hradiště		DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			-109 409,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			-1 421,05
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-110 830,35
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		-110 830,35 CZK
Snížená DPH	15 %		-16 624,55 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-127 454,90 CZK
v _____ dne _____  Za zhotovitele  Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			75 562,69	-68,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			-188 251,99	169,9
765	Krytiny tvrdé	PSV			3 280,00	-3,0
VN	Vedlejší náklady	VN			-1 421,05	1,3
Cena celkem					-110 830,35	100,0

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 02 - Dodatek ZL1 - ZL6	
R:	ZL6 - 2022-2-2. Střecha	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				75 562,69
1	762313111	Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm	kus	22,00000	31,98	703,56
		Kotevní úhelník BV/KP 12-42, 95 x 105 x 65 mm : 22		22,00000		
2	762333110	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2 pol. 184	m	98,55000	167,00	16 457,85
		98,55		98,55000		
3	762395000	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace pol. 190	m3	1,99242	1 210,00	2 410,83
		Kleštiny navíc : 19*0,18*0,06		0,20520		
		Sloupek cybí ve VV a výpisu řeziva : (9*4,115)*(0,2*0,2)		1,48140		
		přesah střechy - latě : 0,15125		0,15125		
		kce pod bobrovku - hranol 10/10 : 0,15457		0,15457		
4	763615131	M.obložení podhledů, desky tl.18 mm,na sraz,šroub	m2	13,70000	207,23	2 839,05
		podbití přesahu střechy : 13,70		13,70000		
5	762333120	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2 pol. 185	m	19,00000	188,00	3 572,00
		Kleštiny navíc pro SDK : 19		19,00000		
6	766427112	Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce podkladový rošt pol. 198	m	54,80000	106,50	5 836,20
		přesah střechy : 54,80		54,80000		
7	13331634	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 100 x 100 x 8 mm	t	0,05500	52 690,41	2 897,97
		Kotevní úhelník BV/KP 12-42, 95 x 105 x 65 mm : 0,055		0,05500		
8	605126983	Fošna SM tl. 50 mm dl. 3-5 m š. 100-250 mm l. jakost pol. 201	m3	2,37560	11 880,00	28 222,13
		dřevěné hranoly do jednotlivých profilů :				
		Kleštiny navíc pro SDK : 19*0,18*0,06*1,1		0,22572		
		Sloupek chybí ve VV a výpisu řeziva : (9*4,115)*(0,2*0,2)*1,10		1,62954		
		kce římsy pod bobrovku : 0,06*0,08*98,55*1,10		0,52034		
9	60517111	Latě střešní SM/JD/BO 40 x 60 mm, do 5 m pol. 203	m3	0,15125	11 330,00	1 713,66
		přesah střechy : 54,80*(0,04*0,06)*1,15		0,15125		
10	60725012	Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená, Kronospan tl. 15 mm	m2	16,44000	294,72	4 845,20
		přesah střechy : 13,70*1,20		16,44000		
11	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	866,32050	7,00	6 064,24
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-188 251,99
12	764811201	Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 30°	m2	4,31070	1 249,80	5 387,51
		komínové hlavy :		4,31070		
		1,27*0,66+0,96*0,66+3,11*0,69+0,99*0,70				
13	764817118	Oplechování zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 180 mm	m	112,50000	289,65	32 585,63
		připojovací lišta : 112,50		112,50000		
14	764211442	Krytina hladká z Ti Zn, svitky š. 670 mm, do 45° pol. 209	m2	-4,00000	2 640,00	-10 560,00
15	764218111	Krytiny z titanizinkového plechu strukturní dělicí vrstva, , pol. 208	m2	-4,00000	292,00	-1 168,00

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 02 - Dodatek ZL1 - ZL6	
R:	ZL6 - 2022-2-2- Střecha	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	764221440	Oplechování Ti Zn říms pod nadř. žlabem, rš 750 mm pol. 210	m	-4,00000	1 397,00	-5 588,00
17	764222420	Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 330 mm pol. 211	m	-110,00000	473,00	-52 030,00
18	764231440	Lemování Ti Zn plechem zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm pol. 212	m	-2,00000	814,00	-1 628,00
19	764239430	Lemování z Ti Zn komínů, hladká krytina, v ploše pol. 213	m2	-13,20000	2 772,00	-36 590,40
20	764252403	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm pol. 215	m	-110,00000	781,00	-85 910,00
21	764255403	Žlaby z Ti Zn plechu, nástřešní oblé, rš 660 mm pol. 216	m	-4,00000	724,84	-2 899,36
22	764259411	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm pol. 217	kus	-5,00000	391,00	-1 955,00
23	764291430	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 400 mm pol 218	m	-11,00000	743,00	-8 173,00
24	764292451	Úžlabí z Ti Zn plechu, rš 660 mm, klínové těsnění pol. 219	m	-27,50000	1 188,00	-32 670,00
25	764295420	Střešní dilatace Ti Zn plech, jednoduchá, rš 330 mm pol. 220	m	-1,80000	732,00	-1 317,60
26	764296430	Připojovací lišta z pl. Ti-Zn dilatační, rš 120 mm pol. 221	m	-112,50000	259,00	-29 137,50
27	764510450	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm pol. 222	m	-8,19000	946,00	-7 747,74
28	764510460	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 400 mm pol. 223	m	-20,27000	1 029,00	-20 857,83
29	764510470	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 500 mm pol. 224	m	-75,60000	1 199,00	-90 644,40
30	764521410	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 100 mm pol.225	m	-150,00000	435,00	-65 250,00
31	764530450	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 600 mm pol. 226	m	-5,50000	1 408,00	-7 744,00
32	764530460	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 750 mm pol. 227	m	-3,50000	1 683,00	-5 890,50
33	764554402	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm pol. 229	m	-50,00000	649,00	-32 450,00
34	764812150	Oplechování říms pod nadř. žlab, lak. Pz, rš 800 mm	m	4,00000	585,76	2 343,04
35	764812610	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 100 mm	m	75,00000	271,70	20 377,50
36	764812650	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm	m	110,00000	402,94	44 323,40
37	764813140	Lemování zdí z lak. Pz plechu, tvr. krytina, rš 400 mm	m	2,00000	413,07	826,14
		lemování zdí : 2		2,00000		
38	764813810	Lemování z lak. Pz. komínů na vlnité krytině, v ploše	m2	13,20000	2 076,86	27 414,55
39	764814537	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 375 mm	m	11,00000	401,10	4 412,10
40	764814662	Úžlabí z lakovaného Pz plechu, rš 625 mm	m	27,50000	539,71	14 842,03
41	764815212	Žlab podokapní půlkruh. z lak. Pz plechu, rš 330 mm	m	110,00000	548,92	60 381,20
42	764815503	Žlaby nástřešní, obýl tvar, Pz lak. plech, rš 660 mm	m	4,00000	772,72	3 090,88
43	764815810	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	5,00000	530,50	2 652,50
44	764816133	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm	m	8,19000	429,65	3 518,83
45	764816140	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 400 mm	m	20,27000	529,58	10 734,59
46	764816150	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 500 mm	m	75,60000	629,04	47 555,42
47	764817160	Oplechování zdí (atik) z lak. Pz plechu, rš 600 mm	m	5,50000	617,07	3 393,89

Položkový rozpočet

S:	20-3849	Stavební úpravy bytového domu ul.Kollárova č.p. 403
O:	SO 02 - Dodatek ZL1 - ZL6	
R:	ZL6 - 2022-2-2 Střecha	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	764817175	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 750 mm	m	3,50000	740,48	2 591,68
49	764819212	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	50,00000	561,81	28 090,50
50	764928401	Z+M dilatace spár dvoudílné z lak.plech. rš 400mm	m	1,80000	378,99	682,18
51	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	-0,58986	5 500,00	-3 244,23
Díl: 765		Krytiny tvrdé				3 280,00
52	765313112	Krytina Francouzská 14, střech jednoduchých z tašek režných pol. 132	m2	4,00000	820,00	3 280,00
Náhrada falcované krytiny : 4				4,00000		

Díl: VN		Vedlejší náklady				-1 421,05
53	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	-922,76	-922,76
54	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	-479,83	-479,83
55	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	-9,23	-9,23
56	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	-9,23	-9,23

Celkem						-110 830,35
---------------	--	--	--	--	--	--------------------