

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sudoměřice nad Moravou VB, BJ - oprava šatny DK

Objekt:

**SO01 - Sudoměřice...**

KSO:

Místo: Sudoměřice

CC-CZ:

Datum: 06.12.2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IC:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>189 351,06</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	189 351,06	21,00%	39 763,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>229 114,78</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sudoměřice nad Moravou VB, BJ - oprava šatny DK

Objekt:

SO01 - Sudoměřice...

Místo:

Sudoměřice

Datum:

06.12.2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

189 351,06

HSV - Práce a dodávky HSV	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	
734 - Ústřední vytápění - armatury	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
776 - Podlahy povlakové	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN5 - Finanční náklady	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sudoměřice nad Moravou VB, BJ - oprava šatny DK

Objekt:

SO01 - Sudoměřice...

Místo: Sudoměřice

Datum: 06.12.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

189 351,06

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	310237241	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdvhu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus				
PP			Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdvhu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm					
D	4		Vodorovné konstrukce					
2	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch	kus				
PP			Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
3	K	611315416	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2				
PP			Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním					
W			4,2*3,1					
W			Součet					
4	K	611325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stropěch	kus				
PP			Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stropěch					
5	K	612315417	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2				
PP			Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním					
W			2*(3,1+4,2)*3,2					
W			Součet					
6	K	612325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus				
PP			Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách					
7	K	632452519	Cementový rychleztuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm	m2				
PP			Cementový rychleztuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm					
W			"vyspravení větších nerovností podlahy, šatna"3,1*4,2					
W			Součet					
8	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m				
PP			Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm					
W			2*(4,2+3,1)-0,9					
W			Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada				
PP			Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m					
10	K	949111211	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití	sada				
PP			Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití					
11	K	949111811	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada				
PP			Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m					
12	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2				
PP			Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží					
13	K	952906112	Vysoušení kondenzačním odvlhčovačem výkon do 30 l/24hod	hod				
PP			Vysoušení kondenzačním odvlhčovačem výkon do 30 l/24hod					
W			7*24					
W			Součet					
D	997		Přesun sutě					
14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t				
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně					
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		0,213*15 "Přepočtené koeficientem množství"					
	VV		Součet					
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t				
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot					
18	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t				
	PP		Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					
19	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m				
	PP		Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114					
20	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus				
	PP		Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110					
21	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus				
	PP		Potrubí z PP propojení potrubí DN 75					
22	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus				
	PP		Potrubí z PP propojení potrubí DN 110					
24	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m				
	PP		Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110					
25	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m				
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40					
26	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m				
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75					
27	K	721910912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200	kus				
	PP		Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200					
28	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t				
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m					
29	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t				
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace					
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod					
30	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m				
	PP		Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25					
31	K	722173403	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc spoj lisováním PN 16 do 70°C D 25x2,8 mm	m				
	PP		Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc spoj lisováním PN 16 do 70°C D 25x2,8 mm					
32	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor				
	PP		Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m					
33	K	722179192	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů	soubor				
	PP		Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů					
34	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m				
	PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm					
35	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus				
	PP		Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25					
36	K	722220873	Demontáž armatur závitových se dvěma závity a šroubením G 1	kus				
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity a šroubením G 1					
37	K	722230103	Ventil přímý G 1" se dvěma závity	kus				
	PP		Ventil přímý G 1" se dvěma závity					
38	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t				
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
39	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t				
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace					
	D	725	Zdravotnicka - zařízení předměty					
40	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor				
	PP		Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur					
41	K	725243902	Montáž boxu sprchového	soubor				
	PP		Montáž boxu sprchového					
42	M	55484033 vl	sprchový box vč. baterie čtverhrubý 900mm	kus				
	PP		sprchový box vč. baterie čtverhrubý 900mm					
	VV		"sprchový box, baterie, zápachová uzávěra"1					
	VV		Součet					
43	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor				
	PP		Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus				
	PP		Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy					
45	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus				
	PP		Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku					
46	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t				
	PP		Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m					
47	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t				
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury					
48	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus				
	PP		Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25					
49	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1	kus				
	PP		Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1					
50	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus				
	PP		Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2					
51	M	55121196	závitový zpětný ventil 1/2"	kus				
	PP		závitový zpětný ventil 1/2"					
52	K	734220101	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus				
	PP		Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací					
53	K	734222812	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus				
	PP		Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný					
54	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus				
	PP		Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C					
55	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t				
	PP		Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m					
56	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t				
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
57	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2				
	PP		Demontáž otopného tělesa ocelového článkového					
58	K	733322303	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc spojované lisováním PN 16 do 80°C D 25x2,8 mm	m				
	PP		Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc spojované lisováním PN 16 do 80°C D 25x2,8 mm					
59	K	735159320	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus				
	PP		Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1140 do 1500 mm					
60	M	KRD.33060120500010	RADIK KLASIK 33-0600/1200	kus				
	PP		RADIK KLASIK 33-0600/1200					
61	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t				
	PP		Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m					
62	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t				
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace					
	D	776	Podlahy povlakové					
63	K	776111126	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením schodišťových stupňů	m2				
	PP		Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením schodišťových stupňů					
64	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2				
	PP		Vysátí podkladu povlakových podlah					
65	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2				
	PP		Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah					
66	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 30 MPa tl do 3 mm	m2				
	PP		Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 30 MPa tl do 3 mm					
	VV		4,2*3,1					
	VV		Součet					
67	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2				
	PP		Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně					
	VV		4,2*3,1					
	VV		Součet					
68	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2				
	PP		Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem					
69	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2				
	PP		krytina podlahová heterogenní tl 2mm					
70	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m				
	PP		Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových					
	VV		2*(4,2+3,1)-0,9					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m				
	PP		Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm					
72	M	28411004	lišta soklová PVC samolepicí 30x30mm	m				
	PP		lišta soklová PVC samolepicí 30x30mm					
	VV		13,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
74	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m				
	PP		Montáž přechodových šroubovaných lišt					
75	M	55343115	profil přechodový Al narážecí 30mm dub, buk, javor, třešeň	m				
	PP		profil přechodový Al narážecí 30mm dub, buk, javor, třešeň					
	VV		1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
76	K	776991121	Základní čištění nové položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2				
	PP		Základní čištění nové položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem					
77	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t				
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m					
78	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t				
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
79	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2				
	PP		Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně					
	VV		"strop+stěny"13,02+46,72					
	VV		Součet					
80	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2				
	PP		Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m					
81	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2				
	PP		Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m					
82	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2				
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m					
83	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2				
	PP		Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí					
84	M	HST.5907758504 956	zakrývací fólie 4 x 5 m extra silná 41 µm	kus				
	PP		zakrývací fólie 4 x 5 m extra silná 41 µm					
85	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2				
	PP		Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m					
	VV		"strop+stěny"13,02+46,72					
	VV		Součet					
86	K	784211111	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2				
	PP		Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
87	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný					
	VV		"koordinace prací se správcem, přípravné práce"2					
	VV		"vypuštění, napuštění otopné soustavy"4					
	VV		"sekání zdi-strop, hledání havárie"4*2					
	VV		"2x zastavení a spuštění vody, zátky"3					
	VV		"úklid prostor po provedených pracích"2					
	VV		Součet					
87	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod				
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér					
	VV		"pomocné práce při opravách havárie odpadu"8					
	VV		Součet					
88	M	319R01	Pomocný spojovací, těsnící, ochranný materiál	kus				
	PP		Pomocný spojovací, těsnící, ochranný materiál					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN5	Finanční náklady					
89	K	059002000	Ostatní finance	...				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					