

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava topného systému, výměna termohlavíc .

Objekt:

PZ2200237 - Oprava topného systému, výměna termohlavíc .

KSO:

Místo: Slapanice

CC-CZ:

Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

29244960

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				54 679,30
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 679,30	21,00%	11 482,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	66 161,95
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava topného systému, výměna termohlavic .

Objekt:

PZ2200237 - Oprava topného systému, výměna termohlavic .

Místo:

Šlapanice

Datum:

10. 11. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

■■■■■

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 679,30

HSV - Práce a dodávky HSV

■■■■■

997 - Přesun sutě

■■■■■

PSV - Práce a dodávky PSV

■■■■■

734 - Ústřední vytápění - armatury

■■■■■

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

■■■■■

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

■■■■■

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava topného systému, výměna termohlavíc .

Objekt:

PZ2200237 - Oprava topného systému, výměna termohlavíc .

Místo:

Šlapanice

Datum:

10. 11. 2022

Zadavatel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

54 679,30

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	997		Přesun sutě					
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211					
	VV		odečtena váha tělesa tělesa byla zpět montována					
	VV		1,001-0,989					
	VV		Součet					
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	VV		0,012*20					
	VV		Součet					
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	734		Ústřední vytápění - armatury					
5	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus				
	PP		Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2					
	VV		ventil+ šroubení					
	VV		13+13					
	VV		Součet					
6	K	734221545	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734221545					
7	M	55128124	hlava termostatická kapalinová s odděleným čidlem	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		hlava termostatická kapalinová s odděleným čidlem					
	P		Poznámka k položce: □ https://www.aaradiatory.cz/termostaticka-hlavice-imi-heimeier-b-bila-zabezpeceny-model-pro-verejne-prostory-p20755/?gclid=CjwKCAjw-rOaBhA9EiwAUkLV4kFI2x-ah2RURcTouphqgaQSGmSDaieJhRZ0Q02UP3ROhk1wVtAxcQcVcQAvD_BwE					
	VV		hlavice do veřejných prostor					
	VV		4					
	VV		Součet					
8	M	55128134	hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem					
	VV		pro služební prostory					
	VV		9					
	VV		Součet					
9	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus				
	PP		Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním					
	VV		13					
	VV		Součet					
10	K	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t				
	PP		Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734101					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				████	
12	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735000912					
		WV	vyregulování ventilů					
		WV	13		████			
		WV	Součet		████			
13	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	████	████	████	
	PP		Demontáž otopného tělesa ocelového článkového					
		WV	(30*13)*0,24		████			
		WV	Součet		████			
14	K	735129140	Otopná tělesa ocelová montáž těles článkových	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Otopná tělesa ocelová montáž těles článkových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735129140					
15	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	████	████	████	
	PP		Napuštění vody do otopných těles					
		WV	opětovné napuštění proplach systému					
		WV	2*93,6		████			
		WV	Součet		████			
16	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	████	████	████	
	PP		Vypuštění vody z otopných těles					
		WV	187,2		████			
		WV	Součet		████			
17	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735101					
		WV	zpětná montáž těles					
		WV	0,989		████			
		WV	Součet		████			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				████	
18	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	████	████	████	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér					
		WV	úprava přípojek k tělesům (délka a rozteč), provedení tlakové zkoušky po výměně armatur odvodušnění top.systému					
		WV	2*8		████			
		WV	Součet		████			
19	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4232					
		WV	zjištění závady, zaměření potřebného materiálu zajištění vstupu do služebních prostor					
		WV	1*4		████			
		WV	Součet		████			