

# ZMĚNOVÝ LIST

## VÍCE PRÁCE A MĚNĚ PRÁCE

Číslo změnového listu	1
Datum	30.11. 2022
Název stavby	<b>Energetické úspory bytových domů v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích</b>
Registrační číslo projektu	<b>CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013326</b>
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice
Název zhotovitele	MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Číslo smlouvy o dílo	S 0362/2020/MBal ze dne 10.8.2020
TDI	Martin Kurz
AD	Ing. Jakub Guňka

### Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

#### - předmět změny:

- 1) Sanace – zajištění uvolněného zdiva soklové a suterénní části domu dle návrhu statického posouzení = (VCP)
- 2) Zemní práce - výkopy = (MPC)
- 3) Úpravy povrchů vnitřní – omítky = (MPC)
- 4) Úprava povrchů vnitřní – obklady = (MPC)
- 5) Rozvody ZTI = (MPC)
- 6) Vytápění ÚT = (MPC)
- 7) Dokončovací konstrukce - mříže = (MPC)
- 8) Konstrukce zámečnické – dveře 1. pp = (MPC)
- 9) Dokončovací konstrukce – bez fólie = (VCP)
- 10) Svislé a kompletní konstrukce – SDK kufr = (VCP)
- 11) Zemní práce – výkopy = (VCP)
- 12) Konstrukce zámečnické – Dodávka Al vstupního portálu = (VCP)
- 13) Konstrukce truhlářské -- Dodávka plastových dveří (vstup) = (MCP)

#### - popis a zdůvodnění změny:

- při realizaci díla bylo za účasti AD, TDI a investora rozhodnuto o provedení odsekání bet.obkladu soklové části objektu. Na základě stavu konstrukce bylo rozhodnuto o přízvání statika a vypracování návrhu sanace dle posudku a navrhovaného opatření **bod č. 1**
- dle návrhu na sanaci soklového a suterénního zdiva dle statického posouzení viz bod č. 1, byla změněna technologie odtěžení zeminy pro sanaci a hydroizolaci suterénního zdiva ze strojního výkopu na výkop ruční **bod č. 2**
- z důvodu vysoké vlhkosti v obvodovém zdivu bylo za účasti AD a TDI rozhodnuto o neprovedení sanačních omítek a ponechání zdiva po osekání bez PÚ viz bod č. 1, 2, **bod č. 3**
- v průběhu realizace díla bylo na žádost investora vypuštěno provedení obkladů, dlažeb a s tím související práce na přípravě podkladu a bouracích prací v sociálním zázemí míst. č. 114, 115, 117, **bod č. 4**
- v průběhu realizace díla bylo na žádost investora vypuštěno provedení rozvodů ZTI a s tím souvisejících prací v sociálním zázemí míst. č. 114, 115, 117, viz bod č. 4, **bod č. 5**
- v průběhu realizace díla bylo na žádost investora vypuštěno provedení rozvodů ÚT a s tím souvisejících prací, místnosti č. 110, 112, 113, 114, viz bod č. 4, 5, **bod č. 6**
- na žádost investora s ohledem na estetické provedení a minimalizaci zásahu do KZS bylo rozhodnuto o nedodání a montáži bezpečnostních mříží na fasádu objektu v 1 np. Mříže byly nahrazeny bezpečnostní fólií CSX 12, instalovanou z interiéru na skleněné výplně míst. č. 110, 112, 113, 114, 115, **bod č. 7**
- z důvodu vysoké vlhkosti suterénního zdiva bylo na KD rozhodnuto o nedodání a montáži dvou kusů dveří D1, D2, pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu a odvětrání místnosti suterénu viz bod č. 3, **bod č. 8**
- dodávka a montáž bezpečnostních fólií viz bod č. 7, **bod č. 9**
- provedení SDK krycího kufru stoupacího vedení ZTI v souvislosti na neprovedení vodorovných rozvodů viz bod č. 5, **bod č. 10**
- změna technologie výkopových prací viz bod č. 1, 2, **bod č. 11**
- po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem a z důvodu životnosti byla provedena změna vchodových plastových dveří (1 ks) za dveře hliníkové viz předmět změny **bod č. 12,13**

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MCP ze dne 30. 11. 2022

Cena méně prací bez DPH:

Cena více prací bez DPH:

**- 629.615,03 Kč**

**+ 881.699,47 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

**252.084,44 Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla

**Platí termín dokončení díla dle dodatku č. 1 k SoD.**

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace.

Podpis zmocněnce objednatel:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum

6. 12. 2022.

Podpis a vyjádření AD:

Podpis a vyjádření TDI:

bez výhrad

Datum:

Datum:

6. 12. 2022

# REKAPITULACE STAVBY

Kód G221109

**Stavba:** BD U Statku č.185/6 - sanace1

KSO

Místo: Bartovice

Zadavatel:

Statutární město Ostrava městský obvod Radvanice 3, Bartovice

Zhotovitel:

MIJO - STAV stavby s.r.o.

Projektant:

IC: 845451

DIČ: CZ00845451

IC: 27833551

DIČ: CZ27833551

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**775 122,47**

DPH základní

21,00%

snížená

15,00%

Sazba daně

Základ daně

0,00

775 122,47

Výše daně

0,00

116 268,37

**Cena s DPH**

v

**CZK**

**891 390,84**

7a 735 104 3/20 21

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: G221109

**Stavba:** BD U Statku č.185/6 - sanace1

Místo: Bartovice

Datum: 30.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

01 Sanace 775 122,47 891 390,84

775 122,47 891 390,84

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

BD U Statku č. 185/6 - sanace<sup>1</sup>

Objekt:

**01 - Sanace**

KSO:

Bartovice

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

Zhotovitel:

CC-CZ:

30.11.2022

Datum:

IČ:

845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

27833551

DIČ:

CZ27833551

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**775 122,47**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
0,00  
775 122,47

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
116 268,37

**Cena s DPH**

**V CZK**

**891 390,84**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD U Statku č.185/6 - sanace1

Objekt:

**01 - Sanace**

Místo:

Bartovice

Datum: 30.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

**775 122,47**

755 122,47

1 - Zemní práce

189 758,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

556 636,48

998 - Přesun hmot

8 727,04

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

20 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: BD U Statku č.185/6 - sanace1

Objekt: 01 - Sanace

Místo: Bartovice

Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 30.11.2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Naklady soupisu celkem</b>								
D		HSV	Práce a dodávky HSV			775 122,47		
D	1		Zemní práce			189 758,95		
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm, ručně v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	116,488	1 390,00	161 918,32	CS ÚRS 2022 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm, ručně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spárou v nominální třídě těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	VV		"postupné odkopávání základů po 1m"		65,808			
	VV		((11,85+18,85+2*0,6)*2-18,1)*1,2*1,2		50,680			
	VV		18,1*2*1,4		116,488			
	VV		Součet					
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	116,488	239,00	27 840,63	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv normy ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			556 636,48		
3	K	985111211	Odsekání betonu stěn tl do 80 mm	m2	16,317	1 040,00	16 969,68	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odsekání vrstev betonu stěn, lioušička odsekání vrstvy do 80 mm		54,390			
	VV		(20+18,85)*2*0,7		16,317			
	VV		54,39*0,3					
4	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	54,390	174,00	9 463,86	CS ÚRS 2022 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáčí					
5	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	54,390	192,00	10 442,88	CS ÚRS 2022 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem					
6	K	985142212	Výsekaní spojovací hmoty ze spár zdíva hl přes 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	54,390	1 536,00	83 216,70	CS ÚRS 2022 02
	PP		Výsekaní spojovací hmoty ze spár zdíva včetně vyčištění hloubky spáry na 1 m2 upravené plochy přes 6 do 12 m					
7	K	985221021.1	Postupné rozebrání cihelného zdíva	m3	1,049	2 900,00	3 042,10	
	PP		Postupné rozebrání cihelného zdíva		1,049			
	VV		(20+18,85)*2*0,45*0,06/2		1,049			
	VV		Součet					
8	K	985232112	Hloubkové spárování zdíva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	54,390	881,00	47 917,59	CS ÚRS 2022 02
	PP		Hloubkové spárování zdíva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou otlky spáry na 1 m2 upravené plochy přes 6 do 12 m					
9	K	985311120	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 90 do 100 mm	m2	7,770	10 400,00	80 808,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, šouštiny přes 90 do 100 mm					
	VV		(20+18,85)*2*0,1		7,770			
10	K	985323111.1	Hloubková penetrace povrchů	m2	66,045	390,00	25 757,55	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Hlubková penetrace povrchu (20+18,85)*2*(0,7+0,15)		86,045			
VV			m	150,000	1 270,00	190 500,00	
PP	11 K	Dodatečné vlepování betonářské výtluže D 6 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru					
VV		Dodatečné vlepování betonářské výtluže D 6 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru (0,2+0,3)*300	t	0,072	61 200,00	4 406,40	CS ÚRS 2022 02
PP	12 M	tyč ocelová kruhová žebříková DIN 488 jakost B500B (10 505) výtluž do betonu D 6mm					
VV		tyč ocelová kruhová žebříková DIN 488 jakost B500B (10 505) výtluž do betonu D 6mm		300,000			
VV		300		300,000			
VV		Součet		0,072			
PP	13 K	Ztužující věnce obrubní a příčné ze ŽB tř. C 25/30, samozhutitelného	m3	8,159	5 100,00	41 610,90	
VV		Ztužující věnce obrubní a příčné ze ŽB tř. C 25/30, samozhutitelného (20+18,85)*2*0,7*0,15		8,159			
PP	14 K	Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2	54,390	523,00	28 445,97	CS ÚRS 2022 02
VV		Bednění ztužujících věnců zřízení (20+18,85)*2*0,7		54,390			
PP	15 K	Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	54,390	115,00	6 254,85	CS ÚRS 2022 02
VV		Bednění ztužujících věnců odstranění					
PP	16 K	Výtluž ztužujících věnců ze svařovaných sítí	t	0,130	60 000,00	7 800,00	
VV		Výtluž ztužujících věnců ze svařovaných sítí					
D	998	Přesun hmot				8 727,04	
PP	17 K	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	27,272	320,00	8 727,04	CS ÚRS 2022 02
VV		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00	
D	VRN3	Zařízení staveniště				20 000,00	
PP	18 K	Zařízení staveniště a ostatní náklady, geodet	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 02
VV		Náklady na provoz a údržbu vypavení staveniště					

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **14112022 Revitalizace BD v Ostravě - Radvanicích a Bartovicích**

Objednatel: **Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice** IČO: 845451  
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: **MIJO - STAV stavby s.r.o.** IČO 27833551  
**Českobratrská 2227/7** DIČ: CZ27833551  
**702 00**

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem		
HSV			-344 993,46
PSV			-178 044,57
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-523 038,03</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-523 038,03 CZK
Snížená DPH	15 %	-78 455,70 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **-601 493,73 CZK**

v **Ostravě** dne **30.11.2022**




Za zhotovitele



Za objednatele

*Za TSS s.r.o.*



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>BD na ulici U Statku č. 185/6</b>	<b>-523 038,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-78 455,71</b>	<b>-601 493,74</b>	<b>100</b>
1	Dodatek č. 1 NV - MPC	-354 425,45	0,00	-53 163,82	-407 589,27	68
2	Dodatek č. 1 ZV - MPC	-275 189,58	0,00	-41 278,44	-316 468,02	53
3	Dodatek č. 1 NV - VCP	18 327,00	0,00	2 749,05	21 076,05	-4
4	Dodatek č. 1 ZV - VCP	88 250,00	0,00	13 237,50	101 487,50	-17
Celkem za stavbu		-523 038,03	0,00	-78 455,71	-601 493,74	100

Popis stavby: 14112022 - Revitalizace BD v Ostravě - Radvanicích a Bartovicích

Popis objektu: 01 - BD na ulici U Statku č. 185/6

Popis rozpočtu: 1 - Nezpůsobitelné výdaje dodatek č.1 - MPC

Popis rozpočtu: 1 - Dodatek č. 1 NV - MPC

Popis rozpočtu: 2 - Dodatek č. 1 ZV - MPC

Popis rozpočtu: 3 - Dodatek č. 1 NV - VCP

Popis rozpočtu: 4 - Dodatek č. 1 ZV - VCP

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-239 465.32	45.8
3	Svisle a kompletní konstrukce	HSV			3 127.00	-0.6
61	Úpravy povrchu vnitřní	HSV			-76 587.13	14.6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-4 996.22	1.0
64	Výplně otvorů	HSV			-2 184.00	0.4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-10 850.00	2.1
96	Bourání konstrukcí	HSV			-8 460.23	1.6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 830.42	0.3
720	Zdravotechnická instalace	PSV			-48 910.37	9.4
730	Ústřední vytápění	PSV			-101 753.86	19.5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-35 724.26	6.8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			57 506.36	-11.0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-7 511.52	1.4
781	Obklady keramické	PSV			-32 164.95	6.1
783	Nátěry	PSV			-552.00	0.1
784	Malby	PSV			-8 933.97	1.7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-3 747.14	0.7
Cena celkem					-523 038.03	100.0

## Položkový rozpočet

S:	14112022	Revitalizace BD v Ostravě - Radvanicích a Bartovicích
O:	01	BD na ulici U Statku č. 185/6
R:	1	Dodatek č. 1 NV - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>						<b>-76 587,13</b>
<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>						
	1 612434113R00	Omitkový sanační systém pro vnitřní zdívo sanační podhoz tl. 4 mm, sanační omítka tl. 20 mm, sanační omítka štuková tl. 2,5 mm. včetně sádky 01 sanační omítka 1111 včetně sádky 01 sanační omítka 1111 včetně sádky 01 sanační omítka 1111 včetně sádky 01 sanační omítka 1111 včetně sádky 01 sanační omítka 1111 včetně sádky 01 sanační omítka 1111 včetně sádky 01 sanační omítka 1111 včetně sádky 01 sanační omítka 1111 včetně sádky 01 sanační omítka 1111 včetně sádky 01 sanační omítka 1111	m2	108,44320	580,00	-62 897,06
	2 612409991RT2	Začistění omítek kolem oken, dveří a obkladu apod. s použitím suché maltové směsi včetně sádky 01 omítka na obkladech včetně sádky 01 omítka na obkladech včetně sádky 01 omítka na obkladech včetně sádky 01 omítka na obkladech včetně sádky 01 omítka na obkladech včetně sádky 01 omítka na obkladech včetně sádky 01 omítka na obkladech včetně sádky 01 omítka na obkladech včetně sádky 01 omítka na obkladech včetně sádky 01 omítka na obkladech	m	-13,14000	125,00	-1 642,50
	3 612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké včetně sádky 01 omítka na obkladech včetně sádky 01 omítka na obkladech včetně sádky 01 omítka na obkladech včetně sádky 01 omítka na obkladech včetně sádky 01 omítka na obkladech včetně sádky 01 omítka na obkladech včetně sádky 01 omítka na obkladech včetně sádky 01 omítka na obkladech včetně sádky 01 omítka na obkladech včetně sádky 01 omítka na obkladech	m2	-28,80800	336,00	-9 679,49
	4 612472181R00	Omítka stěn, míchané jádro, štuk ze suché směsi jádro míchané štuk ze suché směsi včetně sádky 01 omítka na obkladech včetně sádky 01 omítka na obkladech včetně sádky 01 omítka na obkladech včetně sádky 01 omítka na obkladech včetně sádky 01 omítka na obkladech včetně sádky 01 omítka na obkladech včetně sádky 01 omítka na obkladech včetně sádky 01 omítka na obkladech včetně sádky 01 omítka na obkladech včetně sádky 01 omítka na obkladech	m2	-6,43500	368,00	-2 368,08
<b>Díl: 63</b>						<b>-4 996,22</b>
<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
	5 632411105R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka - pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace včetně podlahy pro osazení m. vložky	m2	-7,21000	540,00	-3 893,40
	6 632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladu penetrační včetně podlahy pro osazení m. vložky	m2	-7,21000	42,00	-302,82
	7 632482111R01	Úprava podlah pro osazení zarubní - přechodová lišta včetně podlahy pro osazení m. vložky	kus	-2,00000	400,00	-800,00
<b>Díl: 64</b>						<b>-2 184,00</b>
<b>Výplně otvorů</b>						
	8 642944121R00	Osazování ocelových zarubní - dodatečné plochy do 2,5 m2 včetně podlahy pro osazení m. vložky včetně podlahy pro osazení m. vložky	kus	-2,00000	1 092,00	-2 184,00

## Položkový rozpočet

S:	14112022	Revitalizace BD v Ostravě - Radvanicích a Bartovicích
O:	01	BD na ulici U Statku č. 185/6
R:	1	Dodatek č. 1 NV - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>-26 050,00</b>
9	953941321R00	Osazení drobných kovových výrobků železných rohoží s rámy o ploše do 1 m <sup>2</sup>	kus	-2 00000	550 00	-1 100 00
10	953941331R00	Osazení drobných kovových výrobků železných rohoží s rámy o ploše přes 1 m <sup>2</sup>	kus	-3 00000	550 00	-1 650 00
11	553Z10	Mříž pro otvor 1980X1550 mm, rám pl. 40/6mm, výplň kul 16mm, povrchová úprava žár. pozink	kus	-1 00000	5 500 00	-5 500 00
12	553Z11	Mříž pro otvor 1225X1310 mm, rám pl. 40/6mm, výplň kul 16mm, povrchová úprava žár. pozink	kus	-1 00000	4 900 00	-4 900 00
13	553Z12	Mříž pro otvor 600X600 mm, rám pl. 40/6mm, výplň kul 16mm, povrchová úprava žár. pozink	kus	-1 00000	2 200 00	-2 200 00
14	553Z13	Mříž pro otvor 720X750 mm, rám pl. 40/6mm, výplň kul 16mm, povrchová úprava žár. pozink	kus	-1 00000	2 500 00	-2 500 00
15	553Z14	Mříž pro otvor 1990X1520 mm, rám pl. 40/6mm, výplň kul 16mm, povrchová úprava žár. pozink	kus	-1 00000	8 200 00	-8 200 00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-8 460,23</b>
16	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-7 21000	89 00	-641,69
17	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m <sup>2</sup>	-7 21000	550 00	-3 965 50
18	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-25,79000	111,00	-2 862 69
19	978013191R00	Otlucení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabnutím spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 %	m <sup>2</sup>	-11 25400	88,00	-990,35
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-1 830,42</b>
20	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektu včetně vnějších plášťů - výšky do 12 m, nošením	t	-5,72005	320,00	-1 830 42
<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotnická instalace</b>				<b>-48 910,37</b>
21	720000001T00	Zdravotnicka - samostatný rozpočet	soubor	1 00000	-48 910 37	-48 910 37
<b>Díl: 730</b>		<b>Ústřední vytápění</b>				<b>-101 753,86</b>

## Položkový rozpočet

S:	14112022	Revitalizace BD v Ostravě - Radvanicích a Bartovicích
O:	01	BD na ulici U Statku č. 185/6
R:	1	Dodatek č. 1 NV - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	730000001T00	Vytápění - samostatný rozpočet	soubor	1 00000	-101 753,86	-101 753,86
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>-30 743,64</b>
23	767641110R00	Montáž dveří dokončení okování dveří osazených do ocelové zárubně, otvirových, jednokřídlových	kus	-2 00000	390,00	-780 00
24	553D01	Dveře kovové včetně zárubně atyp 90x160 cm včetně kování, včetně povrchové úpravy	kus	-1 00000	14 640,00	-14 640 00
25	553D02	Dveře kovové včetně zárubně atyp 90x160 cm včetně kování, včetně povrchové úpravy	kus	-1 00000	14 640 00	-14 640 00
26	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	-341,82000	2 00	-683,64
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>-7 511,52</b>
27	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	-7,21000	46,00	-331,66
28	771575113R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-7,21000	628 00	-4 527,88
29	597642060R1	dlažba keramická s = 300 mm; l = 600 mm; pro interiér	m2	-7,57050	295 00	-2 233,30
30	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	-7,21000	15 00	-108 15
31	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,50657	-613 00	-310 53
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>-32 164,95</b>
32	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	-25,01200	47,00	-1 175 56
33	781475120R00	Montáž obkladu vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, ... kladených do flexibilního tmele	m2	-25,01200	760,00	-19 009 12
34	59782131R1	obklad keramický s = 300 mm; l = 600 mm; pro interiér	m2	-26,26260	280,00	-7 353,53



## Položkový rozpočet

S:	14112022	Revitalizace BD v Ostravě - Radvanicích a Bartovicích
O:	01	BD na ulici U Statku č. 185/6
R:	1	Dodatek č. 1 NV - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	781479711R00	Montáž obkladu vnitřních z dlaždic keramických Příplatek k položkám montáže obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2	m2	-13,64000	65,00	-886,60
		na 114 - 01,20+1,02+1,00		5,13000		
		na 117 - 01,22+1,03+1,00+0,9+1,00+0,212,017		8,51000		
36	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	-17,14000	144,00	-2 468,16
		na 114 - 01,20+1,02+1,00		5,70000		
		na 117 - 01,22+1,03+1,01+1,0		6,12000		
		na 118 - 01,02+1,01+1,0		4,48000		
37	998781102R00	Presun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	2,07501	-613,00	-1 271,98
		Hladinová z položky s předevými čísly				
		114 - 134 - 120 - 1,00		2,07501		
		998781 - 1,00,0001		2,07501		
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>-552,00</b>
38	783225100R00	Nátěry kov stavebních doplňků konstrukcí syntetické dvojnásobně + 1x email	m2	-2,40000	230,00	-552,00
		na 114 - 1,00		1,20000		
		na 117 - 1,00		1,20000		
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>-8 933,97</b>
39	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-106,35680	22,00	-2 339,85
		114 - Malby				
		114 - 234 - 4 - 01 - 1,00		27,01000		
		114 - 234 - 4 - 01 - 1,00		26,64000		
		114 - 234 - 4 - 01 - 1,00		21,64000		
		114 - 234 - 4 - 01 - 2,00		13,72000		
		114 - 117 - 4 - 01 - 2,00		17,33000		
40	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, bílost 77 % dvojnásobně	m2	-106,35680	62,00	-6 594,12
		Odšaz na m2 - položky podle 03 - 100,35680		106,35680		
<b>Díl: D96</b>		<b>Presuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>-3 747,14</b>
41	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-1,25323	40,00	-50,13
42	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-37,59675	15,00	-563,95
43	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-10,02580	40,00	-401,03
44	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadu	t	-2,50645	800,00	-2 005,16
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-2,50645	80,00	-200,52
46	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-2,50645	90,00	-225,58
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku bez poplatku za skládku				
47	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-2,50645	120,00	-300,77

## Položkový rozpočet

S:	14112022	Revitalizace BD v Ostravě - Radvanicích a Bartovicích
O:	01	BD na ulici U Statku č. 185/6
R:	2	Dodatek č. 1 ZV - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-239 465,32</b>
1	132201212R00	Hloubení ryh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně <small>Období práce od 01.01.2017 do 31.12.2017 Cena za m3 (132201212R00) - 141,60744</small>	m3	-181,54800	780,00	-141 607,44
2	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopavky v horninách jakékoliv třídy <small>Období práce od 01.01.2017 do 31.12.2017 Cena za m3 (130001101R00) - 66,00000</small>	m3	-181,54800	66,00	-11 982,17
3	151101102R00	Zřízení pazení a rozepření stěn ryh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m <small>Období práce od 01.01.2017 do 31.12.2017 Cena za m2 (151101102R00) - 94,00000</small>	m2	-7,17400	94,00	-674,36
4	151101112R00	Odstranění pazení a rozepření ryh příložně, hloubky do 4 m <small>Období práce od 01.01.2017 do 31.12.2017 Cena za m2 (151101112R00) - 32,00000</small>	m2	-7,17400	32,00	-229,57
5	161101101R00	Svislé přemístění vykopku z horniny 1 až 4, při hloubce vykopu přes 1 do 2,5 m <small>Období práce od 01.01.2017 do 31.12.2017 Cena za m3 (161101101R00) - 112,00000</small>	m3	-32,53000	112,00	-3 643,36
6	174101101R00	Zasyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, ryh nebo kolem objektu v těchto vykopkách <small>Období práce od 01.01.2017 do 31.12.2017 Cena za m3 (174101101R00) - 460,00000</small> včetně svislého přemístění materiálu pro zasyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zasypu	m3	-95,22184	460,00	-43 802,05
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání netěhlehého vykopku nakládání vykopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 <small>Období práce od 01.01.2017 do 31.12.2017 Cena za m3 (167101101R00) - 165,00000</small>	m3	-55,02400	165,00	-9 078,96
8	162701105R00	Vodorovné přemístění vykopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <small>Období práce od 01.01.2017 do 31.12.2017 Cena za m3 (162701105R00) - 165,00000</small>	m3	-55,02400	165,00	-9 078,96
9	199000005R00	Poplatky za skladku zeminy 1-4 <small>Období práce od 01.01.2017 do 31.12.2017 Cena za t (199000005R00) - 220,00000</small>	t	-88,03840	220,00	-19 368,45
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>-35 724,26</b>
10	766601211R00	Těsnění přípojovací spary spára ostění, interier - fólie parotěsná šířky 75 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní <small>Období práce od 01.01.2017 do 31.12.2017 Cena za m (766601211R00) - 85,00000</small> Instalace a dodávka parotěsné skleně fólie a paropropustné expanzní pásky	m	6,89000	85,00	-585,65
11	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří <small>Období práce od 01.01.2017 do 31.12.2017 Cena za kus (766711021R00) - 397,00000</small> Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny	m	-6,89000	397,00	-2 735,33
12	611022	Dveře plastové vstupní 1010x2060 mm, bezpečnostní kování, doplňky, specifikace dle PD <small>Období práce od 01.01.2017 do 31.12.2017 Cena za kus (611022) - 29 500,00000</small>	kus	-1,00000	29 500,00	-29 500,00
13	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m <small>Období práce od 01.01.2017 do 31.12.2017 Cena za % (998766202R00) - 1,10000</small>	%	2 639,34410	-1,10	-2 903,28

### Položkový rozpočet

S	14112022	Revitalizace BD v Ostravě - Radvanicích a Bartovicích
O:	01	BD na ulici U Statku č. 185/6
R:	2	Dodatek č. 1 ZV - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

## Položkový rozpočet

S:	14112022	Revitalizace BD v Ostravě - Radvanicích a Bartovicích
O:	01	BD na ulici U Statku č. 185/6
R:	3	Dodatek č. 1 NV - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>3 127,00</b>
1	34226711RRT3	Obklad potrubí sadrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, 2x desky standard impreg. tl. 12,5 mm, kov. dvojité rošt	m	2,65000	1 180,00	3 127,00

včetně úprav spár a rohu, utěsnění

podlaží

11

3 127,00

<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>15 200,00</b>
2	553CSX	D+M bezpečnostní fólie CSX 12	kpl	1,00000	15 200,00	15 200,00

včetně úprav 15 200,00 1

15 200,00

### Položkový rozpočet

S:	14112022	Revitalizace BD v Ostravě - Radvanicích a Bartovicích
O:	01	BD na ulici U Statku č. 185/6
R:	4	Dodatek č. 1 ZV - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>88 250,00</b>
1	55345514R	Dveře vstupní Al povrchová úprava komaxit 1140x2720 cm s nadsvětlikem	kus	1 00000	88 250,00	88 250,00

Dveře vstupní Al povrchová úprava komaxit 1140x2720 cm s nadsvětlikem

1 kus

88 250,00

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25\_11\_2022  
Stavba: MPC ÚT+Plyn pošta

KSO: Statutární město Ostrava - městský obvod Radvanice a Bartovice  
Místo: Místo: Statutární město Ostrava - městský obvod Radvanice a Bartovice

Zadavatel: Statutární město Ostrava - městský obvod Radvanice a Bartovice

Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s r o

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 30.11.2022  
Datum: 30.11.2022

IČ: 845451  
DIČ: CZ00845451

IČ: 27833551  
DIČ: CZ27833551

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

## Cena bez DPH

-101 753,86



Sazba daně 21,00% Základ daně 0,00  
DPH základní 15,00% -101 753,86  
snižena

Výše daně 0,00  
-15 263,08

## Cena s DPH

v CZK

-117 016,94



za 731 604 5/2022

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 25\_11\_2022

**Stavba:** MPC ÚT+Plyn pošta

Místo: Datum: 30.11.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>			
25_11_20 22	MPC ÚT+Plyn pošta	-101 753,86	-117 016,94



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

**MPC ÚT+Plyn pošta**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Barbovice

MIJO - STAV stavby s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

30.11.2022

IČ: 845451

DIČ: CZ00845451

IČ: 27833551

DIČ: CZ27833551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-101 753,86**

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

-101 753,86

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

-15 263,08

**Cena s DPH**

**V CZK**

**-117 016,94**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MPC ÚT+Plyn pošta

Datum: 30.11.2022

Místo:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-101 753,86**

HSV - Práce a dodávky HSV

-9 722,99

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-5 702,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-4 020,64

PSV - Práce a dodávky PSV

-92 030,87

713 - izolace lepebné

-1 198,46

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-9 637,84

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-37 975,18

732 - Ústřední vytápění - strojovny

-6 100,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-8 822,69

734 - Ústřední vytápění - armatury

-6 191,04

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-21 329,42

783 - Dokončovací práce - nátěry

-776,24

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**MPC ÚT+Plyn pošta**

Místo:

Datum: 30.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-101 753,86</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV				-9 722,99	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-5 702,35	
1	K 346234311	Zazdívká rýh chlamy P 20, na maltu vápenocementovou MVC 25, průřezu 150x100 mm s vnitřní omítkou	m	-19,330	295,00	-5 702,35	
PP		Zazdívká rýh chlamy P 20, na maltu vápenocementovou MVC 25, průřezu 150x100 mm s vnitřní omítkou					
P		Poznámka k položce:					
WV		Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b 01-02					
WV		"Pošta"		-19,330			
WV		-(3,8+9,38+0,98+1,03+0,98+9,34+9,47+3,68)*0,5		-19,330			
WV		Součet					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-4 020,64	
2	K 974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	-19,330	208,00	-4 020,64	
PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm					
P		Poznámka k položce:					
WV		Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b 01-02					
WV		-19,33		-19,330			
WV		Součet					
D	PSV	Práce a dodávky PSV				-92 030,87	
D	713	Izolace tepelné				-1 198,46	
3	K 713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry, trubkami	m	-38,660	20,00	-773,20	
PP		Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry, trubkami					
P		Poznámka k položce:					
WV		Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b 01-02					
WV		"Pošta"		-38,660			
WV		-(3,8+9,38+0,98+1,03+0,98+9,34+9,47+3,68)		-38,660			
WV		Součet					
4	M 263770950	Izolace potrubí 15 x 13 mm, 0,043 W/m.K	m	-38,660	11,00	-425,26	
PP		Izolace potrubí 15 x 13 mm, 0,043 W/m.K					
P		Poznámka k položce:					
WV		Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b 01-02					
WV		-38,66		-38,660			
WV		Součet					
D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				-9 637,84	
5	K 723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	-6,375	39,00	-248,63	
PP		Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25					

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b 01-02					
WV		"Pošta"		-6.375			
WV		(-4,95+7,8)*0,5		-6.375			
WV		Mezisoučet		-6.375			
WV		Součet					
6	K 723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochazu G 1	kus	-1,000	1 200,00	-1 200,00	
PP		Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochazu G 1					
P		Poznámka k položce:					
WV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b 01		-1,000			
7	K 723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	kus	-1,000	423,00	-423,00	
PP		Rozpěrka přípojek plynoměru G 1					
P		Poznámka k položce:					
WV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b 01		-1,000			
8	K 723160804	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochazu G 1	pár	-1,000	101,00	-101,00	
PP		Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochazu G 1					
P		Poznámka k položce:					
WV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b 01		-1,000			
9	K 723181023	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním Cu 22x1	m	-12,520	402,00	-5 033,04	
PP		Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním Cu 22x1					
P		Poznámka k položce:					
WV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b 01-02		-12,520			
WV		"přívod pošta"		-12,520			
WV		-4,72,7,8					
WV		Součet					
10	K 723190203	Přípojka plynovodní ke strojům a zařízením DN 20	kus	-1,000	1 100,00	-1 100,00	
PP		Přípojka plynovodní ke strojům a zařízením DN 20					
P		Poznámka k položce:					
WV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b 01-02		-1,000			
11	K 723190252	Výpusky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	-1,000	370,00	-370,00	
PP		Výpusky plynovodní vedení a upevnění DN 20					
P		Poznámka k položce:					
WV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b 01-02		-1,000			
12	K 723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	-12,520	29,00	-363,08	
PP		Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí					
P		Poznámka k položce:					
WV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b 01-02		-12,520			
WV		-12,52		-12,520			
WV		Součet					
13	K 723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	-1,000	190,00	-190,00	
PP		Zkouška těsnosti potrubí plynovodního					
P		Poznámka k položce:					
WV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b 01-02		-1,000			
14	K 723231183	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C pinoptrůtkový s kouli	kus	-1,000	411,00	-411,00	
PP		Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C pinoptrůtkový s kouli					
P		Poznámka k položce:					
WV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b 01-02		-1,000			
15	K 723261912	Montáž plynoměru G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod.	kus	-1,000	111,00	-111,00	
PP		Montáž plynoměru G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b.01					
16	K	998723202	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	%	-79,896	1,09	-87,09	
PP			Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m		-1,000			
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				-37 975,18	
17	K	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW	kus	-1,000	4 150,00	-4 150,00	
PP			Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b.01-02					
18	M	R101	Plynový kondenzační kotel 24 kW, průtokový ohřev TUV	kus	-1,000	30 800,00	-30 800,00	
PP			Plynový kondenzační kotel 24 kW, průtokový ohřev TUV					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b.01-02					
19	M	R105	Odvod kondenzátu	kus	-1,000	108,00	-108,00	
PP			Odvod kondenzátu					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b.01-02					
20	M	R107	Regulátor týdenní programovatelný pro kond. kotle (dle vnitřní teploty) vč. kabeláže	kus	-1,000	1 616,00	-1 616,00	
PP			Regulátor týdenní programovatelný pro kond. kotle (dle vnitřní teploty) vč. kabeláže					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b.01-02					
21	M	R108	Koaxiální potrubí DN80/125	m	-1,000	868,00	-868,00	
PP			Koaxiální potrubí DN80/125					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b.01-02					
22	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m	%	-375,620	1,10	-413,18	
PP			Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m		-1,000			
D	732		Ústřední vytápění - strojoivny				-6 100,00	
23	K	732212815	Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu do 1 600 l	kus	-1,000	2 500,00	-2 500,00	
PP			Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu do 1 600 l					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b.01		-1,000			
VV			Součet		-1,000			
24	K	732213613	Demontáž ohříváků zásobníkových rozřezání demontovaných ohříváků o obsahu do 630 l	kus	-1,000	1 800,00	-1 800,00	
PP			Demontáž ohříváků zásobníkových rozřezání demontovaných ohříváků o obsahu do 630 l					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b.01		-1,000			
VV			Součet		-1,000			
25	K	732214813	Demontáž ohříváků zásobníkových vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l	kus	-1,000	1 800,00	-1 800,00	
PP			Demontáž ohříváků zásobníkových vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b.01		-1,000			
VV			Součet		-1,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				-8 822,69	
26	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	-38,860	26,00	-1 005,16	
	PP		Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b 01-02					
	WV		-38,66					
	WV		Součet					
27	K	733113113.1	Příplatek k porubí z trubek Cu za zhotovení přípojky DN 15	kus	-6,000	125,00	-750,00	
	PP		Příplatek k porubí z trubek Cu za zhotovení přípojky DN 15					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b 01-02					
	WV		-6,000					
28	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	-38,660	168,00	-6 494,88	
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b 01-02					
	WV		-38,66					
	WV		Součet					
29	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	-38,660	9,90	-382,73	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b 01-02					
	WV		-38,66					
	WV		Součet					
30	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvod potrubí v objektech v do 12 m	%	-86,327	2,20	-189,92	
	PP		Přesun hmot procentní pro rozvod potrubí v objektech v do 12 m					
D	734		Ústřední vytápění - armatury				-6 191,04	
31	K	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1	kus	-8,000	42,00	-336,00	
	PP		Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b 01-02					
	WV		-8,000					
32	M	R33	Připojovací regulační uzavíratelná garnitura pro tělesa se spodním připojením (H-kus)	kus	-3,000	183,00	-549,00	
	PP		Připojovací regulační uzavíratelná garnitura pro tělesa se spodním připojením (H-kus)					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b 01-02					
	WV		-3,000					
33	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	-8,000	80,00	-640,00	
	PP		Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b 01-02					
	WV		-8,000					
	WV		Součet					
34	M	SPC11	Termostatická hlavice s kapalinovým čítačem	kus	-3,000	215,00	-645,00	
	PP		Termostatická hlavice s kapalinovým čítačem					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b 01-02					
	WV		-3,000					
35	M	SPC12	Připojovací garnitura pro koupelnová tělesa, vč. hlavice a krytky	kus	-1,000	562,00	-562,00	
	PP		Připojovací garnitura pro koupelnová tělesa, vč. hlavice a krytky					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b 01-02					
	WV		-1,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	SPC15	<b>Svorné šroubení Curt5</b> Svorné šroubení Curt5 Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b.01-02	kus	-8,000	43,00	-344,00	
37	K	734291123	<b>Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový</b> Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b.01-02	kus	-2,000	232,00	-464,00	
38	K	734291243	<b>Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity</b> Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b.01-02	kus	-1,000	352,00	-352,00	
39	K	734292714	<b>Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit</b> Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b.01-02	kus	-2,000	344,00	-688,00	
40	M	6000110590	<b>Vyvažovací ventil DN 15 bez vypouštění PN25</b> Vyvažovací ventil DN 15 bez vypouštění PN25 Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b.01-02	kus	-1,000	1 593,00	-1 593,00	
41	K	998734202	<b>Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m</b> Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m Součet	%	-60,126	0,30	-18,04	
42	K	735000912	<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b> Vyregulování ventilu s termostatickým ovládním Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b.01-02	kus	-3,000	124,00	-372,00	-21 329,42
43	K	735121810	<b>Demontáž otopného tělesa článkových, plynových topidel</b> Demontáž otopného tělesa článkových, plynových topidel Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b.01-02	m2	-19,500	33,00	-643,50	
44	K	735159210	<b>Montáž otopných těles panelových dvoufázových</b> Montáž otopných těles panelových dvoufázových Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b.01-02	kus	-3,000	352,00	-1 056,00	
45	M	484575170	<b>Těleso otopné deskové typ21VK V500L 1600 mm</b> Těleso otopné deskové typ21VK V500L 1600 mm Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b.01	kus	-1,000	4 000,00	-4 000,00	
46	M	484574010	<b>Těleso otopné deskové typ22VK V500L 1000 mm</b> Těleso otopné deskové typ22VK V500L 1000 mm Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. v.č. D.1.4.3.b.01	kus	-1,000	3 900,00	-3 900,00	
					-1,000		-1,000	



Ř.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	484574040	<b>těleso otopné deskové typ22VK V500L1400 mm</b> těleso otopné deskové typ22VK V500L1400 mm Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz. v.č. D.1.4.3.b 01	kus	-1,000	4 400,00	-4 400,00	
			-1					
48	K	735164512	<b>Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm</b> Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz. v.č. D.1.4.3.b 01	kus	-1,000	280,00	-280,00	
			-1					
49	M	541530740	<b>těleso trubkové 1800 x 750 mm, středové připojení</b> těleso trubkové 1800 x 750 mm, středové připojení Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz. v.č. D.1.4.3.b 01	kus	-1,000	5 300,00	-5 300,00	
			-1					
50	K	735191905	<b>Odvzdušnění otopných těles</b> Odvzdušnění otopných těles Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz. v.č. D.1.4.3.b 01-02	kus	-4,000	25,00	-100,00	
			-4					
51	K	735191910	<b>Napuštění vody do otopných těles</b> Napuštění vody do otopných těles Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz. v.č. D.1.4.3.b 01-02	m2	-19,500	13,00	-253,50	
			-19,5					
52	K	735411812	<b>Demontáž elektrického konvertoru stavební délky přes 700 do 1600 mm</b> Demontáž elektrického konvertoru stavební délky přes 700 do 1600 mm Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz. v.č. D.1.4.3.b 01	kus	-1,000	195,00	-195,00	
			-1					
			Součet					
53	K	735494811	<b>Vypuštění vody z otopných těles</b> Vypuštění vody z otopných těles Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz. v.č. D.1.4.3.b 01-02	m2	-19,500	21,00	-409,50	
			-19,5					
54	K	998735202	<b>Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m</b> Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	-174,968	2,40	-419,92	
			-174,968					
D	783		<b>Dokončovací práce - natěry</b>					
55	M	783424340R00	<b>Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email</b> Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz. v.č. D.1.4.3.b 01-02	m	-12,520	62,00	-776,24	
			-12,52					



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25\_11\_2022  
Stavba: MPC ZTI - pošta

KSO: Statutární město Ostrava - městský obvod Radvanice a Bartovice  
Místo: Místo  
Zadavatel: Statutární město Ostrava - městský obvod Radvanice a Bartovice  
Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o.  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ: 30.11.2022  
Datum: 30.11.2022  
IČ: 845451  
DIČ: CZ00845451  
IČ: 27833551  
DIČ: CZ27833551  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH -48 910,37  
Sazba daně 21.00% Základ daně 0,00  
DPH základní 0,00  
snižena 15.00% -48 910,37  
Cena s DPH -56 246,93

v CZK

za TDI souhlasí

**Projektant**

**Zpracovatel**

\_\_\_\_\_

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 25\_11\_2022

**Stavba:** MPC ZTI - pošta

Místo: Datum: 30.11.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>			
25_11_20	MPC ZTI - pošta	-48 910,37	-56 246,93
22		-48 910,37	-56 246,93

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba

**MPC ZTI - pošta**

KSO

Místo

Zadavatel: Statutarní město Ostrava - městský úřad Radvanice a Běrbouice

Zhotovitel: MÚÚ - SIFA s.r.o.

Projektant

Zpracovatel

Poznámka

CC-CZ

Datum

30.11.2022

IČ:

845451

DIC:

CZ00945451

IČ:

27833551

DIC:

CZ27833551

IČ:

DIC:

IČ:

DIC:

**Cena bez DPH**

**-48 910,37**

Cena základní  
služena

Základ daně  
0,00  
-48 910,37


Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
-7 336,56

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-56 246,93**



*z Tfč souhlasí!*

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**MPC ZTI - pošta**

Místo:

Datum: 30.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-48 910,37**

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 935,26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2 935,26

PSV - Práce a dodávky PSV

-45 975,11

721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

-2 994,82

722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod

-12 768,84

725 - Zdravotecnika - zařizovací předměty

-26 281,45

727 - Zdravotecnika - požární ochrana

-3 930,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: **MPC ZTI - pošta**

Místo: Datum: 30.11.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-2 935,26	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 935,26	
1	K	96901121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	-21,270	138,00	-2 935,26	
	PP		Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52					
	W		"pošta"		-21,270			
	W							
	W		Součet					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-45 975,11	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-2 994,82	
2	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	-2,760	30,00	-82,80	
	PP		Demontáž potrubí z PVC do D 114					
	W		"pošta"		-2,760			
	W							
	W		Součet					
3	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	-4,530	389,00	-1 762,17	
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40					
	W		"pošta"		-4,530			
	W							
	W		Součet					
4	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	-2,220	431,00	-956,82	
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50					
	W		"pošta"		-2,220			
	W							
	W		Součet					
5	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	-8,380	18,00	-150,84	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125					
	W		"pošta"		-8,380			
	W							
	W		Součet					
6	K	721280822	Přemístění vnitrostavěništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	-0,018	1 711,11	-30,80	
	PP		Přemístění vnitrostavěništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m					
	W		"pošta"		-0,018			
	W							
	W		Součet					
7	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	-0,018	632,78	-11,39	
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m					
	W		"pošta"		-0,018			
	W							
	W		Součet					
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-12 768,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	-3,200	30,00	-96,00	
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50					
	W		-3,2		-3,200			
	W		Součet					
9	K	722174001	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16 x 2,2 mm	m	-6,340	301,00	-1 908,34	
	PP		Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16 x 2,2 mm					
	W		"Pošta"		-6,340			
	W		-6,34		-6,340			
	W		Součet					
10	K	722174002	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	-12,460	310,00	-3 862,60	
	PP		Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm					
	W		"Pošta"		-12,460			
	W		-12,46		-12,460			
	W		Součet					
11	K	722174003	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	-2,670	361,00	-963,87	
	PP		Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm					
	W		"Pošta"		-2,670			
	W		-2,67		-2,670			
	W		Součet					
12	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	-10,340	67,00	-692,78	
	PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 22 mm					
	W		"Pošta"		-3,487			
	W		-6,34*0,55		-6,853			
	W		"Pošta"		-10,340			
	W		-12,46*0,55		-10,340			
	W		Součet					
13	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	-2,670	83,00	-221,61	
	PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 45 mm					
	W		"Pošta"		-2,670			
	W		-2,67		-2,670			
	W		Součet					
14	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	-8,460	116,00	-981,36	
	PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 22 mm					
	W		"Pošta"		-2,853			
	W		-6,34*0,45		-5,607			
	W		"Pošta"		-8,460			
	W		-12,46*0,45		-8,460			
	W		Součet					
15	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	-2,000	26,00	-52,00	
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4					
	W		-2		-2,000			
	W		Součet					
16	K	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	-1,000	150,00	-150,00	
	PP		Demontáž vodoměrů závitových G 3/4					
	W		-1		-1,000			
	W		Součet					
17	K	722263206	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 100°C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	-1,000	949,00	-949,00	
	PP		Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 100°C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální					
	W		-1		-1,000			
	W		Součet					
18	K	722270101	Sestava vodoměrová závitová G 3/4	soubor	-1,000	550,00	-550,00	
	PP		Sestava vodoměrová závitová G 3/4					
	W		-1,000		-1,000			
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1					
19	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	62,00	-1 331,14		
	PP		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrubého nebo přírubového do DN 100					
	VV		-21,47					
	VV		Součet					
20	K	722290234	Propílač a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	42,00	-901,74		
	PP		Propílač a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	VV		-21,47					
	VV		Součet					
21	K	722290823	Přemístění vnitrostavěništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	1 760,00	-80,96		
	PP		Přemístění vnitrostavěništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m					
22	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	583,83	-27,44		
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m					
D	725		<b>Zdravotecnika - zařízovací předměty</b>			-26 281,45		
23	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	198,00	-198,00		
	PP		Demontáž klozetů splachovací s nádrží					
	VV		-1					
	VV		Součet					
24	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodotrný	soubor	3 008,00	-3 008,00		
	PP		Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodotrný					
	VV		-1					
	VV		Součet					
25	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	131,00	-262,00		
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur					
	VV		-2					
	VV		Součet					
26	K	725211615	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1 860,00	-5 580,00		
	PP		Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby					
	VV		-3					
	VV		Součet					
27	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	138,00	-138,00		
	PP		Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur					
	VV		-1					
	VV		Součet					
28	K	725241111	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm	soubor	5 050,00	-5 050,00		
	PP		Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm					
	VV		-1					
	VV		Součet					
29	K	725244122	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvřívavé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 800 mm	soubor	7 610,00	-7 610,00		
	PP		Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvřívavé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 800 mm					
	VV		-1					
	VV		Součet					
30	K	725590813	Přemístění vnitrostavěništní demontovaných zařízovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	1 610,00	-111,09		
	PP		Přemístění vnitrostavěništní demontovaných zařízovacích předmětů v objektech výšky do 24 m					
31	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	78,00	-234,00		
	PP		Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4					
	VV		-3					
	VV		Součet					
32	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubor	855,00	-855,00		
	PP		Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					-1,000			
33	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	-1,000	653,00	-653,00	
	PP		Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti					
	WV		-1		-1,000			
	WV		Součet		-1,000			
34	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	-1,000	1 100,00	-1 100,00	
	PP		Baterie sprchová nástěnná páková					
	WV		-1		-1,000			
	WV		Součet		-1,000			
35	K	725861102	Západková uzavěrka pro umyvadla DN 40	kus	-2,000	130,00	-260,00	
	PP		Západková uzavěrka pro umyvadla DN 40					
	WV		-2		-2,000			
	WV		Součet		-2,000			
36	M	NVS.CF300315	rohový ventil bez filtru 1/2"X 1/2"	kus	-5,000	115,00	-575,00	
	PP		rohový ventil bez filtru 1/2"X 1/2"					
	WV		-5		-5,000			
37	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	-1,000	155,00	-155,00	
	PP		Dvířka 30/30					
	WV		-1		-1,000			
38	M	55140820	kohout kulový 1/2"	kus	-2,000	66,00	-132,00	
	PP		kohout kulový 1/2"					
	WV		-2		-2,000			
39	M	55140822	kohout kulový 1/2" s vypouštěním	kus	-1,000	136,00	-136,00	
	PP		kohout kulový 1/2" s vypouštěním					
	WV		-1		-1,000			
40	M	55117232	filtr závitový mosaz závit vnitřní-vnitřní PN 16 T 120°C 1/2"	kus	-1,000	77,00	-77,00	
	PP		filtr závitový mosaz závit vnitřní-vnitřní PN 16 T 120°C 1/2"					
	WV		-1		-1,000			
41	M	55117333	úkapový kalich		-1,000	25,00	-25,00	
	PP		úkapový kalich					
	WV		-1		-1,000			
42	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	-0,076	1 610,00	-122,36	
	PP		Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m					
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana				-3 930,00	
43	K	727121101	Protipožární manžeta D 32 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	-1,000	850,00	-850,00	
	PP		Protipožární manžeta D 32 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90					
	WV		-1		-1,000			
	WV		Součet		-1,000			
44	K	727121107	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	-2,000	1 540,00	-3 080,00	
	PP		Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90					
	WV		-2		-2,000			
	WV		Součet		-2,000			