

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Úprava linky do oddělení 541

KSO:

Místo: LR9 Raspenava

CC-CZ:

Datum: 25.11.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

Josef Bláha; Habartice 114; 46373

IČ: 10711015

DIČ: není plátce DPH

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			93 728,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	93 728,75 0,00	21,00% 15,00%	19 683,04 0,00
Cena s DPH		v CZK	113 411,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel

Josef Bláha - jednatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

25.11.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Úprava linky do oddělení 541

Místo: LR9 Raspenava

Datum: 25.11.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Josef Bláha; Habartice 114; 46373

Zpracovatel: Miroslav Matějka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

93 728,75

HSV - Práce a dodávky HSV

85 208,75

1 - Zemní práce

9 600,00

5 - Komunikace pozemní

43 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání


32 108,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 520,00

VRN6 - Územní vlivy

8 520,00



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Úprava linky do oddělení 541

Místo: LR9 Raspenava

Datum: 25.11.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Josef Bláha; Habartice 114; 46373

Zpracovatel: Miroslav Matějka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

93 728,75

D HSV Práce a dodávky HSV 85 208,75

D 1 Zemní práce 9 600,00

7	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	30,000	320,00	9 600,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

D 5 Komunikace pozemní 43 500,00

4	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 600 mm	m2	50,000	570,00	28 500,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

6	K	R-průleh	Zřízení zemního průlehu 4000*2000mm	m	50,000	300,00	15 000,00
---	---	----------	-------------------------------------	---	--------	--------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 108,75

8	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	236,000	85,00	20 060,00
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

5	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	267,750	45,00	12 048,75
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 520,00

D VRN6 Územní vlivy 8 520,00

9	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	SOU	1,000	8 520,00	8 520,00
---	---	-----------	---------------------------	-----	-------	----------	----------

