

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 640211104, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)
Číslo smlouvy: S 640 053 200 21
Číslo objednávky: 1.3.184

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/2332
Stavba: Starkoč, nádražní budova - oprava zpevněných ploch pod přístřeškem a vně objektu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			974 336,62
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	974 336,62	204 610,69
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 178 947,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2022/3/1/2332

Stavba:

Starkoč, nádražní budova - oprava zpevněných ploch pod přístřeškem a vně objektu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		974 336,62	1 178 947,31
2022/3/1/2332	Starkoč, nádražní budova - oprava zpevněných ploch pod přístřeškem a vně objektu	974 336,62	1 178 947,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Starkoč, nádražní budova - oprava zpevněných ploch pod přístřeškem a vně objektu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

974 336,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	974 336,62	21,00%	204 610,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 178 947,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Starkoč, nádražní budova - oprava zpevněných ploch pod přístřeškem a vně objektu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

974 336,62

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	49,975		
2	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	28,000		
3	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	28,000		
4	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	64,358		
5	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	64,358		
6	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	236,470		

D 2 Zakládání

7	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,337		
8	K	274352111	Bednění základových pasů rovné ztracené (neodbedněné)	m2	8,480		

D 5 Komunikace pozemní

9	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	227,470		
10	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	227,470		
11	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	227,470		
12	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	236,479		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

13	K	9 001	vyvěšení dřevěných křidel dveří, včetně uložení do prostor NB	ks	2,000		
14	K	9 002	Nutné upravy stavajících plotu doplněním scházejících míst	kpl	2,000		
15	K	9 003	Přesun a a přemístění betonových květináčů	kpl	3,000		
16	K	9 004	provizorní výstup z dopravní kanceláře	kpl	1,000		
17	K	9 005	Napojení nového žlabu na stávající odvodňovací šachtu	kpl	1,000		
18	K	9 006	Osazení kolostavů do betonových základů, monzáž za pomoci chemických kotev a úprava dlažby u kolostavů	kpl	5,000		
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	37,900		
20	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	39,000		
21	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	16,000		
22	M	59227113	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 100mm	m	16,000		
23	M	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton š 100mm	kus	2,000		
24	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	5,000		
25	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	3,000		
26	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	227,470		
27	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	14,720		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	14,720		
29	K	966001212	Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	3,000		
30	K	966001312	Odstranění odpadkového koše přichyceného páskováním nebo šrouby	kus	5,000		

D 997 Přesun sutě

31	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	46,070		
32	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	46,070		
33	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	46,070		
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	46,070		
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	875,330		
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	46,070		

D 998 Přesun hmot

37	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	198,632		
----	---	-----------	---	---	---------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

38	K	721910922	Pročištění svodů ležatých DN do 300	m	3,000		
39	K	721910941	Pročištění vpustí dvorních D 300	kus	1,000		

D 767 Konstrukce zámečnické

40	K	767 02	úprava stávajícího poklopu pro osazení do nové pochy dlažby	kpl	1,000		
41	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	7,000		
42	M	767 01	<i>Dodávka krytů světlíků z tahokovu</i>	ks	2,000		
43	K	953991111	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z cihel	kus	8,000		
44	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	76,143		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

45	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	24,640		
46	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	m2	25,872		
47	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	42,640		
48	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	42,640		
49	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	42,640		
50	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	42,640		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

51	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	8 187,703		
----	---	--------------	---------------------------	---	-----------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

52	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	8 187,703		
----	---	-------	---	---	-----------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3231516

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 901e2ac9-a2e5-429c-8699-da6d1e8e19d5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.12.2022 14:33:03



425a8942-3961-4a3e-bd7c-a3d72c9a9d2c