

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 15030R B1 - Balkon 1					125 926,32
.	náklady na energie při provozu ZS a stavby	1 814,78	1,000	KOMPLET	1 814,78
030001000	Zařízení staveniště	0,00	1,000	...	0,00
030001000.1	Nájem Chemické WC	0,00	18,000	KOMPLET	0,00
034002000	Zabezpečení staveniště	0,00	1,000	...	0,00
034203000	Oplocení staveniště pronájem doprava oplocení	0,00	30,000	DEN	0,00
039002000	Zařízení a zrušení staveniště zpevněné plochy pod stavební výtah příprava a provedení úpravy ploch do původního stavu	0,00	1,000	KOMPLET	0,00
052103000	Rezerva investora	0,00	1,000	SOUBOR	0,00
062002000	Ztížené dopravní podmínky	6 500,00	1,000	KS	6 500,00
065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	7 000,00	1,000	KS	7 000,00
111613460	asfalt stavebně-izolační, AOSI 85/25 B2 bal. 190 kg	1 500,00	0,105	T	157,50
111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	38 500,00	0,008	T	308,00
283292820	folie parotěsná s hliníkovou vložkou celoplošně lepená Speciál 170 g/m2	94,00	22,535	M2	2 118,29
283722030	deska EPS 100 Z kaširovaná V 13 3000x1000x80 mm	261,00	22,535	M2	5 881,64
283723080	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 80 mm 0,37W(m.K)	155,00	22,535	M2	3 492,93
581544100	křemičitý písek sušený pytlovaný ST 56 0,1 mm	0,00	0,100	T	0,00
590513460	hmoždinka talířová s ocelovým trnem 8/60 x 215 počet kot.terčů dle technologického postupu dodavatele ČSN EN 1991	6,30	75,116	KUS	473,23
622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	1 737,00	4,850	M2	8 424,45
628522580	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 50 Special dekor s posypem	145,00	22,535	M2	3 267,58
629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	50,00	19,360	M	968,00
629992114	Zatmelení chrličů š PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	108,00	5,000	M	540,00
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	80,00	18,779	M2	1 502,32
631529080	klín atikový přechodný tl.100 x100 mm	8,50	35,200	KUS	299,20
712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvě	70,00	29,760	M2	2 083,20
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	3,50	362,124	M2	1 267,43
712321132	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka tmelem asfaltovým s plnidlem z písku	15,00	24,413	M2	366,20
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plně ploše	283,00	48,825	M2	13 817,48
712391176	Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění izolace kotvicími terčí	3,00	75,116	KUS	225,35
712399097	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° NAIP, folie nebo termoplasty	23,00	18,779	M2	431,92
712997001R	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu	28,00	32,000	M	896,00
713112811	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí vodorovných tl do 100 mm	43,00	18,779	M2	807,50
713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	43,00	18,779	M2	807,50
713141181	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	80,00	9,920	M2	793,60
713291333	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah folii celoplošně lepená	20,00	18,779	M2	375,58
715191011	Provedení izolace proti chemickým vlivům osazení rámu vpusti do tmele	1 500,00	5,000	KUS	7 500,00
721210824	Demontáž chrliče	130,00	1,000	KUS	130,00
764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	50,00	41,000	M	2 050,00
764002871	Demontáž lemování zdí do suti rš od 330 do 500 mm	50,00	34,000	M	1 700,00
764214403	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 250 mm	162,00	45,000	M	7 290,00
764215445	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš do 400 mm	150,00	12,000	KUS	1 800,00
764215446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm	150,00	12,000	KUS	1 800,00
764217643	Oplechování obých parapetů nebo ze segmentů celoplošně lepené z Pz s povrch úpravou rš 250 mm	332,00	45,000	M	14 940,00
764217647	Oplechování obých prahů nebo ze segmentů celoplošně lepené z Pz rš 500 mm K4	410,00	0,800	M	328,00
783522212	Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší lesklý povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email	72,00	10,650	M2	766,80
941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	0,00	360,000	M2	0,00
941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	0,00	10 800,000	M2	0,00
941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	0,00	360,000	M2	0,00
944311111	Montáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 1,5 m	0,00	210,000	M	0,00

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 15030R B1 - Balkon 1					125 926,32
944311211	Příplatek k záchytnému ohrazení na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	0,00	210,000	M	0,00
944411111	Montáž záchytné sítě třídy A	0,00	360,000	M2	0,00
944411811	Demontáž záchytné sítě typu A	0,00	360,000	M2	0,00
944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	0,00	10 800,000	M2	0,00
945231111R	Závěsná klec nebo lávka se zdvihem elektrickým výšky do 50 m	0,00	15,000	DEN	0,00
971052261	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm	4 700,00	2,000	KUS	9 400,00
985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	70,00	14,880	M2	1 041,60
997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	1 500,00	0,604	T	906,00
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	15,00	14,496	T	217,44
997013831.1	Poplatek za uložení stavebního a nebezpečného odpadu na skládce (skládkovné)	1 800,00	0,604	T	1 087,20
998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	1 200,00	0,486	T	583,20
998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	1 200,00	0,486	T	583,20
998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	1 200,00	0,598	T	717,60
998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	1 200,00	0,598	T	717,60
998712104	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m	1 200,00	0,598	T	717,60
998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	1 200,00	0,598	T	717,60
998712194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 1000 m	1 200,00	0,598	T	717,60
998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	1 200,00	0,198	T	237,60
998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	1 200,00	0,198	T	237,60
HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný - nespecifikované práce	160,00	16,000	HOD	2 560,00
HZS2162	Hodinová zúčtovací sazba izolatér odborný - nespecifikované práce	160,00	16,000	HOD	2 560,00
Celkem:					125 926,32

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 15030R B2 - Balkon 2					84 431,27
.	náklady na energie při provozu ZS a stavby	750,00	1,000	KOMPLET	750,00
030001000	Zařízení staveniště	0,00	1,000	...	0,00
030001000.1	Nájem Chemické WC	0,00	9,000	KOMPLET	0,00
034002000	Zabezpečení staveniště	0,00	1,000	...	0,00
034203000	Oplocení staveniště pronájem doprava oplocení	0,00	15,000	DEN	0,00
039002000	Zařízení a zrušení staveniště zpevněné plochy pod stavební výtah příprava a provedení úpravy ploch do původního stavu	0,00	1,000	KOMPLET	0,00
052103000	Rezerva investora	0,00	1,000	SOUBOR	0,00
062002000	Ztížené dopravní podmínky	2 800,00	1,000	KS	2 800,00
065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	3 000,00	1,000	KS	3 000,00
111613460	asfalt stavebně-izolační, AOSI 85/25 B2 bal. 190 kg	1 500,00	0,014	T	21,00
111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	38 500,00	0,004	T	154,00
283292820	folie parotěsná s hliníkovou vložkou celoplošně lepená Speciál 170 g/m2	101,00	11,904	M2	1 202,30
283722030	deska EPS 100 Z kaširovaná V 13 3000x1000x80 mm	301,00	11,904	M2	3 583,10
283723080	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 80 mm 0,37W(m.K)	185,00	10,912	M2	2 018,72
581544100	křemičitý písek sušený pytlovaný ST 56 0,1 mm	0,00	0,003	T	0,00
590513460	hmoždinka talířová s ocelovým trnem 8/60 x 215 počet kot.terčů dle technologického postupu dodavatele ČSN EN 1991	6,30	39,680	KUS	249,98
590544700	chrlič -R SP25 DN 50, D 50 mm, dl. 25 cm	1 250,00	2,000	KUS	2 500,00
622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	1 200,00	9,920	M2	11 904,00
628522580	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 50 Special dekor s posypem	165,00	11,904	M2	1 964,16
629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	80,00	12,400	M	992,00
629992114.1	Zatmelení chrličů š PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	108,00	2,000	M	216,00
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	80,00	9,920	M2	793,60
631529080	klín atikový přechodný tl.100 x100 mm	8,50	29,700	KUS	252,45
712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvě	55,00	29,760	M2	1 636,80
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	80,00	9,920	M2	793,60
712321132	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka tmelem asfaltovým s plnidlem z písku	15,00	12,896	M2	193,44
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	325,00	25,792	M2	8 382,40
712391176	Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění izolace kotvicími terči	3,00	39,680	KUS	119,04
712399097	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° NAIP, folie nebo termoplasty	23,00	9,920	M2	228,16
712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu	14,00	27,000	M	378,00
712997001R	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu	14,00	27,000	M	378,00
713112811	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí vodorovných tl do 50mm	43,00	9,920	M2	426,56
713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	43,00	9,920	M2	426,56
713141181	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	65,00	9,920	M2	644,80
713291333	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah folií celoplošně lepená	20,00	9,920	M2	198,40
715191011	Provedení izolace proti chemickým vlivům osazení rámu vpusti do tmele	400,00	2,000	KUS	800,00
721210824	Demontáž chrliče	130,00	2,000	KUS	260,00
764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	50,00	27,000	M	1 350,00
764002871	Demontáž lemování zdí do suti rš od 330 do 500 mm	50,00	27,000	M	1 350,00
764215403	Oplechování stěny z Pz plechu celoplošně lepené rš 250 mm	410,00	35,000	M	14 350,00
764215445	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš do 400 mm	90,00	12,000	KUS	1 080,00
764215446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm	90,00	12,000	KUS	1 080,00
764217647	Oplechování obličů prahů nebo ze segmentů celoplošně lepené z Pz rš 500 mm K4	450,00	0,800	M	360,00
771591325	Montáž chrliče ke žlabu pro odvodnění balkonu nebo terasy	400,00	2,000	KUS	800,00
783522212	Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší lesklý povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email	72,00	9,150	M2	658,80
941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	0,00	90,000	M2	0,00
941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	0,00	2 700,000	M2	0,00
941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	0,00	90,000	M2	0,00

Sestava 1.1

Značka	Název	C	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 15030R B2 - Balkon 2					84 431,27
944311111	Montáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 1,5 m	0,00	210,000	M	0,00
944311211	Příplatek k záchytnému ohrazení na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	0,00	210,000	M	0,00
944411111	Montáž záchytné sítě třídy A	0,00	90,000	M2	0,00
944411811	Demontáž záchytné sítě typu A	0,00	90,000	M2	0,00
944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	0,00	2 700,000	M2	0,00
945231111R	Závěsná klec nebo lávka se zdvihem elektrickým výšky do 50 m	0,00	15,000	DEN	0,00
971052261	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm	1 850,00	2,000	KUS	3 700,00
985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	70,00	41,600	M2	2 912,00
997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	1 500,00	0,550	T	825,00
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	1 800,00	0,550	T	990,00
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	15,00	13,200	T	198,00
997013831.1	Poplatek za uložení stavebního a nebezpečného odpadu na skládce (skládkovné)	1 800,00	0,550	T	990,00
998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	1 200,00	0,391	T	469,20
998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	1 200,00	0,391	T	469,20
998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	1 200,00	0,247	T	296,40
998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	1 200,00	0,069	T	82,80
998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	1 200,00	0,069	T	82,80
HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný - nespecifikované práce	160,00	16,000	HOD	2 560,00
HZS2162	Hodinová zúčtovací sazba izolatér odborný - nespecifikované práce	160,00	16,000	HOD	2 560,00
Celkem:					84 431,27

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 15030R B3 - Balkon 3					47 139,79
.	náklady na energie při provozu ZS a stavby	375,00	1,000	KOMPLET	375,00
030001000	Zařízení staveniště	0,00	1,000	...	0,00
030001000.1	Nájem Chemické WC	0,00	9,000	KOMPLET	0,00
034002000	Zabezpečení staveniště	0,00	1,000	...	0,00
034203000	Oplocení staveniště pronájem doprava oplocení	0,00	15,000	DEN	0,00
039002000	Zařízení a zrušení staveniště zpevněné plochy pod stavební výtah příprava a provedení úpravy ploch do původního stavu	0,00	1,000	KOMPLET	0,00
052103000	Rezerva investora	0,00	1,000	SOUBOR	0,00
062002000	Ztížené dopravní podmínky	2 500,00	1,000	KS	2 500,00
065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	4 500,00	1,000	KS	4 500,00
111613460	asfalt stavebně-izolační, AOSI 85/25 B2 bal. 190 kg 4mm	1 500,00	0,029	T	43,50
111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	38 500,00	0,002	T	77,00
283292820	folie parotěsná s hliníkovou vložkou celoplošně lepená Speciál 170 g/m2	102,00	5,720	M2	583,44
283722030	deska EPS 100 Z kaširovaná V 13 3000x1000x80 mm	325,00	5,720	M2	1 859,00
283723080	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 80 mm 0,37W(m.K)	205,00	5,720	M2	1 172,60
581544100	křemičitý písek sušený pytlovaný ST 56 0,1 mm 4mm	0,00	0,027	T	0,00
590513460	hmoždinka talířová s ocelovým trnem 8/60 x 215 počet kot.terčů dle technologického postupu dodavatele ČSN EN 1991	6,30	20,800	KUS	131,04
590544700	chrlič Schlüter-BARIN-R AC, BR SP25 DN 50, D 50 mm, dl. 25 cm	1 400,00	1,000	KUS	1 400,00
622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	1 737,00	1,563	M2	2 714,93
628522580	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 50 Special dekor s posypem	160,00	5,720	M2	915,20
629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	50,00	13,000	M	650,00
629992114.1	Zatmelení chrličů š PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	108,00	1,000	M	108,00
712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	43,00	15,600	M2	670,80
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	80,00	5,200	M2	416,00
712321132	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka tmelem asfaltovým s plnidlem z písku	15,00	6,760	M2	101,40
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	305,00	13,520	M2	4 123,60
712399097	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° NAIP, folie nebo termoplasty	23,00	5,200	M2	119,60
712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu	28,00	15,000	M	420,00
713112811	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí vodorovných tl do 100 mm	43,00	5,200	M2	223,60
713112811.1	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí vodorovných tl do 50mm	43,00	5,200	M2	223,60
713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	43,00	5,200	M2	223,60
713141181	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	80,00	5,200	M2	416,00
713291333	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah folií celoplošně lepená	20,00	5,200	M2	104,00
721210824	Demontáž chrliče	130,00	1,000	KUS	130,00
764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	50,00	15,000	M	750,00
764002871	Demontáž lemování zdí do suti rš od 330 do 500 mm	50,00	15,000	M	750,00
764215403	Oplechování stěny z Pz plechu celoplošně lepené rš 250 mm K2	480,00	15,000	M	7 200,00
764215445	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš do 400 mm	90,00	8,000	KUS	720,00
764215446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm	90,00	8,000	KUS	720,00
764217647	Oplechování prahů celoplošně lepené z Pz rš 500 mm K4	410,00	0,800	M	328,00
771591325	Montáž chrliče ke žlabu pro odvodnění balkonu nebo terasy	400,00	1,000	KUS	400,00
783522212	Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší lesklý povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email	72,00	4,150	M2	298,80
941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	0,00	90,000	M2	0,00
941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	0,00	1 350,000	M2	0,00
941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	0,00	90,000	M2	0,00
944311111	Montáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 1,5 m	0,00	210,000	M	0,00
944311211	Příplatek k záchytnému ohrazení na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	0,00	210,000	M	0,00
944411111	Montáž záchytné sítě třídy A	0,00	90,000	M2	0,00
944411811	Demontáž záchytné sítě typu A	0,00	90,000	M2	0,00
945231111R	Závěsná klec nebo lávka se zdvihem elektrickým výšky do 50 m	0,00	15,000	DEN	0,00

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 15030R B3 - Balkon 3					47 139,79
971052261	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm	185,00	10,000	KUS	1 850,00
985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	30,00	52,560	M2	1 576,80
997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	1 500,00	0,618	T	927,00
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	15,00	14,832	T	222,48
997013831.1	Poplatek za uložení stavebního a nebezpečného odpadu na skládce (skládkovné)	1 800,00	0,618	T	1 112,40
998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	1 200,00	0,292	T	350,40
998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	1 200,00	0,148	T	177,60
998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	1 200,00	0,148	T	177,60
998712194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 1000 m	1 200,00	0,148	T	177,60
998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	1 200,00	0,033	T	39,60
998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	1 200,00	0,033	T	39,60
HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný - nespecifikované práce	160,00	16,000	HOD	2 560,00
HZS2162	Hodinová zúčtovací sazba izolátér odborný - nespecifikované práce	160,00	16,000	HOD	2 560,00
Celkem:					47 139,79

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 15030R B4 - Balkon 4					126 813,26
.	náklady na energie při provozu ZS a stavby	1 500,00	1,000	KOMPLET	1 500,00
030001000	Zařízení staveniště	0,00	1,000	KOMPLET	0,00
030001000.1	Nájem_Chemické WC	0,00	9,000	KOMPLET	0,00
034002000	Zabezpečení staveniště	0,00	1,000	KOMPLET	0,00
034203000	Oplocení staveniště pronájem doprava oplocení	0,00	15,000	DEN	0,00
039002000	Zařízení a zrušení staveniště zpevněné plochy pod stavební výtah příprava a provedení úpravy ploch do původního stavu	0,00	1,000	KOMPLET	0,00
052103000	Rezerva investora	0,00	1,000	SOUBOR	0,00
062002000	Ztížené dopravní podmínky	4 000,00	1,000	KS	4 000,00
065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	4 500,00	1,000	KS	4 500,00
111613460	asfalt stavebně-izolační, AOSI 85/25 B2 bal. 190 kg	1 500,00	0,087	T	130,50
111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	38 500,00	0,006	T	231,00
283292820	folie parotěsná s hliníkovou vložkou celoplošně lepená Speciál 170 g/m2	112,00	17,037	M2	1 908,14
283722030	deska EPS 100 Z kaširovaná V 13 3000x1000x80 mm	402,00	17,037	M2	6 848,87
283723080	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 80 mm 0,37W(m.K)	250,00	17,037	M2	4 259,25
581544100	křemičitý písek sušený pytlovaný ST 56 0,1 mm	0,00	0,081	T	0,00
590513460	hmoždinka talířová s ocelovým trnem 8/60 x 215 počet kot.terčů dle technologického postupu dodavatele ČSN EN 1991	6,30	61,952	KUS	390,30
590544700	chrlič BR SP25 DN 50, D 50 mm, dl. 25 cm	1 400,00	5,000	KUS	7 000,00
622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	1 737,00	4,850	M2	8 424,45
628522580	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 50 Special dekor s posypem	145,00	40,920	M2	5 933,40
629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	80,00	19,360	M	1 548,80
629992114.1	Zatmelení chrličů š PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	108,00	5,000	M	540,00
631529080	klín atikový přechodný tl.100 x100 mm	8,50	154,000	KUS	1 309,00
712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	70,00	46,464	M2	3 252,48
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	80,00	15,488	M2	1 239,04
712321132	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka tmelem asfaltovým s plnidlem z písku	15,00	20,134	M2	302,01
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	325,00	40,269	M2	13 087,43
712399097	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° NAIP, folie nebo termoplasty	23,00	15,488	M2	356,22
712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu	28,00	40,720	M	1 140,16
713112811	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí vodorovných tl do 100 mm	43,00	19,000	M2	817,00
713112811.1	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí vodorovných tl do 50mm	43,00	15,488	M2	665,98
713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	43,00	15,488	M2	665,98
713141181	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	80,00	15,488	M2	1 239,04
713291333	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah folií celoplošně lepená	20,00	15,488	M2	309,76
721210824	Demontáž vpustí střešních DN 150	130,00	5,000	KUS	650,00
764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	40,00	40,720	M	1 628,80
764002871	Demontáž lemování zdí do suti rš od 330 do 500 mm	40,00	41,000	M	1 640,00
764215403	Oplechování stěny z Pz plechu celoplošně lepené rš 250 mm K2	510,00	41,000	M	20 910,00
764215445	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš do 400 mm	150,00	8,000	KUS	1 200,00
764215446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm	150,00	8,000	KUS	1 200,00
764217647	Oplechování prahů celoplošně lepené z Pz rš 500 mm K4	410,00	0,800	M	328,00
771591325	Montáž chrliče ke žlabu pro odvodnění balkonu nebo terasy	400,00	5,000	KUS	2 000,00
941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	0,00	90,000	M2	0,00
941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	0,00	1 350,000	M2	0,00
941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	0,00	90,000	M2	0,00
944311111	Montáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 1,5 m	0,00	210,000	M	0,00
944311211	Příplatek k záchytnému ohrazení na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	0,00	210,000	M	0,00
944411111	Montáž záchytné sítě třídy A	0,00	90,000	M2	0,00
944411811	Demontáž záchytné sítě typu A	0,00	90,000	M2	0,00
945231111R	Závěsná klec nebo lávka se zdvihem elektrickým výšky do 50 m	0,00	15,000	DEN	0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 15030R B4 - Balkon 4					126 813,26
971052261	Vybourání nebo prorážení otvorů v ZB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm	1 850,00	5,000	KUS	9 250,00
985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	70,00	52,560	M2	3 679,20
997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	1 500,00	1,046	T	1 569,00
997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	15,00	1,046	T	15,69
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	15,00	25,104	T	376,56
997013831.1	Poplatek za uložení stavebního a nebezpečného odpadu na skládce (skládkovné)	1 800,00	1,046	T	1 882,80
998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	1 200,00	0,466	T	559,20
998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	1 200,00	0,837	T	1 004,40
998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	1 200,00	0,837	T	1 004,40
998712194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 1000 m	1 200,00	0,837	T	1 004,40
998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	1 200,00	0,080	T	96,00
998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	1 200,00	0,080	T	96,00
HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný - nspecifikované práce	160,00	16,000	HOD	2 560,00
HZS2162	Hodinová zúčtovací sazba izolatér odborný - nspecifikované práce	160,00	16,000	HOD	2 560,00
Celkem:					126 813,26

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 15030R B5 - Balkon 5					55 516,52
.	náklady na energie při provozu ZS a stavby	750,00	1,000	KOMPLET	750,00
030001000	Zařízení staveniště	0,00	1,000	...	0,00
030001000.1	Nájem Chemické WC	0,00	9,000	KOMPLET	0,00
034002000	Zabezpečení staveniště	0,00	1,000	...	0,00
034203000	Oplocení staveniště pronájem doprava oplocení	0,00	15,000	DEN	0,00
039002000	Zařízení a zrušení staveniště zpevněné plochy pod stavební výtah příprava a provedení úpravy ploch do původního stavu	0,00	1,000	KOMPLET	0,00
052103000	Rezerva investora	0,00	1,000	SOUBOR	0,00
062002000	Ztížené dopravní podmínky	2 000,00	1,000	KS	2 000,00
065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	2 000,00	1,000	KS	2 000,00
111613460	asfalt stavebně-izolační, AOSI 85/25 B2 bal. 190 kg	1 500,00	0,038	T	57,00
111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	38 500,00	0,003	T	115,50
283292820	folie parotěsná s hliníkovou vložkou celoplošně lepená Speciál 170 g/m2	94,00	7,405	M2	696,07
283722030	deska EPS 100 Z kaširovaná V 13 3000x1000x80 mm	340,00	7,405	M2	2 517,70
283723080	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 80 mm 0,37W(m.K)	202,00	7,405	M2	1 495,81
581544100	křemičitý písek sušený pytlovaný ST 56 0,1 mm	0,00	0,035	T	0,00
590513460	hmoždinka talířová s ocelovým trnem 8/60 x 215 počet kot.terčů dle technologického postupu dodavatele ČSN EN 1991	6,30	26,928	KUS	169,65
590544700	chrlič BR SP25 DN 50, D 50 mm, dl. 25 cm	1 400,00	3,000	KUS	4 200,00
622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	1 737,00	1,563	M2	2 714,93
628522580	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 50 Special dekor s posypem	145,00	7,405	M2	1 073,73
629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	80,00	13,000	M	1 040,00
629992114.1	Zatmelení chrličů š PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	108,00	3,000	M	324,00
712300832	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° dvouvrstvé	70,00	20,196	M2	1 413,72
712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	80,00	6,732	M2	538,56
712321132	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za horka tmelem asfaltovým s plnidlem z písku	15,00	8,752	M2	131,28
712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	283,00	17,503	M2	4 953,35
712399097	Příplatek k povlakové krytině střeš do 10° NAIP, folie nebo termoplasty	23,00	6,732	M2	154,84
712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu	28,00	15,200	M	425,60
713112811	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí vodorovných tl do 100 mm	43,00	6,732	M2	289,48
713112811.1	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí vodorovných tl do 50mm	43,00	6,732	M2	289,48
713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	43,00	6,732	M2	289,48
713141181	Montáž izolace tepelné střeš plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	80,00	6,732	M2	538,56
713291333	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah folií celoplošně lepená	20,00	6,732	M2	134,64
721210824	Demontáž chrliče	130,00	1,000	KUS	130,00
764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	50,00	15,000	M	750,00
764002871	Demontáž lemování zdí do suti rš od 330 do 500 mm	50,00	15,000	M	750,00
764215403	Oplechování stěny z Pz plechu celoplošně lepené rš 250 mm K2	520,00	15,000	M	7 800,00
764215445	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš do 400 mm	90,00	8,000	KUS	720,00
764215446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm	90,00	8,000	KUS	720,00
764217647	Oplechování prahů celoplošně lepené z Pz rš 500 mm K4	410,00	0,800	M	328,00
771591325	Montáž chrliče ke žlabu pro odvodnění balkonu nebo terasy	400,00	3,000	KUS	1 200,00
783522212	Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší lesklý povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email	72,00	4,150	M2	298,80
941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	0,00	144,000	M2	0,00
941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	0,00	2 160,000	M2	0,00
941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	0,00	144,000	M2	0,00
944311111	Montáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 1,5 m	0,00	210,000	M	0,00
944311211	Příplatek k záchytnému ohrazení na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	0,00	210,000	M	0,00
944411111	Montáž záchytné sítě třídy A	0,00	144,000	M2	0,00
944411811	Demontáž záchytné sítě typu A	0,00	144,000	M2	0,00
945231111R	Závěsná klec nebo lávka se zdvihem elektrickým výšky do 50 m	0,00	15,000	DEN	0,00

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 15030R B5 - Balkon 5					55 516,52
971052261	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m ² tl do 600 mm	1 850,00	3,000	KUS	5 550,00
985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	70,00	15,840	M2	1 108,80
997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	1 500,00	0,439	T	658,50
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	15,00	10,536	T	158,04
997013831.1	Poplatek za uložení stavebního a nebezpečného odpadu na skládku (skládkovné)	1 800,00	0,439	T	790,20
998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	1 200,00	0,295	T	354,00
998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	1 200,00	0,191	T	229,20
998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	1 200,00	0,191	T	229,20
998712194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 1000 m	1 200,00	0,191	T	229,20
998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	1 200,00	0,033	T	39,60
998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	1 200,00	0,033	T	39,60
HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný - nespecifikované práce	160,00	16,000	HOD	2 560,00
HZS2162	Hodinová zúčtovací sazba izolátér odborný - nespecifikované práce	160,00	16,000	HOD	2 560,00
Celkem:					55 516,52

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 15030R B6 - Balkon 6					55 172,84
.	náklady na energie při provozu ZS a stavby	750,00	1,000	KOMPLET	750,00
030001000	Zařízení staveniště	0,00	1,000	...	0,00
030001000.1	Nájem Chemické WC	0,00	9,000	KOMPLET	0,00
034002000	Zabezpečení staveniště	0,00	1,000	KOMPLET	0,00
034203000	Oplocení staveniště pronájem doprava oplocení	0,00	15,000	DEN	0,00
039002000	Zařízení a zrušení staveniště zpevněné plochy pod stavební výtah příprava a provedení úpravy ploch do původního stavu	0,00	1,000	KOMPLET	0,00
052103000	Rezerva investora	0,00	1,000	SOUBOR	0,00
062002000	Ztížené dopravní podmínky	2 000,00	1,000	KS	2 000,00
065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	2 000,00	1,000	KS	2 000,00
111613460	asfalt stavebně-izolační, AOSI 85/25 B2 bal. 190 kg	1 500,00	0,038	T	57,00
111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	38 500,00	0,003	T	115,50
283292820	folie parotěsná s hliníkovou vložkou celoplošně lepená Speciál 170 g/m2	94,00	7,405	M2	696,07
283722030	deska EPS 100 Z kaširovaná V 13 3000x1000x80 mm	261,00	7,405	M2	1 932,71
283723080	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 80 mm 0,37W(m.K)	155,00	7,405	M2	1 147,78
581544100	křemičitý písek sušený pytlovaný ST 56 0,1 mm	0,00	0,035	T	0,00
590513460	hmoždinka talířová s ocelovým trnem 8/60 x 215 počet kot.terčů dle technologického postupu dodavatele ČSN EN 1991	6,30	26,928	KUS	169,65
590544700	chrlič BR SP25 DN 50, D 50 mm, dl. 25 cm	1 400,00	3,000	KUS	4 200,00
622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	1 737,00	1,563	M2	2 714,93
628522580	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 50 Special dekor s posypem	145,00	7,405	M2	1 073,73
629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	50,00	13,000	M	650,00
629992114.1	Zatmelení chrličů š PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	108,00	3,000	M	324,00
712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvě	70,00	20,196	M2	1 413,72
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	80,00	6,732	M2	538,56
712321132	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka tmelem asfaltovým s plnidlem z písku	15,00	15,484	M2	232,26
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	283,00	17,503	M2	4 953,35
712399097	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° NAIP, folie nebo termoplasty	23,00	6,732	M2	154,84
712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu	28,00	15,200	M	425,60
713112811	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí vodorovných tl do 100 mm	43,00	6,732	M2	289,48
713112811.1	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí vodorovných tl do 50mm	43,00	6,732	M2	289,48
713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	43,00	6,732	M2	289,48
713141181	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	80,00	6,732	M2	538,56
713291333	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah folií celoplošně lepená	20,00	6,732	M2	134,64
721210824	Demontáž chrliče	130,00	3,000	KUS	390,00
764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	50,00	15,000	M	750,00
764002871	Demontáž lemování zdí do suti rš od 330 do 500 mm	50,00	15,000	M	750,00
764215403	Oplechování stěny z Pz plechu celoplošně lepené rš 250 mm K2	550,00	15,000	M	8 250,00
764215445	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš do 400 mm	90,00	8,000	KUS	720,00
764215446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm	90,00	8,000	KUS	720,00
764217647	Oplechování prahů celoplošně lepené z Pz rš 500 mm K4	410,00	0,800	M	328,00
771591325	Montáž chrliče ke žlabu pro odvodnění balkonu nebo terasy	400,00	3,000	KUS	1 200,00
783522212	Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší lesklý povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email	72,00	4,150	M2	298,80
941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	0,00	144,000	M2	0,00
941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	0,00	2 160,000	M2	0,00
941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	0,00	144,000	M2	0,00
944311111	Montáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 1,5 m	0,00	210,000	M	0,00
944311211	Příplatek k záchytnému ohrazení na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	0,00	210,000	M	0,00
944411111	Montáž záchytné sítě třídy A	0,00	144,000	M2	0,00
944411811	Demontáž záchytné sítě typu A	0,00	144,000	M2	0,00
945231111R	Závěsná klec nebo lávka se zdvihem elektrickým výšky do 50 m	0,00	15,000	DEN	0,00

Sestava 1.1

Značka	Název	C	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 15030R B6 - Balkon 6					55 172,84
971052261	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm	1 850,00	3,000	KUS	5 550,00
985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	70,00	15,840	M2	1 108,80
997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	1 500,00	0,485	T	727,50
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	15,00	11,640	T	174,60
997013831.1	Poplatek za uložení stavebního a nebezpečného odpadu na skládce (skládkovné)	1 800,00	0,485	T	873,00
998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	1 200,00	0,295	T	354,00
998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	1 200,00	0,191	T	229,20
998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	1 200,00	0,191	T	229,20
998712194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 1000 m	1 200,00	0,191	T	229,20
998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	1 200,00	0,033	T	39,60
998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	1 200,00	0,033	T	39,60
HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný - nespecifikované práce	160,00	16,000	HOD	2 560,00
HZS2162	Hodinová zúčtovací sazba izolátér odborný - nespecifikované práce	160,00	16,000	HOD	2 560,00
Celkem:					55 172,84

Přehled významných a kvalifikačních subdodavatelů

podílejících se na plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu:

„2. Etapa – Rekonstrukce plochých střech budovy kateder PF UJEP balkon 1-6 – 20017/0007“

Obchodní jméno subdodavatele:	BBC-Šoun s.r.o.
IČ:	473 08 630
DIČ:	
Sídlo (místo podnikání a bydliště) subdodavatele:	Komenského 272/39, Bohosudov, 417 42 Krupka
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	Ing. Jiří Šoun - jednatel, ing. Jiří Šulc – jednatel
Přehled věcného rozsahu plnění:	Jádrové vývrty

9

SMLOUVA O DÍLO ze dne 26.4.2017.

Dodatek č. 1

Smluvní strany:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Ústí nad Labem, č. účtu: 100200392/0800

Zastoupená: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. rektor

a

Zhotovitel

Izolace Ústí s.r.o.

Zapsaný v OR: vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 30911

Sídlo: Božtěšická 144/40, 40001 Ústí nad Labem

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 7586722001/5500

IČ: 28752007

DIČ: CZ 28752007

Zastoupený: Stanislav Hess - jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax/e-mail: Jiří Cibulka, 727 826 007, cibulka@izolace-usti.cz

(dále jen „**zhotovitel**“ přičemž objednatel a zhotovitel dále společně jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 26.4.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Rekonstrukce plochých střech kateder PF UJEP balkon 1-6 2017/0007 a dnešního dne se smluvní strany dohodly uzavřít k této smlouvě dodatek.

II.

Příloha č. 2 se vypouští

III.

V ostatním se smlouva nemění.

IV.

1) Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

2) Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednan v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3) Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv

4) Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst.1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel do 30 dnů od uzavření dodatku.

V Ústí nad Labem dne 10.5.2017

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dne 10.5.2017