

ROZPOČET

Stavba: Sanace svahu Krkonošská (Alvazo)

Objekt: Sanace svahu Krkonošská (Alvazo)

Objednatel: Město Trutnov

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Technické služby Trutnov

Datum: 28. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	1 133 185,30	1 133 185,30	0,000
1 Zemní práce							0,00	455 084,46	455 084,46	0,000
1	R	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	457,500	57,26	0,00	26 196,45	26 196,45	0,000
2	R	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	104,000	130,06	0,00	13 526,24	13 526,24	0,000
3	R	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	318,000	24,64	0,00	7 835,52	7 835,52	0,000
4	R	122251503	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	93,600	254,46	0,00	23 817,46	23 817,46	0,000
5	R	162751113	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	157,200	170,83	0,00	26 854,48	26 854,48	0,000
6	R	171151221	Strmý svah ze zemin vyztužených tuhou geomříží pohledová plocha sklon 70 ocelovásit' s kamenivem v přes do 2 m	m2	52,000	4 411,89	0,00	229 418,28	229 418,28	0,000
7	R	171151312	Strmý svah ze zemin vyztužených prvkem z 3D sítě pohledová plocha zatravněná síť v do 4 m	m2	318,000	387,65	0,00	123 272,70	123 272,70	0,000
8	R	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	187,200	22,24	0,00	4 163,33	4 163,33	0,000
2 Zakládání							0,00	56 426,07	56 426,07	0,000
9	R	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	49,920	1 130,33	0,00	56 426,07	56 426,07	0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	49 865,80	49 865,80	0,000
10	R	3827611x	Pouzdra do sanovaného svahu z trub PVC DN 150mm dl 1m	kus	20,000	484,14	0,00	9 682,80	9 682,80	0,000
11	R	348942131	Zábradlí ocelové - osazení do připravených PVC pouzder ze dvou vodorovných trubek	m	55,000	730,60	0,00	40 183,00	40 183,00	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
5 Komunikace pozemní							0,00	364 175,43	364 175,43	0,000
12	R	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0/32 tl 100 mm	m2	104,000	129,72	0,00	13 490,88	13 490,88	0,000
13	R	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0/63 tl 200 mm	m2	104,000	238,49	0,00	24 802,96	24 802,96	0,000
14	R	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	379,500	114,73	0,00	43 540,04	43 540,04	0,000
15	R	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	457,500	617,14	0,00	282 341,55	282 341,55	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	21 023,75	21 023,75	0,000
16	R	966005111	Rozebrání a odstranění chodnikového zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	55,000	382,25	0,00	21 023,75	21 023,75	0,000
997 Přesun sutě							0,00	160 039,12	160 039,12	0,000
17	R	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	251,520	353,37	0,00	88 879,62	88 879,62	0,000
18	R	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	148,335	367,86	0,00	54 566,51	54 566,51	0,000
19	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	148,335	42,21	0,00	6 261,22	6 261,22	0,000
20	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	959,310	10,77	0,00	10 331,77	10 331,77	0,000
998 Přesun hmot							0,00	26 570,67	26 570,67	0,000
21	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	342,185	77,65	0,00	26 570,67	26 570,67	0,000
Celkem							0,00	1 133 185,30	1 133 185,30	0,000