

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: Změny VZT včetně zrušení kanálu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1 Zemní práce							0,00000	-135 439,50000	-135 439,50000		0,000
1	R	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	-90,00000	687,00000	0,00000	-61 830,00000	-61 830,00000	0,000	0,000
2	R	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-64,50000	39,00000	0,00000	-2 515,50000	-2 515,50000	0,000	0,000
3	R	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-64,50000	258,00000	0,00000	-16 641,00000	-16 641,00000	0,000	0,000
4	R	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	#####	19,80000	0,00000	-25 542,00000	-25 542,00000	0,000	0,000
5	R	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	-25,50000	337,00000	0,00000	-8 593,50000	-8 593,50000	0,000	0,000
6	R	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	-64,50000	315,00000	0,00000	-20 317,50000	-20 317,50000	0,000	0,000
38 Kompletní konstrukce							0,00000	-217 409,20000	-217 409,20000		0,000
8	R	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)	t	-1,10000	47 400,00000	0,00000	-52 140,00000	-52 140,00000	0,000	0,000
7	R	341362021R00	Výztuž stěn a příček ze svařovaných sítí	t	-0,23000	32 500,00000	0,00000	-7 475,00000	-7 475,00000	0,000	0,000
9	R	380326142RU1	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm	m3	-10,30900	4 673,00029	0,00000	-48 173,96000	-48 173,96000	0,000	0,000
10	R	380356241R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, zřízení	m2	-79,17000	891,00000	0,00000	-70 540,47000	-70 540,47000	0,000	0,000
11	R	380356242R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění	m2	-79,17000	181,00000	0,00000	-14 329,77000	-14 329,77000	0,000	0,000
12	R	R381001	Těsnění pracovních a dilatčních spár ŽB vany kolektoru (cca 50 m), bude provedeno dle zvyklostí zhotovitele	kus	-1,00000	24 750,00000	0,00000	-24 750,00000	-24 750,00000	0,000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00000	2 771,20800	2 771,20800		0,000
26	013	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,69980	3 960,00000	0,00000	2 771,20800	2 771,20800	0,000	0,000
			0,432+0,0574+0,0574+0,153		0,69980						
HSV HSV							0,00000	27 447,30000	27 447,30000		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: Změny VZT včetně zrušení kanálů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VZT_6 Úprava vyústění VZT středových sociálů							0,0000	27 447,30000	27 447,30000		0,000
23	R	VZT_6.01	PHZE-1250/900/200/RALxxxx	ks	2,00000	6 806,80000	0,00000	13 613,60000	13 613,60000	0,000	0,000
24	R	VZT_6.02	PHZE-1250/900/200/RALxxxx	m2	6,00000	1 700,85000	0,00000	10 205,10000	10 205,10000	0,000	0,000
25	R	VZT_6.03	PHZE-1250/900/200/RALxxxx	ks	1,00000	3 628,60000	0,00000	3 628,60000	3 628,60000	0,000	0,000
VZT_4 VZT pro VRF systémy							0,00000	213 791,04000	213 791,04000		0,000
13	R	VZT_4.01	PHZE-1250/900/200/RALxxxx	ks	-4,00000	36 208,00000	0,00000	-144 832,00000	-144 832,00000	0,000	0,000
15	R	VZT_4.01	PHZE-1250/900/200/RALxxxx	ks	4,00000	50 422,68000	0,00000	201 690,72000	201 690,72000	0,000	0,000
14	R	VZT_4.02	PHZE-1250/1800/200/RALxxxx	ks	-4,00000	44 309,00000	0,00000	-177 236,00000	-177 236,00000	0,000	0,000
16	R	VZT_4.021	PHZE-1250/1800/200/RALxxxx	ks	1,00000	116 400,36000	0,00000	116 400,36000	116 400,36000	0,000	0,000
17	R	VZT_4.022	PHZE-1250/1800/200/RALxxxx	ks	1,00000	105 814,80000	0,00000	105 814,80000	105 814,80000	0,000	0,000
18	R	VZT_4.023	PHZE-1250/1800/200/RALxxxx	ks	1,00000	111 953,16000	0,00000	111 953,16000	111 953,16000	0,000	0,000
VZT_5 Společné položky							0,00000	23 955,52000	23 955,52000		0,000
19	R	VZT_5.01	závěšový, spojovací a montážní materiál	kpl	1,00000	9 500,00000	0,00000	9 500,00000	9 500,00000	0,000	0,000
20	R	VZT_5.02	montáž nového materiálu a zařízení	kpl	1,00000	10 955,52000	0,00000	10 955,52000	10 955,52000	0,000	0,000
22	R	VZT_5.04	Doprava, ubytování, cestovné	kpl	1,00000	3 500,00000	0,00000	3 500,00000	3 500,00000	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							311 967,26000	134 712,00000	446 679,26000		0,392
751 Vzduchotechnika							311 967,26000	134 712,00000	446 679,26000		0,392
39	751	7515100R04	Demontáž stoupacího potrubí 710x500 1.-5. patro	kpl	1,00000	16 718,00000	16 718,00000	0,00000	16 718,00000	0,000	0,000
40	751	7515100R05	Demontáž stoupacího potrubí 400x400 1.-5. patro	kpl	2,00000	11 271,00000	22 542,00000	0,00000	22 542,00000	0,000	0,000
41	751	7515100R06	Demontáž stoupacího potrubí DN315 1.-5. patro	kpl	1,00000	7 384,00000	7 384,00000	0,00000	7 384,00000	0,000	0,000
42	751	7515100R07	horolezecké práce	kpl	1,00000	185 000,00000	185 000,00000	0,00000	185 000,00000	0,000	0,000
36	751	7515100R01	Koncový sešikmený kus na čtyřhranné potrubí 710x500 vč. síta, pozink.	kus	1,00000	3 106,35000	3 106,35000	0,00000	3 106,35000	0,000	0,000
37	751	7515100R02	koncový kus 135° DN180 vč. síta, pozink	kus	1,00000	1 075,58000	1 075,58000	0,00000	1 075,58000	0,000	0,000
38	751	7515100R3	koncový kus 135° DN315 vč. síta, pozink	kus	1,00000	2 528,53000	2 528,53000	0,00000	2 528,53000	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: Změny VZT včetně zrušení kanálu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
27	100	1002R	Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk I, třída těsnosti II	m2	52,00000	585,00000	30 420,00000	0,00000	30 420,00000	0,000	0,000
28	R	1005R	Protipožární izolace provedení Multi (odolností z venku dovnitř a zevnitř ven)	m2	55,00000	1 820,00000	0,00000	100 100,00000	100 100,00000	0,000	0,000
29	751	751311096	Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,250 m2	kus	1,00000	426,00000	0,00000	426,00000	426,00000	0,000	0,000
31	429	42972320	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 800x400mm	kus	1,00000	2 220,00000	2 220,00000	0,00000	2 220,00000	0,001	0,001
43	R	7515100R08	montáž a technická podpora	kpl	1,00000	21 250,00000	0,00000	21 250,00000	21 250,00000	0,000	0,000
34	751	751511023	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2	m	17,60000	735,00000	0,00000	12 936,00000	12 936,00000	0,000	0,000
35	429	42982110	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,50m2	m	21,12000	1 940,00000	40 972,80000	0,00000	40 972,80000	0,018	0,390

17,6 * 1,2

21,12000

Celkem

311 967,26000

49 828,36800

361 795,62800

0,392