

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: Změny kuchyně

Objednatel: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a stá

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
4 Vodorovné konstrukce							0,00000	271 455,57200	271 455,57200		0,000
4	R	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	-26,00600	738,00000	0,00000	-19 192,42800	-19 192,42800	0,000	0,000
			"2.NP" -7,826		-7,82600						
			"3.NP" -7,89		-7,89000						
			"4.NP" -7,23		-7,23000						
			"5.NP" -3,06		-3,06000						
			Součet		-26,00600						
6	R	R1001	zábradlí atypické skleněné až ke stropu na terče TVG VSG 16,8mm	kpl	1,00000	290 648,00000	0,00000	290 648,00000	290 648,00000	0,000	0,000
64 Výplně otvorů							0,00000	-656 136,96000	-656 136,96000		0,000
22	R	R644001	DOD+MT vnitřních dveří otevíravých a posuvných vč. zárubní	celek	-1,00000	41 605,76000	0,00000	-41 605,76000	-41 605,76000	0,000	0,000
1	R	R645001	DOD+MT vnitřních prosklených stěn s dveřmi	celek	-1,00000	614 531,20000	0,00000	-614 531,20000	-614 531,20000	0,000	0,000
96 Bourání konstrukcí							0,00000	6 458,57863	6 458,57863		0,000
7	R	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	8,82500	731,85027	0,00000	6 458,57863	6 458,57863	0,000	0,000
			1,907		1,90700						
			1,907		1,90700						
			1,907		1,90700						
			3,104		3,10400						
			Součet		8,82500						
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot							0,00000	52 144,57892	52 144,57892		0,000
14	R	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	16,76800	537,59999	0,00000	9 014,47671	9 014,47671	0,000	0,000
15	R	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	16,76700	821,10000	0,00000	13 767,38370	13 767,38370	0,000	0,000
16	R	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	184,43700	10,81500	0,00000	1 994,68616	1 994,68616	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: Změny kuchyně

Objednatel: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a stá

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
					16,767 * 11							184,43700
17	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	16,76700	385,35000	0,00000	6 461,16345	6 461,16345	0,000	0,000	
18	R	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	150,90300	34,65000	0,00000	5 228,78895	5 228,78895	0,000	0,000	
					16,767 * 9							150,90300
19	R	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	16,76800	935,00000	0,00000	15 678,07996	15 678,07996	0,000	0,000	

HSV Práce a dodávky HSV **1 671,00168 18 063,74840 19 734,75008 0,075**

3 Svislé a kompletní konstrukce **0,00000 8 484,58088 8 484,58088 0,000**

12	R	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	12,17300	696,99999	0,00000	8 484,58088	8 484,58088	0,000	0,000	
					"2.NP" 0,7*2,05							1,43500
					"3.NP" 0,98*2,05*2							4,01800
					"4.NP" 1,56*2							3,12000
					"5.NP" 0,9*2*2							3,60000
					Součet							12,17300

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **1 671,00168 2 576,44032 4 247,44200 0,075**

8	011	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	17,05800	249,00000	1 671,00168	2 576,44032	4 247,44200	0,004	0,075	
					2*(0,8*2)							3,20000
					2*(0,98*2,05)							4,01800
					2*(1,56*2,00)							6,24000
					2*(0,9*2)							3,60000
					Součet							17,05800

61 Úpravy povrchů vnitřní **0,00000 4 919,52720 4 919,52720 0,000**

13	R	612474450R00	Omítky stěn ze suchých směsí Omítka tenkovrstvá, sádrová, , na pórobeton	m2	17,05800	288,40000	0,00000	4 919,52720	4 919,52720	0,000	0,000
----	---	--------------	--	----	----------	-----------	---------	-------------	-------------	-------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **0,00000 2 083,20000 2 083,20000 0,000**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: Změny kuchyněk

Objednatel: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a stá

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
20	013	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	8,40000	124,00000	0,00000	1 041,60000	1 041,60000	0,000	0,000
21	013	968062246 r01	Vybourání dveří	m2	8,40000	124,00000	0,00000	1 041,60000	1 041,60000	0,000	0,000
761 Konstrukce sklobetonové							0,00000	-302 556,73894	-302 556,73894		0,000
2	R	761124100R00	Sklobetonové stěny a příčky tl. do 100 mm do cementové malty tloušťka 100 mm, pohledový rozměr 190 x 190 mm, čirá	m2	-53,40000	5 552,20000	0,00000	-296 487,48000	-296 487,48000	0,000	0,000
3	R	998761103R00	Přesun hmot konstrukcí sklobetonových v objektech výšky do 24 m	t	-6,60600	918,74946	0,00000	-6 069,25894	-6 069,25894	0,000	0,000
767 Konstrukce zámečnické							0,00000	42 130,76000	42 130,76000		0,000
5	R	767587001VL1	Podhledy kazetové, rošt, kazety obdélník, stínová lišta 26,006+(4*0,596) Součet	m2	28,39000	1 484,00000	0,00000	42 130,76000	42 130,76000	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							0,00000	2 037,40751	2 037,40751		0,000
784 Malby							0,00000	2 037,40751	2 037,40751		0,000
9	R	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,05800	5,62000	0,00000	95,86596	95,86596	0,000	0,000
10	R	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	17,05800	23,10000	0,00000	394,03980	394,03980	0,000	0,000
11	R	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	17,05800	90,72000	0,00000	1 547,50175	1 547,50175	0,000	0,000
Celkem							1 671,00168	-566 403,05347	-564 732,05179		0,075