

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: změny kanceláří v 2NP

Objednatel: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a stá

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 5. 2022

| Č.        | KCN | Kód položky  | Popis  | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem        | Cena celkem          | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|-----------|-----|--------------|--|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|-----------------|
| <b>3</b>  |     |              | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>   |     |                 |                 | <b>0,00000</b> | <b>434 576,43270</b> | <b>434 576,43270</b> |          | <b>0,000</b>    |
| 39        | R   | Likos        | příplatek za větší rozsah prosklených příček typu Likos  | kpl | 1,00000         | 103 538,50000   | 0,00000        | 103 538,50000        | 103 538,50000        | 0,000    | 0,000           |
| 17        | R   | Příčka č1    | D+M příčka Micra I (3900x2650)   | kus | 1,00000         | 90 676,70000    | 0,00000        | 90 676,70000         | 90 676,70000         | 0,000    | 0,000           |
| 18        | R   | Příčka č2    | D+M příčka Micra I (4050x2650)   | kus | 1,00000         | 93 289,70000    | 0,00000        | 93 289,70000         | 93 289,70000         | 0,000    | 0,000           |
| 13        | R   | 998767103R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m                   | t   | 1,86000         | 2 940,00024     | 0,00000        | 5 468,40044          | 5 468,40044          | 0,000    | 0,000           |
| 1         | R   | 317944311R00 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm                    | t   | 0,02100         | 55 899,99946    | 0,00000        | 1 173,89999          | 1 173,89999          | 0,000    | 0,000           |
| 2         | R   | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm                                      | m2  | 0,24000         | 643,00003       | 0,00000        | 154,32001            | 154,32001            | 0,000    | 0,000           |
| 4         | R   | Dp.05        | Prosklené dveře s požární odolností rozměr 1800x2500mm   | kus | 1,00000         | 117 880,99000   | 0,00000        | 117 880,99000        | 117 880,99000        | 0,000    | 0,000           |
| 3         | R   | R312001      | Příplatek za alternativní kotvení válcovaných profilů překladů do ŽB konstrukcí                | kus | 1,00000         | 220,00000       | 0,00000        | 220,00000            | 220,00000            | 0,000    | 0,000           |
| 20        | R   | W111R        | sdk nadpraží W111 pro prosklené stěny Likos -1.Patro   | m2  | 5,92200         | 3 744,33000     | 0,00000        | 22 173,92226         | 22 173,92226         | 0,000    | 0,000           |
| <b>4</b>  |     |              | <b>Vodorovné konstrukce</b>  |     |                 |                 | <b>0,00000</b> | <b>2 718,10000</b>   | <b>2 718,10000</b>   |          | <b>0,000</b>    |
| 16        | R   | překlad P.23 | Překlad P23 z I120   | t   | -0,03500        | 55 900,00000    | 0,00000        | -1 956,50000         | -1 956,50000         | 0,000    | 0,000           |
| 15        | R   | R411001      | DOD+MT výztuha v podhledu  | m   | 7,95000         | 588,00000       | 0,00000        | 4 674,60000          | 4 674,60000          | 0,000    | 0,000           |
| <b>61</b> |     |              | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>  |     |                 |                 | <b>0,00000</b> | <b>12 671,94500</b>  | <b>12 671,94500</b>  |          | <b>0,000</b>    |
| 43        | R   | 612421431RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových | m2  | 20,35000        | 334,30000       | 0,00000        | 6 803,00500          | 6 803,00500          | 0,000    | 0,000           |
| 45        | R   | 612474450R00 | Omítky stěn ze suchých směrů Omítka tenkovrstvá, sádrová, , na pórobeton                       | m2  | 20,35000        | 288,40000       | 0,00000        | 5 868,94000          | 5 868,94000          | 0,000    | 0,000           |
| <b>96</b> |     |              | <b>Bourání konstrukcí</b>  |     |                 |                 | <b>0,00000</b> | <b>7 146,24488</b>   | <b>7 146,24488</b>   |          | <b>0,000</b>    |
| 5         | R   | 962200011RAB | Bourání příček z cihel pálených, tl. 15 cm   | m2  | 61,87225        | 115,50000       | 0,00000        | 7 146,24488          | 7 146,24488          | 0,000    | 0,000           |
|           |     |              | 1,9*2,5  |     |                 | 4,75000         |                |                      |                      |          |                 |
|           |     |              | (0,58+2,485)*3,15  |     |                 | 9,65475         |                |                      |                      |          |                 |
|           |     |              | (2,34+1,4+2,34+1,6)*3,15-(4*0,6*1,97)  |     |                 | 19,46400        |                |                      |                      |          |                 |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: změny kanceláří v 2NP

Objednatel: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a stá

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 5. 2022

| Č.   | KCN | Kód položky  | Popis   | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem        | Cena celkem          | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|--|-----|--------------|---|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|-----------------|
|  |     |              | (2,5+1,84+0,35)*3,15  |     | 14,77350        |                 |                |                      |                      |          |                 |
|  |     |              | 4,2*3,15  |     | 13,23000        |                 |                |                      |                      |          |                 |
|  |     |              | Součet  |     | 61,87225        |                 |                |                      |                      |          |                 |
| <b>99 Staveništní přesun hmot</b>          |     |              |   |     |                 |                 | <b>0,00000</b> | <b>2 576,40184</b>   | <b>2 576,40184</b>   |          | <b>0,000</b>    |
| 21   | R   | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m  | t   | 2,46800         | 1 043,92295     | 0,00000        | 2 576,40184          | 2 576,40184          | 0,000    | 0,000           |
| <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |     |              |   |     |                 |                 | <b>0,00000</b> | <b>51 226,26286</b>  | <b>51 226,26286</b>  |          | <b>0,000</b>    |
| 40   | R   | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti   | t   | 14,85000        | 935,00000       | 0,00000        | 13 884,74997         | 13 884,74997         | 0,000    | 0,000           |
| 9  | R   | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km  | t   | 430,65000       | 10,82000        | 0,00000        | 4 659,63300          | 4 659,63300          | 0,000    | 0,000           |
|  |     |              | 14,85 * 29  |     | 430,65000       |                 |                |                      |                      |          |                 |
| 8  | R   | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  | t   | 14,85000        | 248,85000       | 0,00000        | 3 695,42250          | 3 695,42250          | 0,000    | 0,000           |
| 35   | R   | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                | t   | 14,85000        | 537,59999       | 0,00000        | 7 983,35992          | 7 983,35992          | 0,000    | 0,000           |
| 36   | R   | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží   | t   | 14,85000        | 821,10000       | 0,00000        | 12 193,33500         | 12 193,33500         | 0,000    | 0,000           |
| 37   | R   | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m   | t   | 14,85000        | 385,35000       | 0,00000        | 5 722,44748          | 5 722,44748          | 0,000    | 0,000           |
| 38   | R   | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                             | t   | 89,10000        | 34,65000        | 0,00000        | 3 087,31500          | 3 087,31500          | 0,000    | 0,000           |
|  |     |              | 14,85 * 6   |     | 89,10000        |                 |                |                      |                      |          |                 |
| <b>725 Zařizovací předměty</b>             |     |              |   |     |                 |                 | <b>0,00000</b> | <b>-99 640,64000</b> | <b>-99 640,64000</b> |          | <b>0,000</b>    |
| 14   | R   | D.01         | Dveře jednokřídlé otvíravé 600x1970mm   | kus | -4,00000        | 12 289,76000    | 0,00000        | -49 159,04000        | -49 159,04000        | 0,000    | 0,000           |
| 41   | R   | ZP U         | Sestava ZP - Umyvadlo, Dodávka, montáž, kompletace  | kpl | -2,00000        | 12 252,20000    | 0,00000        | -24 504,40000        | -24 504,40000        | 0,000    | 0,000           |
| 42   | R   | ZP WC        | Sestava ZP - WC závěsné, Dodávka, montáž, kompletace  | kpl | -2,00000        | 12 988,60000    | 0,00000        | -25 977,20000        | -25 977,20000        | 0,000    | 0,000           |
| <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>     |     |              |   |     |                 |                 | <b>0,00000</b> | <b>-7 251,44000</b>  | <b>-7 251,44000</b>  |          | <b>0,000</b>    |
| 22   | R   | 771575113R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2  | -6,44000        | 851,00000       | 0,00000        | -5 480,44000         | -5 480,44000         | 0,000    | 0,000           |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

**Objekt:** změny kanceláří v 2NP

Objednatel: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a stá

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 5. 2022

| Č.                           | KCN | Kód položky  | Popis  | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem        | Cena celkem          | Hmotnost | Hmotnost celkem |  |
|------------------------------|-----|--------------|--|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|-----------------|--|
| 23                           | R   | M7711001     | Dlažba keramická matná 60x30 cm, tm. černá<br>-6,44 * 1,1  | m2  | -7,08400        | 250,00000       | 0,00000        | -1 771,00000         | -1 771,00000         | 0,000    | 0,000           |  |
|                              |     |              |  |     |                 |                 | <b>0,00000</b> | <b>6 671,21917</b>   | <b>6 671,21917</b>   |          | <b>0,000</b>    |  |
| <b>776 Podlahy povlakové</b> |     |              |  |     |                 |                 |                |                      |                      |          |                 |  |
| 25                           | R   | 776101121RT1 | Provedení penetrace podkladu, vč. penetračního nátěru  | m2  | 9,12600         | 36,00000        | 0,00000        | 328,53600            | 328,53600            | 0,000    | 0,000           |  |
| 24                           | R   | 776521100R00 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,            | m2  | 9,12600         | 180,00000       | 0,00000        | 1 642,68000          | 1 642,68000          | 0,000    | 0,000           |  |
| 44                           | R   | 776994111R00 | Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců   | m   | 10,00000        | 40,80000        | 0,00000        | 408,00001            | 408,00001            | 0,000    | 0,000           |  |
| 28                           | R   | 998776103R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m  | t   | 0,08400         | 960,00006       | 0,00000        | 80,64001             | 80,64001             | 0,000    | 0,000           |  |
| 26                           | R   | M7662001     | Linoleum přírodní, s odolností proti UV<br>9,126 * 1,1   | m2  | 10,03860        | 398,00005       | 0,00000        | 3 995,36330          | 3 995,36330          | 0,000    | 0,000           |  |
| 27                           | R   | M7761002     | Šňůra svařovací 50 m   | bal | 0,20000         | 1 079,99924     | 0,00000        | 215,99985            | 215,99985            | 0,000    | 0,000           |  |
| <b>781 Obklady keramické</b> |     |              |  |     |                 |                 | <b>0,00000</b> | <b>-55 091,57300</b> | <b>-55 091,57300</b> |          | <b>0,000</b>    |  |
| 29                           | R   | 781101210RT1 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady   | m2  | -44,05000       | 49,56000        | 0,00000        | -2 183,11800         | -2 183,11800         | 0,000    | 0,000           |  |
| 30                           | R   | 781415016R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele | m2  | -44,05000       | 926,10000       | 0,00000        | -40 794,70500        | -40 794,70500        | 0,000    | 0,000           |  |
| 31                           | R   | M7811001     | Obkládačka 30x60 cm světle šedá mat<br>-44,05 * 1,1  | m2  | -48,45500       | 250,00000       | 0,00000        | -12 113,75000        | -12 113,75000        | 0,000    | 0,000           |  |
| <b>784 Malby</b>             |     |              |  |     |                 |                 | <b>0,00000</b> | <b>9 009,98702</b>   | <b>9 009,98702</b>   |          | <b>0,000</b>    |  |
| 32                           | R   | 784191201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná                               | m2  | 44,05000        | 23,10000        | 0,00000        | 1 017,55499          | 1 017,55499          | 0,000    | 0,000           |  |
| 33                           | R   | 784195222R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné  | m2  | 44,05000        | 90,72000        | 0,00000        | 3 996,21598          | 3 996,21598          | 0,000    | 0,000           |  |
| 34                           | R   | 784245122R00 | Malby z malířských směsí akrylátová disperze, , barevné, dvojnásobné                                   | m2  | 44,05000        | 90,72000        | 0,00000        | 3 996,21604          | 3 996,21604          | 0,000    | 0,000           |  |
| <b>Celkem</b>                |     |              |  |     |                 |                 | <b>0,00000</b> | <b>364 612,94046</b> | <b>364 612,94046</b> |          | <b>0,000</b>    |  |