

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: Demontáže a přípomoc UT

Objednatel: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a stá

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
D1 Ostatní práce HSV-stav.přípomoc						0,00000	191 815,00000	191 815,00000		0,000	
1	R	713410811	Odstranění tepelné izolace potrubí,pásky,rohožemi,pouzdry s povrchovou úpravou do DN 50	m	25,00000	18,70000	0,00000	467,50000	467,50000	0,000	0,000
23	R	713410811	Odstranění tepelné izolace potrubí,pásky,rohožemi,pouzdry s povrchovou úpravou do DN 50	m	550,00000	18,70000	0,00000	10 285,00000	10 285,00000	0,000	0,000
2	R	713410813	Odstranění tepelné izolace potrubí,pásky,rohožemi,pouzdry s povrchovou úpravou přes DN 50	m	10,00000	25,00000	0,00000	250,00000	250,00000	0,000	0,000
24	R	713410813	Odstranění tepelné izolace potrubí,pásky,rohožemi,pouzdry s povrchovou úpravou přes DN 50	m	20,00000	25,00000	0,00000	500,00000	500,00000	0,000	0,000
3	R	713410814	Odstranění tepelné izolace potrubí,pásky,rohožemi,pouzdry s povrchovou úpravou přes DN 100	m	10,00000	43,70000	0,00000	437,00000	437,00000	0,000	0,000
25	R	713410814	Odstranění tepelné izolace potrubí,pásky,rohožemi,pouzdry s povrchovou úpravou přes DN 100	m	115,00000	43,70000	0,00000	5 025,50000	5 025,50000	0,000	0,000
4	R	713450001	Transport a likvidace izolačního materiálu na řízené skládce	soub	1,00000	1 248,00000	0,00000	1 248,00000	1 248,00000	0,000	0,000
26	R	713450001	Transport a likvidace izolačního materiálu na řízené skládce	soub	1,00000	1 248,00000	0,00000	1 248,00000	1 248,00000	0,000	0,000
5	R	713450002	Příplatek za ztížené podmínky při odstranění izolací potrubí a vlastního potrubí ze světlíku	soub	1,00000	936,00000	0,00000	936,00000	936,00000	0,000	0,000
27	R	713450002	Příplatek za ztížené podmínky při odstranění izolací potrubí a vlastního potrubí ze světlíku	soub	1,00000	936,00000	0,00000	936,00000	936,00000	0,000	0,000
42	R	800 00-0001	Prostupy ŽB vodorovnými stropními konstrukcemi tl. do 150mm - pro napojení otopných těles(jeden prostup pro OT) a prostupy pro centrální stoupačky "A-D, S" - (strojní vrtání pr. 100mm), přebetonování , začištění	kpl	170,00000	572,00000	0,00000	97 240,00000	97 240,00000	0,000	0,000
43	R	800 00-0002	Drážky pro napojení otopných těles se spodním připojením nebo bočním připojením ze zdi (v keramickém zdivu) (š=cca 150mm, hl. 70-90mm) - vysekání, zazdění, přetažení sklolaminátovou sítvou,zачиštění, přešukování (přípojky OT v 2.NP)	m	80,00000	559,00000	0,00000	44 720,00000	44 720,00000	0,000	0,000
44	R	800 00-0003	Prostupy svislými stavebními konstrukcemi (cihelné zdivo od 150-tl. 450mm) pro potrubí UT -prostup cca 200x100mm (vybourání zazdění , přetažení sklolaminátovou sítvou,zачиštění, přešukování)	kpl	30,00000	572,00000	0,00000	17 160,00000	17 160,00000	0,000	0,000
45	R	800 00-0004	Utěsnění prostupů ÚT vodorovnými a svislými požárně dělícími konstrukcemi požár.odolným tmelem	ks	40,00000	274,30000	0,00000	10 972,00000	10 972,00000	0,000	0,000
6	R	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech	t	0,25000	1 560,00000	0,00000	390,00000	390,00000	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: Demontáže a přípomoce UT

Objednatel: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a stá

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
28	R	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech	t	0,00000	1 560,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000	0,000

D2

Rozvod potrubí UT

0,00000 163 468,47600 163 468,47600

0,000

7	R	732110812	Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200	m	4,00000	2 184,00000	0,00000	8 736,00000	8 736,00000	0,000	0,000
8	R	732420813	Demontáž čerpadla oběhového spirálního do DN 50	kus	6,00000	187,20000	0,00000	1 123,20000	1 123,20000	0,000	0,000
9	R	732420815	Demontáž čerpadla oběhového spirálního do DN 80	kus	2,00000	218,40000	0,00000	436,80000	436,80000	0,000	0,000
10	R	732890801	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,57000	312,00000	0,00000	177,84000	177,84000	0,000	0,000
29	R	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 25	m	1 180,00000	43,70000	0,00000	51 566,00000	51 566,00000	0,000	0,000
30	R	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	410,00000	49,90000	0,00000	20 459,00000	20 459,00000	0,000	0,000
31	R	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého do DN 100	m	20,00000	87,40000	0,00000	1 748,00000	1 748,00000	0,000	0,000
32	R	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého do DN 125	m	85,00000	124,80000	0,00000	10 608,00000	10 608,00000	0,000	0,000
33	R	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	6,90000	3 120,00000	0,00000	21 528,00000	21 528,00000	0,000	0,000
34	R	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech	%	594,27000	78,00000	0,00000	46 353,06000	46 353,06000	0,000	0,000
11	R	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech	%	23,48000	31,20000	0,00000	732,57600	732,57600	0,000	0,000

D3

Armatury

0,00000 19 986,85400 19 986,85400

0,000

12	R	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	25,00000	49,90000	0,00000	1 247,50000	1 247,50000	0,000	0,000
13	R	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého do DN 100	m	10,00000	87,40000	0,00000	874,00000	874,00000	0,000	0,000
14	R	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého do DN 125	m	40,00000	124,80000	0,00000	4 992,00000	4 992,00000	0,000	0,000
15	R	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,25000	3 120,00000	0,00000	780,00000	780,00000	0,000	0,000
35	R	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2"	kus	308,00000	23,40000	0,00000	7 207,20000	7 207,20000	0,000	0,000
36	R	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,14000	1 560,00000	0,00000	218,40000	218,40000	0,000	0,000
16	R	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech	%	50,88000	78,00000	0,00000	3 968,64000	3 968,64000	0,000	0,000
37	R	998734203	Přesun hmot pro armatury v objektech	%	89,63000	7,80000	0,00000	699,11400	699,11400	0,000	0,000

D4

Otopná tělesa

0,00000 251 865,05200 251 865,05200

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: Demontáže a přípomoc UT

Objednatel: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a stá

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
17	R	734100812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100	kus	8,00000	249,60000	0,00000	1 996,80000	1 996,80000	0,000	0,000
18	R	734190818	Rozpojení přírubového spoje do DN 100	kus	8,00000	124,80000	0,00000	998,40000	998,40000	0,000	0,000
19	R	734200824	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2	kus	20,00000	46,80000	0,00000	936,00000	936,00000	0,000	0,000
20	R	734200834	Demontáž armatury závitové se třemi závity do G 2	kus	3,00000	78,00000	0,00000	234,00000	234,00000	0,000	0,000
21	R	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,40000	1 560,00000	0,00000	624,00000	624,00000	0,000	0,000
38	R	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového (154ks)	m2	592,95000	193,40000	0,00000	114 676,53000	114 676,53000	0,000	0,000
39	R	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles	kus	670,00000	34,30000	0,00000	22 981,00000	22 981,00000	0,000	0,000
40	R	735890803	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	14,62000	3 120,00000	0,00000	45 614,40000	45 614,40000	0,000	0,000
22	R	998734203	Přesun hmot pro armatury v objektech	%	57,99000	7,80000	0,00000	452,32200	452,32200	0,000	0,000
41	R	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech	%	406,10000	156,00000	0,00000	63 351,60000	63 351,60000	0,000	0,000

Celkem

0,00000 627 135,38200 627 135,38200

0,000