

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 16.11.2022

Název veř. zakázky: Tisá 225 – oprava a TZ

Zhotovitel: Děčínský stavební podnik s.r.o., Folknářská 1246/21, Děčín

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Dotace (Ano/Ne): Ne

Druh:

Název akce (majetku):

Charakter akce:

Číslo objektů:

Stavební díly:

Tisá 225 - oprava a TZ

oprava + investice

SO 01 – oprava
SO 02 – TZ


Popis změny:

- Doplnění penetrace podlahy z OSB desek před pokládkou povlakové vinylové krytiny – nebylo součástí původního rozpočtu.
- Výměna venkovních dveří do kotelny, stávající poškozené, nové ocelové
- Vypuštění výměny okna na WC, stávající okno 45/60 cm nelze vyměnit za plastové, příliš malý rozměr. Stávající bude repasováno, obroušeno a nově natřeno
- Nátěr elektrorozvaděče, stávající již mírně orezlý – obroušení a nátěr
- Rekonstrukce hromosvodu – původně pouze byla řešena nadzemní část, technikem zjištěno, že stávající zemnění již nevyhovuje normě, bude tedy provedena rekonstrukce i podzemní části – nový zemnicí pásek.
- Oprava elektroinstalace – doplnění jednoho nástěnného světla na chodbě. Dále při výměně vodičů z AL za Cu bylo zjištěno při demontáži kabelů, že rozsah potřebné výměny je větší, než bylo plánováno. Navíc některé zapojení již nevyhovuje stávajícím normám. Je třeba vyměnit podomítkových kabelů o 90 m více v 1. NP včetně instalačních krabic.
- K elektrootlí byl přívodní kabel použit CYKY 5x6mm² místo navrhovaného 5x4mm².
- Byla dohodnuta výměna stávající vany, původně uvažováno, že se ponechá, ale její stav po otlučení obkladů stěn nebyl vyhovující. Bude provedena i její nová obezdívka a obklad.
- Stěna po otlučení obkladů byla poškozeny mnohem více, než se předpokládalo, v koupelně byla provedena v minulosti obezdívka stěn příčkovkami z porobetonu. Z tohoto důvodu bylo nutno provést nové omítnutí stěn. Dále provedení nátěrové hydroizolace v prostoru vany, nebylo v původním zadání.
- Stav stropu v kuchyni, který byl po vytopení částečně poškozen se dále zhoršuje, bylo dohodnuto jeho otlučení (omítky na rákosu) a provedení podhledové sádrokartonové konstrukce.
- Provedení omítek 2 komínů – stávající omítky komínů u hřebene již vykazuje známky degradace. Komín nad kotelnou z vápenocementových cihel s degradací povrchu. Protože se mění nová střecha, byla odsouhlasena oprava i komínů provedením nové omítky a nátěrem v barvě fasády.
- Při výměně dřevěného opláštění nad kotelnou bylo v půdním prostoru objeveno množství odpadu (seno, staré matrace, stará izolace). Dohodnuto, že zhotovitel odpad vyklidí a odveze k likvidaci na skládku odpadů.
- Oplocení – po vytyčení hranic pozemku geodetem bylo zjištěno, že v zadní části vede hranice pozemku mimo stávající dřevěné oplocení. To se tedy nelikviduje, je zřejmě vlastníka sousedního pozemku. Po přeměření bylo zjištěno, že oplocení bude o 11,5 m delší než je v zadání. Jde o nedoměření v severozápadní části pozemku, viz změna po geodetickém zaměření.
- Výše uvedené změny mají dopad do doby realizace díla, z tohoto důvodu se posune termín dokončení díla do 30.4.2023. Posun termínu se týká především nátěru fasády, který by již za zhoršených klimatických podmínek by nemusel být proveden v odpovídající kvalitě. Ostatní práce budou dokončeny do 31.12.2022.

Zdůvodnění změny:

Změny byly vyvolány při odkrývání zakrytých konstrukcí, kdy nebylo dopředu možné zjistit stav nutných oprav. Dále byly dohodnuty některé další vícepráce, kdy by později bylo opravy problematické realizovat bez poškození opravených částí (střecha, fasáda).

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			Datum: 21.11.2022	Podpis:	
Dopady:	do zadávací dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ano	Termín dokončení do: 30.4.2023	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 5 591,67 N: 6 654,28	Bilance: 210 132,32 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 22 550,01 N: 199 828,26		
	Konečná celková cena akce před změnou			2 166 686,31 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			2 376 818,63 Kč bez DPH	
Zdroj financování změny (VZ/D):		VZ	Druh:		
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum: 21.11.2022	Podp	
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 21.11.2022	Podp	
Poznámka:					





ZAKÁZKA

Číslo: 1530
Zakázka: Tisá 225 - oprava a TZ
Komentář:

FIRMY

REALIZAČNÍ TÝM

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	210 132,32 Kč
DPH:	44 127,79 Kč
Celkem včetně DPH:	254 260,11 Kč



Tísá 225 - oprava a TZ - Nabídka

Popis	Cena
S: Tísá 225 - oprava a TZ	210 132,32
ZL : Změnové listy	210 132,32
ZL 01: Změnový list č.1 - podlahy	9 031,58
776: Podlahy povlakové	9 031,58
ZL 02: Změnový list č.2 - ocel,dveře do kotelny	21 704,78
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 422,24
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	824,34
767: Konstrukce zámečnické	14 458,20
ZL 03: Změnový list č.3 - vnitřní parapety + okno na WC 1.NP	-1 195,88
766: Konstrukce truhlářské	3 000,00
769: Otvorové prvky z plastu	-4 062,00
96: Bourání konstrukcí	-133,88
ZL 04: Změnový list č.4 - Nátěr rozvaděče	1 312,00
783: Nátěry	1 312,00
ZL 05: Změnový list č.5 - Hromosvod	49 068,23
001: Zemní práce	12 505,28
M21: Elektromontáže	36 562,95
ZL 06: Změnový list č.6 - Elektroinstalace	1 850,00
M21: Elektromontáže	1 850,00
ZL 07: Změnový list č.7 - Vana, obklady	38 345,71
003: Svislé a kompletní konstrukce	6 106,00
099: Přesun hmot a manipulace se suti	274,43
61: Úpravy povrchů vnitřní	7 058,21
725: Zařizovací předměty	12 000,00
781: Obklady keramické	12 907,07
ZL 08: Změnový list č.8 - SDK podhled	35 354,65
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 043,26
099: Přesun hmot a manipulace se suti	3 532,20
763: Konstrukce montované	28 779,19
ZL 09: Změnový list č.09 - Oprava komínů	9 517,70
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	648,14
62: Úpravy povrchů vnější	8 370,71
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	498,84
ZL 10: Změnový list č.10 - Vykližení prostoru nad kotelnou	5 000,00
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 000,00
ZL 11: Změnový list č.11 - Elektroinstalace	24 466,34
003: Svislé a kompletní konstrukce	2 215,93
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 914,72
099: Přesun hmot a manipulace se suti	2 675,54
61: Úpravy povrchů vnitřní	1 780,00
96: Bourání konstrukcí	2 480,00
M21: Elektromontáže	13 400,15
ZL 12: Změnový list č. 12 - Oplacení	15 677,22
1: Zemní práce	1 766,09
3: Svislé a kompletní konstrukce	11 450,00
762: Konstrukce tesařské	-2 250,00
767: Konstrukce zámečnické	4 350,00
96: Bourání konstrukcí	1 092,50
99: Staveništní přesun hmot	630,30
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	-1 361,67
Celkem (bez DPH)	210 132,32
DPH	44 127,79
DPH 21 % ze základny: 210 132	44 127,79
Celkem (včetně DPH)	254 260,11

Tisá 225 - oprava a TZ - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Tisá 225 - oprava a TZ				210 132,32
Objekt			ZL : Změnové listy				210 132,32
Podobjekt			ZL 01: Změnový list č.1 - podlahy				9 031,58
Oddíl			776: Podlahy povlakové				9 031,58
3	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	54,260	12,87	698,33
4	SP	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	54,260	153,58	8 333,25
Podobjekt			ZL 02: Změnový list č.2 - ocel.dveře do kotelný				21 704,78
Oddíl			006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 422,24
75	SP	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	399,98	399,98
76	H	55331448	zároveň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 210-250mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	4 870,00	4 870,00
77	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	4,840	238,07	1 152,26
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				824,34
74	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,773	464,94	824,34
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				14 458,20
1	SP	X3129	Demontáž stávajících dveří vč. likvidace	kus	1,000	250,00	250,00
6	SUB	X311	Dodávka a montáž nezateplených ocelových dveří - 900/1970, barva hnědá	kus	1,000	13 458,00	13 458,00
45	SUB	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	1,210	620,00	750,20
Podobjekt			ZL 03: Změnový list č.3 - vnitřní parapety + okno na WC 1.NP				-1 195,88
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské				3 000,00
5	H	X3121	Repase stávajícího okna WC 1.NP - obroušení, natěr	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
Oddíl			769: Otvorové prvky z plastu				-4 062,00
6	SUB	766801211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska -okno WC 1.NP	m	- 1,600	170,00	-272,00
7	SUB	766629303R00	Montáž oken plastových - okno WC 1.NP	kus	- 1,000	920,00	-920,00
8	SUB	7690.R03	Okno plastové jednokřídlové 400/600 U=0,9 W/m2k - okno WC 1.NP	kus	- 1,000	3 370,00	-3 370,00
9	SUB	X313	Změna skleněné výplně - sklo kúra - koupelna v 2.NP	kus	1,000	500,00	500,00
Oddíl			96: Bourání konstrukcí				-133,88
7	SUB	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	- 1,000	35,00	-35,00
9	SUB	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	- 0.240	412,00	-98,88
Podobjekt			ZL 04: Změnový list č.4 - Natěr rozvaděče				1 312,00
Oddíl			783: Natěry				1 312,00
1	SUB	X314	Očištění stávajícího rozvaděče	kus	1,000	692,00	692,00
45	SUB	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	1,000	620,00	620,00
Podobjekt			ZL 05: Změnový list č.5 - Hromosvod				49 068,23
Oddíl			001: Zemní práce				12 505,28
1	SP	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	10,224	1 136,66	11 621,21
2	SP	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	10,224	86,47	884,07
Oddíl			M21: Elektromontáže				36 562,95

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
4	MP	210220020	Dodávka a montáž uzemňovacího pásu FeZn 30/4 mm vč. dopravy, likvidace obalového odpadu, atd.	m	51,130	415,00	21 218,95
5	SUB	X3115	Ošetření spojů asfaltovým nátěrem	kus	4,000	210,00	840,00
6	SUB	X3116	Svorka hromosvodová do 2 šrouby na uzemňovací pás	kus	8,000	188,00	1 504,00
7	SUB	X3117	Projektová dokumentace pro revizi hromosvodu	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
8	SUB	X3118	Revize hromosvodu	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
Podobjekt			ZL 06: Změnový list č.6 - Elektroinstalace				1 850,00
Oddíl			M21: Elektromontáže				1 850,00
1	SUB	650101571R00	Montáž LED svítidla nástěnného přisazeného	kus	1,000	350,00	350,00
2	SUB	348360101R	Svítidlo LED, interiérové	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
Podobjekt			ZL 07: Změnový list č.7 - Vana, obklady				38 345,71
Oddíl			003: Svislé a kompletní konstrukce				6 106,00
1	SP	346244354	Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z porobetonových přesných tvárníc	m2	3,500	1 744,57	6 106,00
Oddíl			099: Přesun hmot a manipulace se sutí				274,43
2	SP	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,610	450,00	274,43
Oddíl			61: Úpravy povrchů vnitřní				7 058,21
3	SUB	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	- 11,520	170,00	-1 958,40
4	SP	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	21,338	257,24	5 488,99
5	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,318	217,13	1 371,83
6	SP	612131121	Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	21,338	59,72	1 274,31
7	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	6,318	139,52	881,49
Oddíl			725: Zařizovací předměty				12 000,00
8	SP	X3122	Dodávka a montáž vany - odhad, bude upřesněno dle výběru investora	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
Oddíl			781: Obklady keramické				12 907,07
9	SP	781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou	m2	7,350	235,21	1 728,79
10	H	X3123	hydroizolační nátěr systém REMMERS	m2	7,350	650,00	4 777,50
11	SUB	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm - vana	m2	3,500	620,00	2 170,00
12	SUB	597813601R	Obkládačka 19,8x19,8	m2	3,850	400,00	1 540,00
13	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	12,810	137,47	1 760,99
14	SP	781493211	Plastové profily vanové lepené standardním lepidlem	m	3,500	227,69	796,92
15	SUB	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,066	2 000,00	132,88
Podobjekt			ZL 08: Změnový list č.8 - SDK pohled				35 354,65
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 043,26
1	SP	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	17,400	174,90	3 043,26
Oddíl			099: Přesun hmot a manipulace se sutí				3 532,20
2	SUB	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,740	560,00	974,40
3	SUB	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	1,740	350,00	609,00
4	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,740	250,00	435,00
5	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,060	20,00	661,20
6	SUB	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,740	490,00	852,60

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl			763: Konstrukce montované				28 779,19
6	SP	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace spodní kce profil CD+UD	m2	17,400	1 447,08	25 179,19
8	SP	X3125	Doprava, přesun hmot, likvidace obalů, atd.....	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
Podobjekt			ZL 09: Změnový list č.09 - Oprava komínů				9 517,70
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				648,14
1	SP	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky - komín hlavní střecha	m2	2,400	270,06	648,14
Oddíl			62: Úpravy povrchů vnější				8 370,71
2	SP	623321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	5,600	359,23	2 011,69
3	SP	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,600	272,11	1 523,82
4	SP	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	5,600	64,93	363,61
5	SP	622511012	Tenkovrstvá akrylátová zatíraná omítka zmitost 1,5 mm vnějších stěn -komín	m2	5,600	520,50	2 914,80
6	SUB	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	5,600	278,00	1 556,80
Oddíl			D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot				498,84
7	SUB	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,228	560,00	127,68
8	SUB	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,288	350,00	100,80
9	SUB	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,288	250,00	72,00
10	SUB	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,332	20,00	86,64
11	SUB	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,228	490,00	111,72
Podobjekt			ZL 10: Změnový list č.10 - Vyklízení prostoru nad kotelnou				5 000,00
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 000,00
1	SP	X3127	Vyklízení prostoru nad kotelnou vč. odvozu	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00
Podobjekt			ZL 11: Změnový list č.11 - Elektroinstalace				24 466,34
Oddíl			003: Svislé a kompletní konstrukce				2 215,93
90	SP	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	9,000	126,41	1 137,69
91	SP	310236261	Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	2,000	539,12	1 078,24
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 914,72
88	SP	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	9,000	120,32	1 082,88
89	SP	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000	415,92	831,84
Oddíl			009: Přesun hmot a manipulace se sutí				2 675,54
2	SUB	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,318	560,00	738,08
3	SUB	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	1,318	350,00	461,30
4	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	1,318	250,00	329,50
5	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,042	20,00	500,84
6	SUB	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,318	490,00	645,82
Oddíl			61: Úpravy povrchů vnitřní				1 780,00
2	SUB	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	2,000	890,00	1 780,00
Oddíl			96: Bourání konstrukcí				2 480,00
11	SUB	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm	m	40,000	62,00	2 480,00
Oddíl			M21: Elektromontáže				13 400,15

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
8	SUB	210800117RT1	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	- 15,000	132,00	-1 980,00
50	SUB	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj. kruh vč. dodávky krabice KU 68-1903	kus	10,000	166,00	1 660,00
58	SUB	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	90,000	67,00	6 030,00
59	SP	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítkou plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	16,000	79,00	1 264,00
78	H	34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	16,000	124,82	1 997,12
79	SP	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítkou (např. CY)	m	16,000	33,36	533,76
80	H	34140826	vodič jádro Cu plně izolace 1x6mm2	m	16,000	22,06	352,96
81	SP	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	4,000	77,26	309,04
82	H	X3132	Dodávka lišty vč. krytu LHD 40x40	m	4,000	110,00	440,00
92	H	X3134	Zednické přípomoce vč. materiálu	hod	5,000	550,00	2 750,00
93	SP	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,010	4 507,52	43,27
Podobjekt ZL 12: Změnový list č. 12 - Oplacení						15 677,22	
Oddíl 1: Zemní práce						1 766,09	
1	SUB	133210012R00	Hloubení šachet zem.vrtákem hor.3-4;D 20cm,hl.50cm	kus	5,000	150,00	750,00
2	SUB	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,460	1 390,00	639,40
3	SUB	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	0,079	140,00	10,99
4	SUB	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,079	127,00	10,03
5	SUB	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	0,079	85,00	6,72
6	SUB	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku investora	m3	0,079	50,00	3,95
7	SUB	174101102R00	Zásyp ruční	m3	0,460	750,00	345,00
Oddíl 3: Svislé a kompletní konstrukce						11 450,00	
8	SUB	318110011RT8	Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků deska 245x20x5cm, držák na sloupek 38 mm v.20cm	soubor	5,000	1 150,00	5 750,00
9	SUB	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	5,000	390,00	1 950,00
10	SUB	553462111R	Sloupek plotový d 38 mm, h 175 cm povrch ZN + komaxit	kus	5,000	750,00	3 750,00
Oddíl 762: Konstrukce tesařské						-2 250,00	
16	SUB	762961820R00	Demontáž oplacení z tyčoviny+příčníky+sloupky	m	- 15,000	150,00	-2 250,00
Oddíl 767: Konstrukce zámečnické						4 350,00	
17	SUB	767911120R00	Montáž oplacení z pletiva v.do 1,6 m, napínací drát	m	11,500	120,00	1 380,00
20	SUB	31327521R	Pletivo 4hr. 55/2,5 Zn+PVC, v.1250mm zapletený horní a spodní napínací drát	m	12,650	180,00	2 277,00
21	SUB	31479012R	Napínací strojek - PVC	kus	5,000	90,00	450,00
22	SUB	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,054	4 500,00	243,00
Oddíl 96: Bourání konstrukcí						1 092,50	
14	SUB	966067111R00	Rozebrání plotu drátěného + sloupky	m	11,500	95,00	1 092,50
Oddíl 99: Staveništní přesun hmot						630,30	
15	SUB	999281145R00	Přesun hmot.pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	1,910	330,00	630,30
Oddíl D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot						-1 361,67	
23	SUB	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,024	- 2 000,00	-48,00
24	SUB	979990161R00	Poplatek za likvidaci - dřevo, skupina odpadu 170201	t	- 0,675	1 300,00	-877,50
25	SUB	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	- 0,651	400,00	-260,40
26	SUB	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	- 0,651	250,00	-162,75
27	SUB	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	- 0,651	20,00	-13,02

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------
