

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5**Objekt:** 000 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** 000 Vedlejší a ostatní náklady**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady  
 Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |        |        |
| 1      | 02911   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ<br>geodetické zpracování DSPS včetně zaměření dle datového předpisu ŘSD a správce objektu<br>- veškeré vytyčovací práce<br>- kontrol. měření včet. geodet. monitoringu staveb. objektů<br>- vytvoření digitální základní mapy díla dle předpisu B2<br>- vyhotovení digit. pasportu dálnice<br>- náklady na činnost ÚOZI-Z<br>- geometrické plány, zařízení věcných břemen vč. vložení do K.N.<br>- zřízení mikrosítě pro geologické sledování<br>- rozšíření vytyčovací sítě | KPL | 1,00     |        |        |
| 2      | 02940   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE<br>náklady na vyhotovení formulářů pro sběr dat oprav na dálnicích pro silniční databanku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KPL | 1,00     |        |        |
| 3      | 02944   |     | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ<br>Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v grafické a digitální podobě, včetně zaměření dle datového předpisu ŘSD a majetkového správce                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KPL | 1,00     |        |        |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |        |        |

Celkem:

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5**Objekt:** SO 101 VĚTEV BRNO - OLOMOUC**Rozpočet:** SO 101 VĚTEV BRNO - OLOMOUC**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 101 VĚTEV BRNO - OLOMOUC  
 Rozpočet: SO 101 VĚTEV BRNO - OLOMOUC

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                  | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                    |     |          |        |        |
| 1      | 014101  | 01  | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>zemina, suť, nánosy                                                                                             | M3  | 315,68   |        |        |
| 2      | 014101  | 02  | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>beton                                                                                                           | M3  | 45,60    |        |        |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                    |     |          |        |        |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                     |     |          |        |        |
| 3      | 11372   |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>vyfrézovaný materiál odkoupi zhotovitel, včetně vešké manipulace a odvozu                    | M3  | 1 881,33 |        |        |
| 4      | 113763  |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ<br>VOZOVCE                                                                              | M   | 1 196,44 |        |        |
| 5      | 12273   |     | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I<br>včetně veškeré manipulace, odvozu a uložení na skládku                                          | M3  | 22,80    |        |        |
| 6      | 12922   |     | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM<br>Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku | M2  | 1 937,25 |        |        |
| 7      | 12930   |     | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU<br>Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku              | M3  | 99,15    |        |        |
| 8      | 12970   | A   | ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET<br>Pročištění lapače splavenin,                                                                           | KUS | 1,00     |        |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
Objekt: SO 101 VĚTEV BRNO - OLOMOUČ  
Rozpočet: SO 101 VĚTEV BRNO - OLOMOUČ

| Poř.č. | Položka              | Typ | Název                                                                                                                                                           | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |                      |     | včetně veškeré manipulace, přepravy a uložení na skládku, vč. poplatku                                                                                          |     |          |        |        |
| 9      | 12980                | A   | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ<br>včetně veškeré manipulace, přepravy a uložení na skládku, vč. poplatku                                                               | KUS | 2,00     |        |        |
| 10     | 12993                | A   | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM<br>včetně veškeré manipulace, přepravy a uložení na skládku, vč. poplatku                                                           | M   | 1 439,00 |        |        |
| 11     | 129945               | A   | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM<br>včetně veškeré manipulace, přepravy a uložení na skládku, vč. poplatku                                                           | M   | 25,00    |        |        |
| 12     | 129946               | A   | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM<br>včetně veškeré manipulace, přepravy a uložení na skládku, vč. poplatku                                                           | M   | 23,00    |        |        |
| 13     | 12999                | A   | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN PŘES 1600MM<br>včetně veškeré manipulace, přepravy a uložení na skládku, vč. poplatku                                                        | M   | 30,00    |        |        |
| 1      | Zemní práce          |     |                                                                                                                                                                 |     |          |        |        |
| 4      | Vodorovné konstrukce |     |                                                                                                                                                                 |     |          |        |        |
| 14     | 451385               |     | PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 VČET VÝZTUŽE<br>beton C 30/37 XF4 vč. výztuže z KARI sítí, tl. desky 0,20 m, včetně úpravy<br>pracovních a dilatačních spar | M3  | 45,60    |        |        |
| 15     | 45152                |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>ŠD podsyp fr. 0/32 tl. 0,10m                                                                                 | M3  | 22,80    |        |        |
| 4      | Vodorovné konstrukce |     |                                                                                                                                                                 |     |          |        |        |

5 Komunikace



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 101 VĚTEV BRNO - OLOMOUČ  
 Rozpočet: SO 101 VĚTEV BRNO - OLOMOUČ

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| 16     | 567541  |     | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM<br>recyklace za studena na místě s použitím cement. pojiva, tl. 200mm<br>RS 0/32 C 3/4 C (NA MÍSTĚ) DLE TP208 | M2 | 8 731,22  |        |        |
| 17     | 56962   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM<br>asfaltový recyklát tl. 100 mm, fr. 0-22 mm, TP 210                                                              | M2 | 1 051,25  |        |        |
| 18     | 572123  |     | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PI-C v množství 1,0 kg/m2 zbytk. pojiva                                                                                       | M2 | 8 731,22  |        |        |
| 19     | 572214  |     | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-PC 0,35 kg/m2 zbyt. pojiva<br>celoplošně                                                                             | M2 | 17 215,33 |        |        |
| 20     | 574D78  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM<br>ACL 22S PMB 25/55 min. 60, tl. 80 mm                                                                    | M2 | 8 484,11  |        |        |
| 21     | 574E98  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM<br>ACP 22S 50/70                                                                                              | M2 | 8 731,22  |        |        |
| 22     | 574J54  |     | ASFALTOVÝ KOBEC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM<br>SMA 11S PMB 45/80 min. 65<br>Pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spojů                        | M2 | 8 237,00  |        |        |
| 23     | 57621   |     | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2                                                                                                                                            | M2 | 8 731,22  |        |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 101 VĚTEV BRNO - OLOMOUC  
 Rozpočet: SO 101 VĚTEV BRNO - OLOMOUC

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |                            | posyp kamenivem fr. 2/4 v množství 3,0 kg/m2                                                                                                                                                                                   |     |          |        |        |
| 24     | 576411  |                            | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2                                                                                                                                                                                              | M2  | 8 237,00 |        |        |
|        |         |                            | posyp vrstvy SMA 11S, předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5 kg/m2                                                                                                                                                      |     |          |        |        |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                |     |          |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                |     |          |        |        |
| 25     | 89921   |                            | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                                                                                                                                                                                         | KUS | 34,00    |        |        |
| 26     | 89922   |                            | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ                                                                                                                                                                                                           | KUS | 2,00     |        |        |
|        |         |                            | výšková úprava uličních vpustí                                                                                                                                                                                                 |     |          |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                |     |          |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                |     |          |        |        |
| 27     | 911DC2  |                            | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)                                                                                                                                                     | M   | 152,00   |        |        |
|        |         |                            | položka zahrnuje:<br>- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky<br>- jeho montáž a osazení na určeném místě<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>- případnou náhradu zničených částí<br>nezahrnuje podkladní vrstvu |     |          |        |        |
| 28     | 911DC3  |                            | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                 | M   | 152,00   |        |        |
|        |         |                            | demontáž, odvoz a dočasné uložení na předepsané místo (pro zpětnou montáž)                                                                                                                                                     |     |          |        |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
Objekt: SO 101 VĚTEV BRNO - OLOMOUC  
Rozpočet: SO 101 VĚTEV BRNO - OLOMOUC

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 29     | 931323                     |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO<br>300MM2                                    | M  | 1 196,44 |        |        |
| 30     | 96615                      |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU<br>včetně veškeré manipulace, odvozu a uložení na skládku | M3 | 45,60    |        |        |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                |    |          |        |        |

Celkem:

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5**Objekt:** SO 102 VĚTEV OLOMOUC - BRNO**Rozpočet:** SO 102 VĚTEV OLOMOUC - BRNO**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 102 VĚTEV OLOMOUC - BRNO  
 Rozpočet: SO 102 VĚTEV OLOMOUC - BRNO

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                     | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                       |     |          |        |        |
| 1      | 014101  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>zemina, suť, nánosy                                                                                                | M3  | 33,83    |        |        |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                       |     |          |        |        |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                        |     |          |        |        |
| 2      | 11372   |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>vyfrézovaný materiál odkoupi zhotovitel, včetně vešké manipulace a odvozu                       | M3  | 455,59   |        |        |
| 3      | 113763  |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ<br>VOZOVCE                                                                                 | M   | 608,74   |        |        |
| 4      | 12922   |     | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM<br>Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a<br>uložení na skládku | M2  | 215,25   |        |        |
| 5      | 12930   |     | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU<br>Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a<br>uložení na skládku              | M3  | 12,30    |        |        |
| 6      | 12980   | A   | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ<br>včetně veškeré manipulace, přepravy a uložení na skládku, vč. poplatku                                         | KUS | 5,00     |        |        |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                        |     |          |        |        |
| 5      |         |     | <b>Komunikace</b>                                                                                                                         |     |          |        |        |
| 7      | 56962   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO<br>100MM                                                                                 | M2  | 215,25   |        |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 102 VĚTEV OLOMOUC - BRNO  
 Rozpočet: SO 102 VĚTEV OLOMOUC - BRNO

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | asfaltový recyklát tl. 100 mm, fr. 0-22 mm, TP 210                                                                                                      |    |          |        |        |
| 8      | 572123  |     | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PI-C v množství 1,0 kg/m2 zbytk. pojiva                                                                     | M2 | 2 439,06 |        |        |
| 9      | 572214  |     | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-PC 0,35 kg/m2 zbytk. pojiva<br>celeplošně                                                          | M2 | 4 809,09 |        |        |
| 10     | 572223  |     | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PS-C v množství 0,6 kg/m2 zbytk. pojiva                                                                       | M2 | 460,20   |        |        |
| 11     | 574D78  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL.<br>80MM<br>ACL 22S PMB 25/55 min. 60, tl. 80 mm                                               | M2 | 2 370,03 |        |        |
| 12     | 574E58  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL.<br>60MM<br>ACP 22S 50/70                                                                          | M2 | 2 899,26 |        |        |
| 13     | 574J54  |     | ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL.<br>40MM<br>SMA 11S PMB 45/80 min. 65<br>Pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spojů | M2 | 2 301,00 |        |        |
| 14     | 57621   |     | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2<br>posyp kamenivem fr. 2/4 v množství 3,0 kg/m2                                                                          | M2 | 2 439,06 |        |        |
| 15     | 576411  |     | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2<br>posyp vrstvy SMA 11S, předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5 kg/m2                                          | M2 | 2 301,00 |        |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
Objekt: SO 102 VĚTEV OLOMOUC - BRNO  
Rozpočet: SO 102 VĚTEV OLOMOUC - BRNO

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 5      |         | Komunikace                 |                                                             |     |          |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                             |     |          |        |        |
| 16     | 89921   |                            | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                      | KUS | 7,00     |        |        |
| 17     | 89922   |                            | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ<br>výšková úprava uličních vpustí      | KUS | 5,00     |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                             |     |          |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                             |     |          |        |        |
| 18     | 931323  |                            | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO<br>300MM2 | M   | 608,74   |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                             |     |          |        |        |

Celkem:

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5**Objekt:** SO 103 D1 SMĚR BRNO**Rozpočet:** SO 103 D1 SMĚR BRNO**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 103 D1 SMĚR BRNO  
 Rozpočet: SO 103 D1 SMĚR BRNO

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                  | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                           |     |          |        |        |
| 1      | 014101  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>zemina, suť, nánosy                                                                                             | M3  | 107,48   |        |        |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                           |     |          |        |        |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                            |     |          |        |        |
| 2      | 11372   |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>vyfrézovaný materiál odkoupi zhotovitel, včetně vešké manipulace a odvozu                    | M3  | 686,94   |        |        |
| 3      | 113763  |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ<br>VOZOVCE                                                                              | M   | 698,25   |        |        |
| 4      | 12922   |     | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM<br>Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku | M2  | 873,75   |        |        |
| 5      | 12930   |     | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU<br>Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku              | M3  | 20,10    |        |        |
| 6      | 12980   | A   | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ<br>Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku, vč. poplatku  | KUS | 13,00    |        |        |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                            |     |          |        |        |

5 Komunikace



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 103 D1 SMĚR BRNO  
 Rozpočet: SO 103 D1 SMĚR BRNO

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| 7      | 56962   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM<br>asfaltový recyklát tl. 100 mm, fr. 0-22 mm, TP 210                                                            | M2 | 336,75    |        |        |
| 8      | 572214  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-PC 0,35 kg/m2 zbytl. pojiva celoplošně                                                                             | M2 | 11 021,00 |        |        |
| 9      | 572223  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PS-C v množství 0,6 kg/m2 zbytl. pojiva                                                                                       | M2 | 535,00    |        |        |
| 10     | 574D78  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM<br>ACL 22S PMB 25/55 min. 60, tl. 80 mm                                                                  | M2 | 5 510,50  |        |        |
| 11     | 574E58  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM<br>ACP 22S, tl. 60 mm                                                                                        | M2 | 535,00    |        |        |
| 12     | 574J54  |     | ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM<br>SMA 11S PMB 45/80 min. 65<br>Pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spojů                    | M2 | 5 350,00  |        |        |
| 13     | 576411  |     | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2<br>posyp vrstvy SMA 11S, předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5 kg/m2                                                          | M2 | 5 350,00  |        |        |
| 14     | 577A2   |     | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK<br>ošetření trhlin dle TP 115<br>- profrézování drážky o rozměrech šířky 10-30 mm, hloubky 25-40 mm,<br>- pročištění spáry, | M  | 53,50     |        |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
Objekt: SO 103 D1 SMĚR BRNO  
Rozpočet: SO 103 D1 SMĚR BRNO

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                 | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |                            | - penetrační adhézní nátěr,<br>- výplň trhlin pružnou asf. zálivkovou hmotou za horka |     |          |        |        |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                       |     |          |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                       |     |          |        |        |
| 15     | 89921   |                            | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                                                | KUS | 1,00     |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                       |     |          |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                       |     |          |        |        |
| 16     | 931323  |                            | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO<br>300MM2                           | M   | 698,25   |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                       |     |          |        |        |

Celkem:

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5**Objekt:** SO 104 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - OLOMOUC**Rozpočet:** SO 104 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - OLOMOUC**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 104 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - OLMOUC  
 Rozpočet: SO 104 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - OLMOUC

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                              |    |          |        |        |
| 1      | 014101  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>zemina, suť, nánosy                                                                                                | M3 | 83,18    |        |        |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                              |    |          |        |        |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                               |    |          |        |        |
| 2      | 11372   |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>vyfrézovaný materiál odkoupi zhotovitel, včetně vešké manipulace a odvozu                       | M3 | 318,52   |        |        |
| 3      | 113763  |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ<br>VOZOVCE                                                                                 | M  | 16,41    |        |        |
| 4      | 12922   |     | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM<br>Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a<br>uložení na skládku | M2 | 513,75   |        |        |
| 5      | 12930   |     | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU<br>Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a<br>uložení na skládku              | M3 | 31,80    |        |        |
| 6      | 12993   | A   | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM<br>včetně veškeré manipulace, přepravy a uložení na skládku, vč. poplatku                                     | M  | 465,00   |        |        |
| 7      | 129945  | A   | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM<br>včetně veškeré manipulace, přepravy a uložení na skládku, vč. poplatku                                     | M  | 32,00    |        |        |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                               |    |          |        |        |
| 5      |         |     | Komunikace                                                                                                                                |    |          |        |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 104 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - OLMOUC  
 Rozpočet: SO 104 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - OLMOUC

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 8      | 56962   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM<br>asfaltový recyklát tl. 100 mm, fr. 0-22 mm, TP 210                                           | M2 | 449,75   |        |        |
| 9      | 572214  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-PC 0,35 kg/m2 zbytl. pojiva<br>celeplošně                                                         | M2 | 5 232,40 |        |        |
| 10     | 572223  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PS-C v množství 0,6 kg/m2 zbytl. pojiva                                                                      | M2 | 127,00   |        |        |
| 11     | 574D78  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL.<br>80MM<br>ACL 22S PMB 25/55 min. 60, tl. 80 mm                                              | M2 | 2 616,20 |        |        |
| 12     | 574E58  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL.<br>60MM<br>ACP 22S, tl. 60 mm                                                                    | M2 | 127,00   |        |        |
| 13     | 574J54  |     | ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL.<br>40MM<br>SMA 11S PMB 45/80 min. 65<br>Pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spojů | M2 | 2 540,00 |        |        |
| 14     | 576411  |     | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2<br>posyp vrstvy SMA 11S, předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5 kg/m2                                         | M2 | 2 540,00 |        |        |
| 15     | 577A2   |     | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK<br>ošetření trhlin dle TP 115<br>- profrézování drážky o rozměrech šířky 10-30 mm, hloubky 25-40 mm,       | M  | 25,40    |        |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
Objekt: SO 104 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - OLOMOUC  
Rozpočet: SO 104 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - OLOMOUC

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |                            | - pročištění spáry,<br>- penetrační adhézní nátěr,<br>- výplň trhlin pružnou asf. zálivkovou hmotou za horka                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |        |        |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |        |
| 16     | 89921   |                            | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KUS | 10,00    |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |        |
| 17     | 931323  |                            | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 16,41    |        |        |
| 18     | 93139.R |                            | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EMZ<br>rozhraní CB a AB krytu vozovky (pružná modifik asf. hmota pro EMZ dle TP 80),<br>položka zahrnuje vyříznutí a vybourání krytu vozovky v prostoru dilatace na<br>rozhraní CB a AB krytu (profézování drážky 50x50mm), dodání a pokládku<br>předepsané směsi, vycištění, úpravu spáry, přípravu povrchu a výplň spar | M   | 8,12     |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |        |

Celkem:

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5**Objekt:** SO 105 D1 SMĚR KROMĚŘÍŽ**Rozpočet:** SO 105 D1 SMĚR KROMĚŘÍŽ**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 105 D1 SMĚR KROMĚŘÍŽ  
 Rozpočet: SO 105 D1 SMĚR KROMĚŘÍŽ

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                    |    |          |        |        |
| 1      | 014101  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>zemina, suť, nánosy                                                                                             | M3 | 41,70    |        |        |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                    |    |          |        |        |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                     |    |          |        |        |
| 2      | 11372   |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>vyfrézovaný materiál odkoupi zhotovitel, včetně vešké manipulace a odvozu                    | M3 | 224,19   |        |        |
| 3      | 113763  |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ<br>VOZOVCE                                                                              | M  | 169,01   |        |        |
| 4      | 12922   |     | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM<br>Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku | M2 | 348,00   |        |        |
| 5      | 12930   |     | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU<br>Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku              | M3 | 6,90     |        |        |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                     |    |          |        |        |
| 5      |         |     | <b>Komunikace</b>                                                                                                                      |    |          |        |        |
| 6      | 56962   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO<br>100MM<br>asfaltový recyklát tl. 100 mm, fr. 0-22 mm, TP 210                        | M2 | 124,00   |        |        |
| 7      | 572214  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                         | M2 | 3 596,76 |        |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 105 D1 SMĚR KROMĚŘÍŽ  
 Rozpočet: SO 105 D1 SMĚR KROMĚŘÍŽ

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |            | PS-PC 0,35 kg/m2 zbytl. pojiva<br>celeplošně                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 8      | 572223  |            | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PS-C v množství 0,6 kg/m2 zbytl. pojiva                                                                                                                                                                               | M2 | 174,60   |        |        |
| 9      | 574D78  |            | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL.<br>80MM<br>ACL 22S PMB 25/55 min. 60, tl. 80 mm                                                                                                                                                       | M2 | 1 798,38 |        |        |
| 10     | 574E58  |            | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL.<br>60MM<br>ACP 22S, tl. 60 mm                                                                                                                                                                             | M2 | 174,60   |        |        |
| 11     | 574J54  |            | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL.<br>40MM<br>SMA 11S PMB 45/80 min. 65<br>Pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spojů                                                                                                         | M2 | 1 746,00 |        |        |
| 12     | 576411  |            | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2<br>posyp vrstvy SMA 11S, předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5 kg/m2                                                                                                                                                  | M2 | 1 746,00 |        |        |
| 13     | 577A2   |            | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK<br>ošetření trhlin dle TP 115<br>- profrézování drážky o rozměrech šířky 10-30 mm, hloubky 25-40 mm,<br>- pročištění spár,<br>- penetrační adhézní nátěr,<br>- výplň trhlin pružnou asf. zálivkovou hmotou za horka | M  | 17,46    |        |        |
| 5      |         | Komunikace |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
Objekt: SO 105 D1 SMĚR KROMĚŘÍŽ  
Rozpočet: SO 105 D1 SMĚR KROMĚŘÍŽ

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                    | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 14     | 89921   |                            | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                   | KUS | 1,00     |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                          |     |          |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                          |     |          |        |        |
| 15     | 931323  |                            | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 | M   | 169,01   |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                          |     |          |        |        |

Celkem:

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5**Objekt:** SO 111 VĚTEV BRNO - SJEZD Z DÁLNICE D1**Rozpočet:** SO 111 VĚTEV BRNO - SJEZD Z DÁLNICE D1**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 111 VĚTEV BRNO - SJEZD Z DÁLNICE D1  
 Rozpočet: SO 111 VĚTEV BRNO - SJEZD Z DÁLNICE D1

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                       |    |          |        |        |
| 1      | 014101  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>zemina, suť, nánosy                                                                                                | M3 | 170,40   |        |        |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                       |    |          |        |        |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 2      | 11372   |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>vyfrézovaný materiál odkoupi zhotovitel, včetně vešké manipulace a odvozu                       | M3 | 829,15   |        |        |
| 3      | 113763  |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ<br>VOZOVCE                                                                                 | M  | 104,64   |        |        |
| 4      | 12922   |     | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM<br>Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a<br>uložení na skládku | M2 | 996,00   |        |        |
| 5      | 12930   |     | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU<br>Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a<br>uložení na skládku              | M3 | 70,80    |        |        |
| 6      | 129958  | A   | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM<br>včetně veškeré manipulace, přepravy a uložení na skládku, vč. poplatku                                     | M  | 32,00    |        |        |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 5      |         |     | <b>Komunikace</b>                                                                                                                         |    |          |        |        |
| 7      | 56962   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO<br>100MM                                                                                 | M2 | 996,00   |        |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 111 VĚTEV BRNO - SJEZD Z DÁLNICE D1  
 Rozpočet: SO 111 VĚTEV BRNO - SJEZD Z DÁLNICE D1

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | asfaltový recyklát tl. 100 mm, fr. 0-22 mm, TP 210                                                                                                                                                                                                               |    |           |        |        |
| 8      | 572214  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-PC 0,35 kg/m2 zbytl. pojiva<br>celeplošně                                                                                                                                                                   | M2 | 13 620,72 |        |        |
| 9      | 572223  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PS-C v množství 0,6 kg/m2 zbytl. pojiva                                                                                                                                                                                | M2 | 330,60    |        |        |
| 10     | 574D78  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL.<br>80MM<br>ACL 22S PMB 25/55 min. 60, tl. 80 mm                                                                                                                                                        | M2 | 6 810,36  |        |        |
| 11     | 574E58  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL.<br>60MM<br>ACP 22S, tl. 60 mm                                                                                                                                                                              | M2 | 330,60    |        |        |
| 12     | 574J54  |     | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL.<br>40MM<br>SMA 11S PMB 45/80 min. 65<br>Pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spojů                                                                                                          | M2 | 6 612,00  |        |        |
| 13     | 576411  |     | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2<br>posyp vrstvy SMA 11S, předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5 kg/m2                                                                                                                                                   | M2 | 6 612,00  |        |        |
| 14     | 577A2   |     | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK<br>ošetření trhlin dle TP 115<br>- profrézování drážky o rozměrech šířky 10-30 mm, hloubky 25-40 mm,<br>- pročištění spáry,<br>- penetrační adhézní nátěr,<br>- výplň trhlin pružnou asf. zálivkovou hmotou za horka | M  | 66,12     |        |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
Objekt: SO 111 VĚTEV BRNO - SJEZD Z DÁLNICE D1  
Rozpočet: SO 111 VĚTEV BRNO - SJEZD Z DÁLNICE D1

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |        |        |
| 15     | 89921   |                            | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 17,00    |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |        |        |
| 16     | 931323  |                            | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 104,64   |        |        |
| 17     | 93139.R |                            | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EMZ<br>rozhraní CB a AB krytu vozovky (pružná modifik asf. hmota pro EMZ dle TP 80),<br>položka zahrnuje vyříznutí a vybourání krytu vozovky v prostoru dilatace na<br>rozhraní CB a AB krytu (profrézování drážky 50x50mm), dodání a pokládku<br>předepsané směsi, vycištění, úpravu spáry, přípravu povrchu a výplň spar | M   | 7,11     |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |        |        |

Celkem:

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5**Objekt:** SO 112 VĚTEV BRNO – NÁJEZD NA DÁLNICI D1**Rozpočet:** SO 112 VĚTEV BRNO – NÁJEZD NA DÁLNICI D1**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 112 VĚTEV BRNO – NÁJEZD NA DÁLNICI D1  
 Rozpočet: SO 112 VĚTEV BRNO – NÁJEZD NA DÁLNICI D1

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                       |    |          |        |        |
| 1      | 014101  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>zemina, suť, nánosy                                                                                                | M3 | 42,60    |        |        |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                       |    |          |        |        |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 2      | 11372   |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>vyfrézovaný materiál odkoupi zhotovitel, včetně vešké manipulace a odvozu                       | M3 | 149,86   |        |        |
| 3      | 113763  |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ<br>VOZOVCE                                                                                 | M  | 21,77    |        |        |
| 4      | 12922   |     | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM<br>Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a<br>uložení na skládku | M2 | 243,00   |        |        |
| 5      | 12930   |     | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU<br>Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a<br>uložení na skládku              | M3 | 18,30    |        |        |
| 6      | 129945  | A   | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM<br>Propustky pod sjezdy,<br>včetně veškeré manipulace, přepravy a uložení na skládku, vč. poplatku            | M  | 12,00    |        |        |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                        |    |          |        |        |

5 **Komunikace**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 112 VĚTEV BRNO – NÁJEZD NA DÁLNICI D1  
 Rozpočet: SO 112 VĚTEV BRNO – NÁJEZD NA DÁLNICI D1

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 7      | 56962   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM<br>asfaltový recyklát tl. 100 mm, fr. 0-22 mm, TP 210                                                            | M2 | 243,00   |        |        |
| 8      | 572214  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-PC 0,35 kg/m2 zbytl. pojiva<br>celeplošně                                                                          | M2 | 2 461,70 |        |        |
| 9      | 572223  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PS-C v množství 0,6 kg/m2 zbytl. pojiva                                                                                       | M2 | 59,75    |        |        |
| 10     | 574D78  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL.<br>80MM<br>ACL 22S PMB 25/55 min. 60, tl. 80 mm                                                               | M2 | 1 230,85 |        |        |
| 11     | 574E58  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL.<br>60MM<br>ACP 22S, tl. 60 mm                                                                                     | M2 | 59,75    |        |        |
| 12     | 574J54  |     | ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL.<br>40MM<br>SMA 11S PMB 45/80 min. 65<br>Pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spojů                 | M2 | 1 195,00 |        |        |
| 13     | 576411  |     | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2<br>posyp vrstvy SMA 11S, předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5 kg/m2                                                          | M2 | 1 195,00 |        |        |
| 14     | 577A2   |     | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK<br>ošetření trhlin dle TP 115<br>- profrézování drážky o rozměrech šířky 10-30 mm, hloubky 25-40 mm,<br>- pročištění spáry, | M  | 11,95    |        |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 112 VĚTEV BRNO – NÁJEZD NA DÁLNICI D1  
 Rozpočet: SO 112 VĚTEV BRNO – NÁJEZD NA DÁLNICI D1

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |                            | - penetrační adhézní nátěr,<br>- výplň trhlin pružnou asf. zálivkovou hmotou za horka                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |        |        |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |        |        |
| 15     | 89921   |                            | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 5,00     |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |        |        |
| 16     | 931323  |                            | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO<br>300MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 21,77    |        |        |
| 17     | 93139.R |                            | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EMZ<br>rozhraní CB a AB krytu vozovky (pružná modifik asf. hmota pro EMZ dle TP 80),<br>položka zahrnuje vyříznutí a vybourání krytu vozovky v prostoru dilatace na<br>rozhraní CB a AB krytu (profrézování drážky 50x50mm), dodání a pokládku<br>předepsané směsi, vyčištění, úpravu spáry, přípravu povrchu a výplň spar | M   | 6,83     |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |        |        |

Celkem:

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5**Objekt:** SO 113 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - SJEZD Z DÁLNICE D1**Rozpočet:** SO 113 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - SJEZD Z DÁLNICE D1**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 113 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - SJEZD Z DÁLNICE D1  
 Rozpočet: SO 113 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - SJEZD Z DÁLNICE D1

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                       |    |          |        |        |
| 1      | 014101  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>zemina, suť, nánosy                                                                                                | M3 | 73,35    |        |        |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                       |    |          |        |        |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 2      | 11372   |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>vyfrézovaný materiál odkoupi zhotovitel, včetně vešké manipulace a odvozu                       | M3 | 324,91   |        |        |
| 3      | 113763  |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ<br>VOZOVCE                                                                                 | M  | 52,33    |        |        |
| 4      | 12922   |     | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM<br>Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a<br>uložení na skládku | M2 | 430,50   |        |        |
| 5      | 12930   |     | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU<br>Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a<br>uložení na skládku              | M3 | 30,30    |        |        |
| 6      | 129945  | A   | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM<br>včetně veškeré manipulace, přepravy a uložení na skládku, vč. poplatku                                     | M  | 12,00    |        |        |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 5      |         |     | <b>Komunikace</b>                                                                                                                         |    |          |        |        |
| 7      | 56962   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO<br>100MM                                                                                 | M2 | 430,50   |        |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 113 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - SJEZD Z DÁLNICE D1  
 Rozpočet: SO 113 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - SJEZD Z DÁLNICE D1

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | asfaltový recyklát tl. 100 mm, fr. 0-22 mm, TP 210                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |        |
| 8      | 572214  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-PC 0,35 kg/m2 zbytl. pojiva<br>celeplošně                                                                                                                                                                   | M2 | 5 337,46 |        |        |
| 9      | 572223  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PS-C v množství 0,6 kg/m2 zbytl. pojiva                                                                                                                                                                                | M2 | 129,55   |        |        |
| 10     | 574D78  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL.<br>80MM<br>ACL 22S PMB 25/55 min. 60, tl. 80 mm                                                                                                                                                        | M2 | 2 668,73 |        |        |
| 11     | 574E58  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL.<br>60MM<br>ACP 22S, tl. 60 mm                                                                                                                                                                              | M2 | 129,55   |        |        |
| 12     | 574J54  |     | ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL.<br>40MM<br>SMA 11S PMB 45/80 min. 65<br>Pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spojů                                                                                                          | M2 | 2 591,00 |        |        |
| 13     | 576411  |     | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2<br>posyp vrstvy SMA 11S, předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5 kg/m2                                                                                                                                                   | M2 | 2 591,00 |        |        |
| 14     | 577A2   |     | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK<br>ošetření trhlin dle TP 115<br>- profrézování drážky o rozměrech šířky 10-30 mm, hloubky 25-40 mm,<br>- pročištění spáry,<br>- penetrační adhézní nátěr,<br>- vyplň trhlin pružnou asf. zálivkovou hmotou za horka | M  | 25,91    |        |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
Objekt: SO 113 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - SJEZD Z DÁLNICE D1  
Rozpočet: SO 113 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - SJEZD Z DÁLNICE D1

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 5      |         |     | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |        |        |
| 8      |         |     | Potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |        |        |
| 15     | 89921   |     | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 9,00     |        |        |
| 8      |         |     | Potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |        |        |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |        |        |
| 16     | 931323  |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 52,33    |        |        |
| 17     | 93139.R |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EMZ<br>rozhraní CB a AB krytu vozovky (pružná modifik asf. hmota pro EMZ dle TP 80),<br>položka zahrnuje vyříznutí a vybourání krytu vozovky v prostoru dilatace na<br>rozhraní CB a AB krytu (profrézování drážky 50x50mm), dodání a pokládku<br>předepsané směsi, vycištění, úpravu spáry, přípravu povrchu a výplň spar | M   | 5,85     |        |        |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |        |        |

Celkem:

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5

**Objekt:** SO 114 VĚTEV KROMĚŘÍŽ – NÁJEZD NA DÁLNICI D1

**Rozpočet:** SO 114 VĚTEV KROMĚŘÍŽ – NÁJEZD NA DÁLNICI D1

**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.

**Základní cena:**

**Cena celková:**

**DPH:**

**Cena s daní:**

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:**

**Náklad na měrnou jednotku:**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 114 VĚTEV KROMĚŘÍŽ – NÁJEZD NA DÁLNICI D1  
 Rozpočet: SO 114 VĚTEV KROMĚŘÍŽ – NÁJEZD NA DÁLNICI D1

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                       |    |          |        |        |
| 1      | 014101  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>zemina, suť, nánosy                                                                                                | M3 | 22,35    |        |        |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                       |    |          |        |        |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 2      | 11372   |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>vyfrézovaný materiál odkoupi zhotovitel, včetně vešké manipulace a odvozu                       | M3 | 79,00    |        |        |
| 3      | 113763  |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ<br>VOZOVCE                                                                                 | M  | 15,76    |        |        |
| 4      | 12922   |     | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM<br>Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a<br>uložení na skládku | M2 | 142,50   |        |        |
| 5      | 12930   |     | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU<br>Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a<br>uložení na skládku              | M3 | 8,10     |        |        |
| 6      | 129945  | A   | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM<br>Propustky pod sjezdy,<br>včetně veškeré manipulace, přepravy a uložení na skládku, vč. poplatku            | M  | 12,00    |        |        |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                        |    |          |        |        |

5 **Komunikace**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 114 VĚTEV KROMĚŘÍŽ – NÁJEZD NA DÁLNICI D1  
 Rozpočet: SO 114 VĚTEV KROMĚŘÍŽ – NÁJEZD NA DÁLNICI D1

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 7      | 56962   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM<br>asfaltový recyklát tl. 100 mm, fr. 0-22 mm, TP 210                                                            | M2 | 142,50   |        |        |
| 8      | 572214  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-PC 0,35 kg/m2 zbytl. pojiva<br>celeplošně                                                                          | M2 | 1 297,80 |        |        |
| 9      | 572223  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PS-C v množství 0,6 kg/m2 zbytl. pojiva                                                                                       | M2 | 31,50    |        |        |
| 10     | 574D78  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL.<br>80MM<br>ACL 22S PMB 25/55 min. 60, tl. 80 mm                                                               | M2 | 648,90   |        |        |
| 11     | 574E58  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL.<br>60MM<br>ACP 22S, tl. 60 mm                                                                                     | M2 | 31,50    |        |        |
| 12     | 574J54  |     | ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL.<br>40MM<br>SMA 11S PMB 45/80 min. 65<br>Pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spojů                  | M2 | 630,00   |        |        |
| 13     | 576411  |     | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2<br>posyp vrstvy SMA 11S, předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5 kg/m2                                                          | M2 | 630,00   |        |        |
| 14     | 577A2   |     | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK<br>ošetření trhlin dle TP 115<br>- profrézování drážky o rozměrech šířky 10-30 mm, hloubky 25-40 mm,<br>- pročištění spáry, | M  | 6,30     |        |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 114 VĚTEV KROMĚŘÍŽ – NÁJEZD NA DÁLNICI D1  
 Rozpočet: SO 114 VĚTEV KROMĚŘÍŽ – NÁJEZD NA DÁLNICI D1

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |                            | - penetrační adhézní nátěr,<br>- výplň trhlin pružnou asf. zálivkovou hmotou za horka                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |        |        |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |        |        |
| 15     | 89921   |                            | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 2,00     |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |        |        |
| 16     | 931323  |                            | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO<br>300MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 15,76    |        |        |
| 17     | 93139.R |                            | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EMZ<br>rozhraní CB a AB krytu vozovky (pružná modifik asf. hmota pro EMZ dle TP 80),<br>položka zahrnuje vyříznutí a vybourání krytu vozovky v prostoru dilatace na<br>rozhraní CB a AB krytu (profrézování drážky 50x50mm), dodání a pokládku<br>předepsané směsi, vyčištění, úpravu spáry, přípravu povrchu a výplň spar | M   | 7,44     |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |        |        |

Celkem:

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5**Objekt:** SO 121 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - SJEZD Z DÁLNICE D1**Rozpočet:** SO 121 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - SJEZD Z DÁLNICE D1**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 121 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - SJEZD Z DÁLNICE D1  
 Rozpočet: SO 121 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - SJEZD Z DÁLNICE D1

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                              |    |          |        |        |
| 1      | 014101  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>zemina, suť, nánosy                                                                                                | M3 | 80,49    |        |        |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                              |    |          |        |        |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                               |    |          |        |        |
| 2      | 11372   |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>vyfrézovaný materiál odkoupi zhotovitel, včetně vešké manipulace a odvozu                       | M3 | 313,12   |        |        |
| 3      | 113763  |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ<br>VOZOVCE                                                                                 | M  | 68,72    |        |        |
| 4      | 12922   |     | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM<br>Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a<br>uložení na skládku | M2 | 528,85   |        |        |
| 5      | 12930   |     | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU<br>Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a<br>uložení na skládku              | M3 | 27,60    |        |        |
| 6      | 129945  | A   | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM<br>Propustky pod sjezdy,<br>včetně veškeré manipulace, přepravy a uložení na skládku, vč. poplatku            | M  | 16,00    |        |        |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                               |    |          |        |        |

5 Komunikace



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 121 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - SJEZD Z DÁLNICE D1  
 Rozpočet: SO 121 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - SJEZD Z DÁLNICE D1

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 7      | 56962   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM<br>asfaltový recyklát tl. 100 mm, fr. 0-22 mm, TP 210                                                            | M2 | 327,62   |        |        |
| 8      | 572214  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-PC 0,35 kg/m2 zbytl. pojiva<br>celeplošně                                                                          | M2 | 5 143,82 |        |        |
| 9      | 572223  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PS-C v množství 0,6 kg/m2 zbytl. pojiva                                                                                       | M2 | 124,85   |        |        |
| 10     | 574D78  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL.<br>80MM<br>ACL 22S PMB 25/55 min. 60, tl. 80 mm                                                               | M2 | 2 571,91 |        |        |
| 11     | 574E58  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL.<br>60MM<br>ACP 22S, tl. 60 mm                                                                                     | M2 | 124,85   |        |        |
| 12     | 574J54  |     | ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL.<br>40MM<br>SMA 11S PMB 45/80 min. 65<br>Pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spojů                  | M2 | 2 497,00 |        |        |
| 13     | 576411  |     | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2<br>posyp vrstvy SMA 11S, předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5 kg/m2                                                          | M2 | 2 497,00 |        |        |
| 14     | 577A2   |     | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK<br>ošetření trhlin dle TP 115<br>- profrézování drážky o rozměrech šířky 10-30 mm, hloubky 25-40 mm,<br>- pročištění spáry, | M  | 24,97    |        |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
Objekt: SO 121 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - SJEZD Z DÁLNICE D1  
Rozpočet: SO 121 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - SJEZD Z DÁLNICE D1

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                            | - penetrační adhézní nátěr,<br>- výplň trhlin pružnou asf. zálivkovou hmotou za horka                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
| 15     | 931323  |                            | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO<br>300MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 68,72    |        |        |
| 16     | 93139.R |                            | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EMZ<br>rozhraní CB a AB krytu vozovky (pružná modifik asf. hmota pro EMZ dle TP 80),<br>položka zahrnuje vyříznutí a vybourání krytu vozovky v prostoru dilatace na<br>rozhraní CB a AB krytu (profrézování drážky 50x50mm), dodání a pokládku<br>předepsané směsi, vycištění, úpravu spáry, přípravu povrchu a výplň spar | M  | 6,75     |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |

Celkem:

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5**Objekt:** SO 122 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - NÁJEZD NA DÁLNICI D1**Rozpočet:** SO 122 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - NÁJEZD NA DÁLNICI D1**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 122 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - NÁJEZD NA DÁLNICI D1  
 Rozpočet: SO 122 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - NÁJEZD NA DÁLNICI D1

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                       |    |          |        |        |
| 1      | 014101  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>zemina, suť, nánosy                                                                                                | M3 | 23,48    |        |        |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                       |    |          |        |        |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 2      | 11372   |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>vyfrézovaný materiál odkoupi zhotovitel, včetně vešké manipulace a odvozu                       | M3 | 71,22    |        |        |
| 3      | 113763  |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ<br>VOZOVCE                                                                                 | M  | 7,87     |        |        |
| 4      | 12922   |     | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM<br>Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a<br>uložení na skládku | M2 | 171,75   |        |        |
| 5      | 12930   |     | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU<br>Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a<br>uložení na skládku              | M3 | 6,30     |        |        |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 5      |         |     | <b>Komunikace</b>                                                                                                                         |    |          |        |        |
| 6      | 56962   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO<br>100MM<br>asfaltový recyklát tl. 100 mm, fr. 0-22 mm, TP 210                           | M2 | 98,75    |        |        |
| 7      | 572214  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                            | M2 | 1 170,08 |        |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 122 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - NÁJEZD NA DÁLNICI D1  
 Rozpočet: SO 122 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - NÁJEZD NA DÁLNICI D1

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |            | PS-PC 0,35 kg/m2 zbytl. pojiva<br>celeplošně                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 8      | 572223  |            | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PS-C v množství 0,6 kg/m2 zbytl. pojiva                                                                                                                                                                               | M2 | 28,40    |        |        |
| 9      | 574D78  |            | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL.<br>80MM<br>ACL 22S PMB 25/55 min. 60, tl. 80 mm                                                                                                                                                       | M2 | 585,04   |        |        |
| 10     | 574E58  |            | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL.<br>60MM<br>ACP 22S, tl. 60 mm                                                                                                                                                                             | M2 | 28,40    |        |        |
| 11     | 574J54  |            | ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL.<br>40MM<br>SMA 11S PMB 45/80 min. 65<br>Pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spojů                                                                                                         | M2 | 568,00   |        |        |
| 12     | 576411  |            | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2<br>posyp vrstvy SMA 11S, předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5 kg/m2                                                                                                                                                  | M2 | 568,00   |        |        |
| 13     | 577A2   |            | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK<br>ošetření trhlin dle TP 115<br>- profrézování drážky o rozměrech šířky 10-30 mm, hloubky 25-40 mm,<br>- pročištění spár,<br>- penetrační adhézní nátěr,<br>- výplň trhlin pružnou asf. zálivkovou hmotou za horka | M  | 5,68     |        |        |
| 5      |         | Komunikace |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
Objekt: SO 122 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - NÁJEZD NA DÁLNICI D1  
Rozpočet: SO 122 VĚTEV KROMĚŘÍŽ - NÁJEZD NA DÁLNICI D1

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 14     | 931323                     |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO<br>300MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 7,87     |        |        |
| 15     | 93139.R                    |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EMZ<br>rozhraní CB a AB krytu vozovky (pružná modifik asf. hmota pro EMZ dle TP 80),<br>položka zahrnuje vyříznutí a vybourání krytu vozovky v prostoru dilatace na<br>rozhraní CB a AB krytu (profrézování drážky 50x50mm), dodání a pokládku<br>předepsané směsi, vyčištění, úpravu spáry, přípravu povrchu a výplň spar | M  | 7,12     |        |        |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |

Celkem:

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5**Objekt:** SO 180 DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ**Rozpočet:** SO 180 DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 180 DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ  
 Rozpočet: SO 180 DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |        |
| 1      | 02720   |     | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY<br><br>Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu stavby zahrnující<br>- přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, jejich pořízení, kontrolu, údržbu, přemisťování, přeznačování a manipulaci s nimi po celou dobu stavby vč. odstranění po ukončení stavby;<br>- další zařízení k zajištění dopravy - výstražné, předzvěstné a informační vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením a další prvky k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy atd.<br>- zajištění inženýrské činnosti pro projednání dopravně inženýrských opatření pro danou stavbu vč. zajištění všech dokumentů potřebných k osazení přechodného dopravního značení dle platných zákonů a předpisů.<br>- Identifikační tabule stavby se základními údaji o díle, specifikace dle Jednotného grafického stylu ŘSD ČR viz <a href="http://www.rsd.cz/Organizace/RSD/Graficky_styl">www.rsd.cz/Organizace RSD/Grafický styl</a> , dodávka (pronájem), montáž, údržba, demontáž a odvoz po skončení platnosti<br>- demontáž a zpětná montáž svodidel na přejezdech v SDP pro převedení dopravy dle jednotlivých fází etap výstavby, včetně přesunu s dočasným uložením na předepsaném místě.<br>Vše dle PD a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD. | KPL | 1,00     |        |        |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |        |

Celkem:

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5**Objekt:** SO 190 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ**Rozpočet:** SO 190 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 190 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ  
 Rozpočet: SO 190 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                             | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                        |     |          |        |        |
| 1      | 915111  |     | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A<br>POKLÁDKA<br>Předznačení, podklad pro nové VDZ, barva bílá | M2  | 6 989,50 |        |        |
| 2      | 915211  |     | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA<br>A POKLÁDKA<br>barvy bílé, v reflexní úpravě                | M2  | 967,40   |        |        |
| 3      | 915221  |     | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -<br>DOD A POKLÁDKA<br>barvy bílé, v reflexní úpravě              | M2  | 469,35   |        |        |
| 4      | 915231  |     | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A<br>POKLÁDKA<br>barvy bílé, v reflexní úpravě                     | M2  | 5 552,75 |        |        |
| 5      | 915621  |     | VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A<br>POKLÁD                                                   | KUS | 616,00   |        |        |
| 6      | 915622  |     | VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ -<br>ODSTRANĚNÍ                                                     | KUS | 616,00   |        |        |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                        |     |          |        |        |

Celkem:

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5**Objekt:** SO 200 MOSTNÍ OBJEKTY**Rozpočet:** SO 200 MOSTNÍ OBJEKTY**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 200 MOSTNÍ OBJEKTY  
 Rozpočet: SO 200 MOSTNÍ OBJEKTY

| Poř.č. | Položka  | Typ | Název                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| 0      |          |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                            |    |           |        |        |
| 1      | 014101   |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>zemina z čištění krajnic - pol. 12922                                                                                                   | M3 | 329,00    |        |        |
| 0      |          |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                            |    |           |        |        |
| 1      |          |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                             |    |           |        |        |
| 2      | 11372-01 |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>vyfrézovaný materiál odkoupí zhotovitel, včetně vešké manipulace a odvozu<br>celoplošné frézování asf. vrtev vozovky | M3 | 3 014,60  |        |        |
| 3      | 113763   |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ<br>VOZOVCE                                                                                                      | M  | 5 301,00  |        |        |
| 4      | 12922    |     | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM<br>Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a<br>uložení na skládku                      | M2 | 3 290,00  |        |        |
| 1      |          |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                             |    |           |        |        |
| 5      |          |     | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                              |    |           |        |        |
| 5      | 56962    |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO<br>100MM<br>asfaltový recyklát tl. 100 mm, fr. 0-22 mm, TP 208                                                | M2 | 3 290,00  |        |        |
| 6      | 572214   |     | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-PC 0,35 kg/m2 zbytl. pojiva<br>celeplošně                                                                 | M2 | 55 280,10 |        |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
 Objekt: SO 200 MOSTNÍ OBJEKTY  
 Rozpočet: SO 200 MOSTNÍ OBJEKTY

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| 7      | 572223  |            | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PS-C v množství 0,6 kg/m2 zbytl. pojiva                                                                                                                                                                                  | M2 | 1 775,55  |        |        |
| 8      | 574D46  |            | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.<br>50MM<br>ACL 16S, tl. 50 mm                                                                                                                                                                            | M2 | 867,65    |        |        |
| 9      | 574D78  |            | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL.<br>80MM<br>ACL 22S PMB 25/55 min. 60, tl. 80 mm                                                                                                                                                          | M2 | 18 703,77 |        |        |
| 10     | 574E58  |            | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL.<br>60MM<br>ACP 22S, tl. 60 mm                                                                                                                                                                                | M2 | 907,95    |        |        |
| 11     | 574J54  |            | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL.<br>40MM<br>SMA 11S PMB 45/80 min. 65<br>Pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spojů                                                                                                            | M2 | 35 511,00 |        |        |
| 12     | 576411  |            | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2<br>posyp vrstvy SMA 11S, předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5 kg/m2                                                                                                                                                     | M2 | 35 511,00 |        |        |
| 13     | 577A2   |            | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK<br>ošetření trhlin dle TP 115<br>- profrézování drážky o rozměrech šířky 10-30 mm, hloubky 25-40 mm,<br>- pročištění spáry,<br>- penetrační adhezivní nátěr,<br>- výplň trhlin pružnou asf. zálivkovou hmotou za horka | M  | 550,00    |        |        |
| 5      |         | Komunikace |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |        |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
Objekt: SO 200 MOSTNÍ OBJEKTY  
Rozpočet: SO 200 MOSTNÍ OBJEKTY

| Poř.č. | Položka                                | Typ | Název                                                                                                                         | MJ   | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------|
| 6      | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |     |                                                                                                                               |      |          |        |        |
| 14     | 626112                                 |     | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU<br>JEDNOVRST TL 20MM<br>sanace obrubníku říms - 10% plochy                | M2   | 65,00    |        |        |
| 15     | 62631                                  |     | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM<br>sanace obrubníku říms - 10% plochy                                            | M2   | 65,00    |        |        |
| 6      | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |     |                                                                                                                               |      |          |        |        |
| 7      | Přidružená stavební výroba             |     |                                                                                                                               |      |          |        |        |
| 16     | 75544                                  | R1  | METEOSONDA<br>obnova meteosond na mostě 276..2 - viz. technická zpráva                                                        | KPLT | 1,00     |        |        |
| 17     | 75544                                  | R2  | METEOSONDA<br>obnova meteosondy na mostě 283..2 - viz. technická zpráva                                                       | KPLT | 1,00     |        |        |
| 18     | 75544                                  | R3  | METEOSONDA<br>obnova meteosond na mostě 289..2 - viz. technická zpráva                                                        | KPLT | 1,00     |        |        |
| 19     | 783121                                 |     | PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS<br>OBSAHEM ZN<br>nátěr zábradelních svodidel, zábradlí a dilatačních závěrů | M2   | 2 925,00 |        |        |
| 20     | 78382                                  |     | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)<br>ochranný nátěr obrubníku říms vůči chloridům                                             | M2   | 650,00   |        |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21-018-A1-PDPS PD SOUBOR STAVEB D1 V KM 204,5 – 261,5  
Objekt: SO 200 MOSTNÍ OBJEKTY  
Rozpočet: SO 200 MOSTNÍ OBJEKTY

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                  | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 7      | Přidružená stavební výroba |     |                                                                                                                        |     |          |        |        |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                        |     |          |        |        |
| 21     | 911CC2                     |     | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)<br>montáž demontovaného betonového svodidla | M   | 824,00   |        |        |
| 22     | 911CC3                     |     | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM<br>demontáž stávajícího betonového svodidla             | M   | 824,00   |        |        |
| 23     | 912152                     |     | SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ<br>demontáž a montáž stávající svodnice                                 | KUS | 488,00   |        |        |
| 24     | 931323                     |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2                                                               | M   | 5 301,00 |        |        |
| 25     | 938541                     |     | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ<br>očistění obrubníku říms                                     | M2  | 650,00   |        |        |
| 26     | 938651                     |     | OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCEM<br>očistění zábradelních svodidel, zábradlí a dilatačních závěrů      | M2  | 2 925,00 |        |        |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                        |     |          |        |        |

Celkem: