



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Soupis prací objektuStavba: 210199 mosty D35-147 a D35-148a - oprava
Rožpočet: SO 180 Přechodné dopravní značení

SO 180

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	02720A	R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Kompletní dopravně inženýrská opatření po celou dobu výstavby. Jedná se zejména o: - Přechodné svíslé i vodorovné dopravní značení. Jejich pořízení, kontrolu, údržbu, přemístování, přeřazování a manipulaci s nimi po celou dobu stavby vč. odstranění po ukončení stavby. - Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné, předzvěstné a informační vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením, dopravní zařízení, světelné signály a další prvky k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy atd. Jejich pořízení, kontrolu, údržbu, přemístování a manipulaci s nimi po celou dobu stavby vč. odstranění po ukončení stavby. - Přejezdy SDP – demontáž a zpětná montáž svodidel v požadované délce vč. montáže a demontáže náběhových dílů. - Dočasná svodidla pro fyzické oddělení protisměrných jízdních pruhů nebo pro oddělení staveniště od veřejného provozu včetně zajištění dodávky, montáže, nájmu, demontáže, kontroly technického stavu, údržby, servisu, čištění, přemístění a manipulace v režimu 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, včetně výměny poškozených dílů, včetně pružných odrazek. Zajištění inženýrské činnosti pro projednání dočasných svodidel. - Zajištění inženýrské a projekční činnosti pro projednání a povolení dopravně inženýrských opatření pro danou stavbu vč. zajištění všech dokumentů potřebných k osazení přechodného dopravního značení dle platných zákonů a předpisů. - V případě potřeby zajištění řízení dopravy odpovědnými zaměstnanci zhotovitele. - Identifikační tabule stavby (2ks) se základními údaji o díle, které budou upřesněny před realizací. Provedení dle jednotného grafického stylu RSD ČR, velikost minimálně 2 x 2,5 m. zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
2	02720B	R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Dočasné telematické zařízení - provizorní kamerový dohled. Osazeny budou dvě sady po dvou kamerách, po jedné sadě na každém konci uzavírky. Zajištěno bude napájení a bezdrátový přenos v požadovaném datovém formátu do NDIC (národní dopravní informační a řídicí centrum). Zhotovitel zajistí montáž před zahájením uzavírky, demontáž po ukončení uzavírky, správu systému a průběžný nepřetržitý provoz systému vč. předávání informací do NDIC po celou dobu uzavírky. Aktuální specifikaci o přenosu a datovém formátu je nutno vyžádat u NDIC. zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		