

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

provedení stavební přípravy pro instalaci automatu

Objekt:

PZ200300 - provedení stavební přípravy pro instalaci automatu

KSO:

Místo: Jihlava VB

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				66 214,72
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 214,72	21,00%	13 905,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	80 119,81
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

provedení stavební přípravy pro instalaci automatu

Objekt:

PZ200300 - provedení stavební přípravy pro instalaci automatu

Místo: Jihlava VB

Datum: 8. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **66 214,72**

PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
741 - Elektroinstalace - silnoproud	██████████
742 - Elektroinstalace - slaboproud	██████████
766 - Konstrukce truhlářské	██████████
767 - Konstrukce zámečnické	████
M - Práce a dodávky M	██████████
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

provedení stavební přípravy pro instalaci automatu

Objekt:

PZ200300 - provedení stavební přípravy pro instalaci automatu

Místo: Jihlava VB

Datum: 8. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

66 214,72

D	PSV		Práce a dodávky PSV				██████████	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				██████████	
1	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	██████████	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110511					
2	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x40	m	██████████	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x40					
3	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x20	m	██████████	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x20					
4	M	34571205	kryt koncový k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x20mm	kus	██████████	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		kryt koncový k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x20mm					
5	K	741112051	Montáž krabice lištová plastová odbočná	kus	██████████	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krabice lištová plastová odbočná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112051					
6	M	34571534-R	krabice odbočná z polystyrénu D 9025/CR 88x88x53mm 4xEST 13,5 5 pólová svorkovnice 2,5mm2	kus	██████████	██████████	██████████	
	PP		krabice odbočná z polystyrénu D 9025/CR 88x88x53mm 4xEST 13,5 5 pólová svorkovnice 2,5mm2					
7	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	██████████	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122016					
8	M	34111006	kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x2,5mm2	m	██████████	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x2,5mm2					
9	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m	██████████	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2					
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: CYKY					
10	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	██████████	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130001					
11	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	kus	██████████	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741320105					
12	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	██████████	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 10A					
13	K	741330822R	Příprava pro montáž mincovníku	kus	██████████	██████████	██████████	
	PP		Příprava pro montáž mincovníku					
14	K	741330823	Montáž relé-proudový zdroj	kus	██████████	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž relé-proudový zdroj					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741330823					
15	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	██████████	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810001					
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Vyhotovení revizní zprávy.					
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				██████████	
16	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	██████████	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742121002					
17	M	34121267	kabel datový venkovní celkové stíněný Al fólií jádro Cu plně plášť PE (F/UTP) kat. 6	m	██████████	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		kabel datový venkovní celkové stíněný Al fólií jádro Cu plně plášť PE (F/UTP) kat. 6					
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: U/UTP					
18	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	██████████	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742122001					
19	M	35671247	koncovka RJ45 pro vnitřní rozvody ethernetu a RS-485	kus	██████████	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		koncovka RJ45 pro vnitřní rozvody ethernetu a RS-485					
20	K	742320011	Montáž elektromechanického samozamykacího zámku s panikovou funkcí	kus	██████████	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž elektromechanického samozamykacího zámku s panikovou funkcí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742320011					
21	M	R1	Elektromechanický samozamykací zámek (elektrický otevírač)	us				
PP			Elektromechanický samozamykací zámek (elektrický otevírač)					
D 766			Konstrukce truhlářské					
22	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus				CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729					
23	M	54914110	kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr	kus				CS ÚRS 2022 01
PP			kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr					
D 767			Konstrukce zámečnické					
24	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus				CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž dveří - samozavírače hydraulického					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767649191					
25	M	549172R	samozavírač dveří	kus				
PP			samozavírač dveří					
D M			Práce a dodávky M					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
26	K	460680164	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 60 cm	kus				CS ÚRS 2022 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 60 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460680164					
27	K	460680423	Vysekání kapes a výklenků v beton zdivu pro elinstalační zařízení plochy do 0,1 m2 a hl do 45 cm	kus				CS ÚRS 2022 01
PP			Vysekání kapes a výklenků v beton zdivu pro elinstalační zařízení plochy do 0,1 m2 a hl do 45 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460680423					
28	K	460710055	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m				CS ÚRS 2022 01
PP			Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460710055					