

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 351 - Přeložka vodovodu DN 800 – Provazníková ulice Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 351 - Přeložka vodovodu DN 800 – Provazníková ulice	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: tř SO 351/001	Číslo ZBV: 0022.3
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Úsek č.1 - přeložka vodovodu DN 800 v úseku VO04 - VO06 v délce 59 m:
 Při realizaci nového vodovodu došlo v km 0,225 ke kolizi se stávajícím vodovodem LT DN 400.
 V důsledku toho jsou navrženy změny oproti PDPS:
 - obtok ocel DN 400 délky 51 m (SO 351.3)
 - realizovat odbočení pro napojení vodovodů (SO 352 - DN400 a SO 356 DN150).
 Úsek č.2 - přeložka vodovodu DN 800 v úseku VO01 - VO04 a VO06 - VO21:
 V navržené trase bude vodovod křížit násyp sjezdu (v průchozím podchodu) a řeku Svitavu (uložení na lávce - SO 220). Kolizní místa budou řešena pomocí provizorních obtoků.
 Původně plánovaný protlak litinového vodovodního potrubí DN 800 byl vzhledem k nalezení skalního podloží a kolizi se stávajícím vodovodním potrubím DN800 nahrazen provizorním obtokem ocel DN600 délky 165 m (SO 351.1). Po zprovoznění obtoku bylo možné realizovat vodovod TLT DN800 dle projektované trasy, vč. úseku původně navrženého provedení protlakem.
 Další kolize se stávajícím vodovodem byla vyřešena propojem - ocel DN600 mezi stávající a novou armaturní komorou v délce 60m (SO 351.2).
 Z důvodu změny - odlišně řešená rampa, dochází ke změně délky a konstrukce průchozího podchodu pod rampou, vč. podepření potrubí.
 Výšková úprava vodovodu LT DN 100 - 9,0 m:
 Na základě provedených sond byla zjištěna výšková kolize stáv. vodovodu DN100 s nově navrženou trasou SO 351 DN 600.
 Výšková úprava plynovodu ocel DN 150 - 26,0 m:
 Dtto úprava vodovodu. Pro nepřetržitě zásobování plynem bylo nutné provést obtoky (by-passy). V místech křížení s SO 351 a SO 309 byly osazeny chráničky PE 225.
 Zajištění stávajícího vodovodu pod tunelem (Provazníková ul., stan.0,00km):
 Provedeno před propojem pomocí mikropilot, ocelové konstrukce a betonových panelů v místě napojení.
 Až po zprovoznění celé trasy vodovodu SO 351 bude možné odstranit veškeré ocelové obtoky a propoje, vč. stat. zajištění proviz. obtoků pomocí ocel. konstrukcí z I-profilů ukotvených do bet. podpěrných bloků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-5 254 531,66	22 844 536,69	17 590 005,03

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 03-11-2022

Supervize

datum

Správce stavby

datum 07-11-2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

30.11.2022

datum

Zhotovitel

datum 03-11-2022

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 1/



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0022.3

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 351 - Přeložka vodovodu DN 800 – Provazníková ulice Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 351 - Přeložka vodovodu DN 800 – Provazníková ulice								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	965114.R	DEMONTÁŽ ŽLÁBKOVÉ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH											
127	96615.	ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU											
108	969146.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM VODOVODNÍCH											
110	969158.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM VODOVODNÍCH											
138	969333.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH											
139	969433.	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM											
Celkem								36 687 728,77	-5 254 531,66	22 844 536,69	54 277 733,77	17 590 005,03	47,95

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

03-11-2022

Datum:

07-11-2022