


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
11	provětrávaná omítka zdi k sousedním poz.	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2014/0006	Real.energeticky úsporných opatření Gymnázium B	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	STaVO, s.r.o., Palackého tř. 159, 612 00 Brno	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem 229 557	Ztížené výrobní podmínky	
R	PSV celkem 13 178	Oborová přírážka	
N	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem	242 735	Zařízení staveniště	6 797
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS	242 735	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	249 531	Ostatní náklady celkem	6 797
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Ing. Jetelinová	Jméno : Ing. Jiří Voleš	Jméno :	
Datum :	Datum : 9.5.2017 /	Datum :	
Podpis :	Podpis: 	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	249 531 Kč	
DPH	21,0 %	52 402 Kč	
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		301 933 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2014/0006 Real.energeticky úsporných opatření Gymnází	Rozpočet :
Objekt :	11 provětrávaná omítka zdi k sousedním poz.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	19 887				
3 Svislé a kompletní konstrukce	26 235				
4 Vodorovné konstrukce	59 982				
62 Úpravy povrchů vnější	96 872				
94 Lešení a stavební výtahy	3 830				
96 Bourání konstrukci	2 885				
97 Prorážení otvorů	7 045				
99 Staveništní přesun hmot	3 217				
764 Konstrukce klempířské		13 178			
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	9 605				
CELKEM OBJEKT	229 557	13 178			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště		2,8	242 735	6 797
Provoz investora				
Kompletační činnost (ICD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				6 797

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/0006 Real.energeticky úsporných opatření Gymi	Rozpočet:
Objekt :	11 provětrávaná omítka zdi k sousedním poz.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	11002111AJ	Dmtž a zpětná montáž ochrnné sítě	m2	82,80	41,20	3 411,35
		hlavní dvůr: 27,6*3		82,80		
2	11384444AJ	Provedení antifungicidního nátěru	m2	72,48	227,30	16 475,16
		malý dvůr: 2,65*6,32		16,75		
		(0,15*2,65)*4		1,59		
		hlavní dvůr: 27,6*1,88		51,89		
		(0,15*1,88)*8		2,26		
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				19 886,52
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	318261123RT1	Stříška plotu ze zákryt.desek šířky 300 zákrytová deska hladká,	m	33,92	493,30	16 732,74
		malý dvůr: 6,32		6,32		
		hlavní dvůr: 27,6		27,60		
4	331232422R00	Stříška na sloupek	kus	10,00	950,20	9 502,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				26 234,74
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	1,28	2 942,50	3 761,99
		malý dvůr: (0,15*0,15)*6,32		0,14		
		hlavní dvůr: (0,15*0,15)*27,6		0,62		
		(0,15*0,1)*27,6		0,41		
		sloupky: (0,15*0,45)*0,15*10		0,10		
6	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	98,44	326,40	32 130,82
		malý dvůr: 6,32*2		12,64		
		hlavní dvůr: (27,6*2)+27,6		82,80		
		sloupky: (0,15*2)*10		3,00		
7	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	98,44	69,60	6 851,42
8	417361221R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216	t	0,53	32 388,90	17 237,37
		malý dvůr: 6,32*0,008		0,05		
		hlavní dvůr: 27,6*0,008		0,22		
		27,6*0,008		0,22		
		sloupky: 10*0,004		0,04		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				59 981,60
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
9	612476014U00	Provětrávaná omítka včetně lišt,dle PD	m2	72,48	583,20	42 271,50
		malý dvůr: 2,65*6,32		16,75		
		(0,15*2,65)*4		1,59		
		hlavní dvůr: 27,6*1,88		51,89		
		(0,15*1,88)*8		2,26		
10	622472162R00	Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně zrna 1,5 mm	m2	72,48	753,30	54 600,69
		malý dvůr: 2,65*6,32		16,75		
		(0,15*2,65)*4		1,59		
		hlavní dvůr: 27,6*1,88		51,89		
		(0,15*1,88)*8		2,26		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				96 872,19
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
11	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	33,92	112,90	3 829,57
		malý dvůr: 1*6,32		6,32		
		hlavní dvůr: 27,6*1		27,60		

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/0006 Real.energeticky úsporných opatření Gymn	Rozpočet:
Objekt :	11 provětrávaná omítka zdi k sousedním poz.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				3 829,57
	Díl: 96	Bourání konstrukcí				
12	96603277AJ	Odsekání krycích stříšek	m	61,52	46,90	2 885,29
		malý dvůr : 6,32		6,32		
		hlavní dvůr: 27,6*2		55,20		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 885,29
	Díl: 97	Prorážení otvorů				
13	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	72,48	46,40	3 363,16
		malý dvůr : 2,65*6,32		16,75		
		(0,15*2,65)*4		1,59		
		hlavní dvůr: 27,6*1,88		51,89		
		(0,15*1,88)*8		2,26		
14	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komin.	m2	72,48	50,80	3 682,09
		malý dvůr : 2,65*6,32		16,75		
		(0,15*2,65)*4		1,59		
		hlavní dvůr: 27,6*1,88		51,89		
		(0,15*1,88)*8		2,26		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				7 045,25
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
15	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	12,17	264,30	3 217,08
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 217,08
	Díl: 764	Konstrukce klempířské				
16	764908300AJ	oplechování říms, rš 200 mm poplastovaný plech tl.0,5 mm ,barva	m	27,60	468,70	12 936,12
		hlavní dvůr: 27,6		27,60		
17	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr.,	%	120,89	2,00	241,78
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				13 177,90
	Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,97	276,10	1 647,74
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	179,04	16,20	2 900,40
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,97	219,40	1 309,36
21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	35,81	24,40	873,70
22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,97	481,50	2 873,55
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				9 604,75