


ALPEN Varnsdorf s.r.o.

Tomáš Limberský
Karlova 710
407 47 Varnsdorf V

č. 18112022

Číslo bankovního účtu:



B

IČO: 09819584

DIČ: CZ09819584

**Věc: cenová nabídka:**

"hromosvod a okapové svody na Evangelickém kostelu ve Varnsdorfu, ul. T.G. Masaryka "

Investor: Město varnsdorf

tel.:

E-mail.:

jedná se o zděný objekt / věž + loď do kříže / výšky cca 18 m s falc. střeš. kryt. z CU
po kontrole revizního technika  navrhujeme použít 2 stávající svody z věže + použít 2 nově vytvořené svody
v roce 2022 a dále navrhuje vytvořit ještě jeden svod vedený přes střechu nad oltářem, na střeše je spojit do soustavy
vedené po falcích krytiny + vytvořit pomocné jímáče
v zemi vytvořit okolo objektu zemnič z FeZn pásky, který propojí všechny svody do spojené soustavy

materiál

Kódové označení	Specifikace položky	Množství	Jednotkové označení	Jednotková cena	Cena bez DPH
35 15 07	Držák ochranné tyče DOT I 250mm Nerez	10	ks	184.00 Kč	1,840.00 Kč
35 15 04	Podpěra vedení PV 22 Nerez	32	ks	148.00 Kč	4,736.00 Kč
35 15 72	ST uni ner. Pr. 150mm Nerez	3	ks	115.00 Kč	345.00 Kč
35 15 11	Ochranná tyč OT 170 Nerez	6	ks	374.00 Kč	2,244.00 Kč
35 15 28	Svorka spojovací SS Nerez	130	ks	49.00 Kč	6,370.00 Kč
35 15 29	Svorka okapová SO Nerez	12	ks	78.00 Kč	936.00 Kč
35 15 36	Svorka zkušební SZ Nerez trubička	6	ks	105.00 Kč	630.00 Kč
35 15 41	Svorka křížová SK Nerez	9	ks	104.00 Kč	936.00 Kč
35 15 81	Drát FeZn pr. 10mm	25	bm	52.00 Kč	1,300.00 Kč
35 15 64	Drát CU pr. 8mm	102	bm	298.00 Kč	30,396.00 Kč
35 15 80	Zemní pás FeZn 4*30mm	75	bm	104.00 Kč	7,800.00 Kč
35 15 82	Zemní tyč pr. 25mm 1,5bm FeZn	5	ks	689.00 Kč	3,445.00 Kč
35 15 64	Drát CU pr. 8mm / dodaný v roce 2022 /	36	bm	225.00 Kč	8,100.00 Kč
35 15 28	Svorka spojovací SS Nerez / dodané v roce 2020	30	ks	32.00 Kč	960.00 Kč
38 10	Svod Cu pr. 80mm	22	bm	765.00 Kč	16,830.00 Kč
38 12	Koleno Cu pr. 80mm 72st.	11	ks	242.00 Kč	2,662.00 Kč
38 20	Odskok Cz pr. 80	1	ks	377.00 Kč	377.00 Kč
38 24	Objímka Cz pr. 80mm se závitem 150mm	16	ks	139.00 Kč	2,224.00 Kč
39	Materiál pro opravu nástřešního žlabu + drobné opravy + kusky svodů pro dopojení ostatních svodů do nových gajgrů	1	soubor.	4,000.00 Kč	4,000.00 Kč
35	Ostatní mater.				5,000.00 Kč
Celkem					101,131.00 Kč

práce

01	Montáž hromosvodného systému / nadzemní část / z montážní plošiny MP21	35	hod.	1,200.00 Kč	42,000.00 Kč
02	Montáž hromosvodného systému / podzemní část /	15	hod.	420.00 Kč	6,300.00 Kč
03	Výkopové práce / výkop do hl. 60cm pro zemnicí pásku vč. zakopání/ předpoklad 90m / zajistí město Varnsdorf /	0	bm	- Kč	- Kč
04	Montáž 2ks okapových svodů z Cu pr. 80mm z montážní plošiny MP21	10	hod.	1,200.00 Kč	12,000.00 Kč
05	Oprava nástřešních žlabů + drobné opravy z montážní plošiny MP21	5	hod.	1,200.00 Kč	6,000.00 Kč
04	Revize	1	ks	2,000.00 Kč	2,000.00 Kč
05	Vedlejší rozpočtové náklady				5,000.00 Kč
Celkem					73,300.00 Kč

Rekapitulace:

bez DPH

včetně DPH 21%

Celkem za materiál	101,131.00 Kč	122,368.51 Kč
Celkem za práci	68,300.00 Kč	82,643.00 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, režie,...)	5,000.00 Kč	6,050.00 Kč
Celkem	174,431.00 Kč	211,061.51 Kč

S pozdravem Tomáš Limberský

Ve Varnsdorfu dne 18. 11. 2022