

D o d a t e k č. 253 (č. 64 94 2 005 253)

ke smlouvě č. 64 94 2 005 "o provozování veřejných vodovodů a kanalizací a o poskytování služeb souvisejících s pronajatým majetkem" uzavřené mezi městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, akciovou společností dne 6.6.1994

Smluvní strany: 1) město Brno
zastoupené primátorkou města Brna
JUDr. Dagmar Lastoveckou
IČO 44992785
(dále jen pronajímatel)

2) Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
657 33 Brno, Hybešova 16
zastoupené předsedou představenstva
Ing. Miroslavem Nováčkem
IČO 46347275
(dále jen nájemce)

Pronajímatel v souladu s částí A, čl. VI.3 smlouvy ze dne 6.6.1994 přenechává nájemci do nájmu a k provozování tyto stavby:

1) Svitavská radiála - Ponávka IV
č. HIM: 12 863

Technický popis:

obj. 0300 - napojení stoky

- napojení stávající kanalizace DN 600 novým kameninovým potrubím DN 800, vč. komory křížení se starým korytem Ponávky a vč. napojovací lomové šachty z KSB

obj. 0400 - úprava starého koryta Ponávky

- staré betonové koryto vystrojeno kruhovým betonovým profilem DN 2000
- šachty Š7, Š8, Š9 na starém korytě
- zrušení odlehčovací komory a náhonu do retenční nádrže

úsek Š9-Š10: rekonstrukce starého koryta Ponávky v celkové délce 188,83 m, spodní polovina stoky vystrojena keramickými segmenty, horní polovina obložena sklolaminátovými dílci, realizována nová vstupní šachta u Š10 a oprava dvou stávajících

úsek Š0-Š6: rekonstrukce starého koryta Ponávky v celkové délce 489 m, spodní polovina stoky obložena keramickými segmenty, horní polovinu tvoří sklolaminátovými segmenty

Navýšení pořizovací ceny o: 41.206.133,24 Kč

2) Kmenová stoka "B" - Křížkovského

č. HIM: 12 523

Technický popis:

obj. 0212 - kmenová stoka v úseku Š 15 - Š 26

(na ul. Bauerové od 5. brány BVV po DPmB)

- propoje původních stok a přípojek na novou stoku,
vložení nových revizních šachet

Navýšení pořizovací ceny o: 3,202.394,17 Kč

3) Splašková kanalizace ul. Tumaňanova

č. HIM: 13 918

Technický popis:

materiál: kamenina

profil: DN 300

délka: 580 m

počet typových šachet: 15 ks

Cena stavby: 2,877.742,40 Kč

4) Kanalizační sběrač - propojení Jehnice - Mokrá Hora

č. HIM: 13 919

Technický popis:

- od Š47 po Š48 je kanalizace provedena v délce 29,1 m, materiál kamenina DN 300
- vstupní šachta štolového úseku Š48 - atypická, monolitická, z prostého betonu o rozměrech 3,3 x 2,4 m
- vlast. štola: podkovitý tvar, rozměry 1,8 x 1,5 m, dl. 311,88 m
- ve štole je podél otevřeného koryta (R = 200 mm) proveden průchozí chodník šířky 620 mm
- ve vzdálenosti 173,58 m od vstupu je provedena neprůlezná větrací šachta Š49 (nahore zakončena větracím komínem)
- koncová šachta štoly je monolitická o rozměrech 3,3 x 2,4 m
- propojení na III. etapu do Š52 je provedeno protlakem ocelové chráničky DN 1000, v níž je uloženo potrubí HOBAS DN 400, v délce 22,5 m

Cena stavby: 12,610.414,-Kč

5) Splašková kanalizace ul. Klimešova

č. HIM: 13 924

Technický popis:

- úsek Š0 - Š4: obetonovaná kamenina DN 400, délka 113 m
- úsek Š4 - Š47: obetonovaná kamenina DN 300, délka 944 m

Cena stavby: 7,185.482,-Kč

6) Splašková a dešťová kanalizace ul. Blanenská a Ořešinská
č. HM: 13 923

Technický popis:

- kanalizace splašková (větev A): obetonovaná kamenina DN 400, délka 589 m, šachty Š1 - Š19
- kanalizace dešťová (větev A): železobetonové trouby, celková délka 577,9 m - z toho:
 - DN 800 - dl. 81,7 m
 - DN 600 - dl. 128,6 m
 - DN 500 - dl. 58,3 m
 - DN 400 - dl. 309,3 m

Cena stavby: 8,553.760,-Kč

Celková cena předávaných staveb: 75,635.925,81 Kč

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne 30.9.1998

V Brně dne 24.9.1998

Brněnské vodárny a kanalizace
akciová společnost