





DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 08-1/2022

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)






1. Smluvní strany


Objednatel:

název: **Město Moravské Budějovice**
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Martin Ferdan, starosta města
zástupce ve věcech technických: 
telefon, fax, e-mail: 
(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

název: **SATES ČECHY s.r.o.**
sídlo: Radkova 252, 588 56 Telč
zapsaný v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099
IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zástupce ve věcech smluvních: 
telefon, fax, e-mail: 
zástupce ve věcech technických: 

telefon, fax, e-mail: 
(dále jen **Zhotovitel**)

1. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 08-1/2022 uzavřené mezi smluvními stranami dne 29. 04. 2022, ve znění pozdějších dodatků, (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění dle čl. 2 tohoto Dodatku.

Předmětem Smlouvy jsou stavební práce na dílo „**Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody**“.

2. ZMĚNY SMLOUVY

Předmětem tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě je změna celkové ceny díla, z důvodu dalších stavebních prací a změny rozsahu díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí, nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu zakázky. Na základě změnového listu (dále jen ZL) č. 10 se smluvní strany dohodly na této změně:

2.1. V původním znění Smlouvy se mění odst. 3. 1. článku 3. Cena díla a to takto:

Cena díla dle Dodatku č. 5:

Cena díla dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě bez DPH	42 741 268,40 Kč
Cena díla dle ZL č. 10	1 125 567,47 Kč
<hr/>	
Celková cena díla dle Dodatku č. 5 ke Smlouvě bez DPH	43 866 835,87 Kč
DPH dle sazby 21 %	9 212 035,53 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	53 078 871,40 Kč

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti a v původním znění.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, že do 31. 5. 2023 odstraní zjištěné vady a nedodělky, a to v souladu se Zápisem o předání a převzetí díla a Smlouvou.

3.3. Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 08-1/2022 uzavřené dne 29. 04. 2022.

3.4. Smluvní strany ujednaly, že Dodatek č. 5 uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Dodatek č. 5 je uzavřen doručením Dodatku opatřeného Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

3.5. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 5, včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.

3.9. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.10. Tento Dodatek č. 5 byl schválen usnesením Rady města Moravské Budějovice č. RM-5/2022/13 dne 6. 12. 2022.

Přílohy:


- Změnový list č. 10

V Moravských Budějovicích dne:

V Telči dne:

Za Objednatele

Za Zhotovitele



ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice

Smlouva:	SOD zhotovitele 08-1/2022	číslo ZL: 10
Objednatel:	MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE	
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

název ZL: ZL č. 10 VCP

Předmět změny: úprava zpomalovacích prahů dle požadavků DI

Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce/méněpráce
		cena:	
		bez DPH	1 125 567,47 Kč
		21% DPH	236 369,17 Kč
		celkem vč. DPH	1 361 936,64 Kč

Vliv na termín dokončení: ANO

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): ANO

Přílohy : rozpočet

Podpis zhotovitele:

Datum

Podpis objednatele (TDS):

Datum

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody

KSO:
Místo: zpomalovací práhy

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 125 567,47

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
1 125 567,47

Výše daně
236 369,17

Cena s DPH

v

CZK

1 361 936,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody

Místo: zpomalovací práhy

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 125 567,47	1 361 936,64
	kamenné prahy	446 856,19	540 695,99
	betonové prahy	773 858,91	936 369,28
	úprava chodníků u zpomalovacích prahů	77 441,31	93 703,99
	Rekapitulace ZL. Č. 8	-172 588,94	-208 832,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody

Objekt:

zpomalovací práhy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

446 856,19

Kamenné práhy - 4 x

Zemní práce

132351103			Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně (5*1*0,6)*4 2,5 m3*4 - UV	m3	22,00	748,24	16 461,21
162751137			Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	22,00	528,20	11 620,40
162751139			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	198,00	15,29	3 027,42
171251201			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	22,00	18,00	396,01
171201221			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	39,60	60,00	2 376,00
174151101			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,36	123,57	2 268,76
58331200			šterkopísek netříděný zásypový	t	32,13	368,35	11 835,09
Komunikace							
919735113			Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm (2*3,5)*4	m	28,00	151,00	4 228,00
919731121			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	28,00	46,57	1 303,96
113107343			Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 (5*3,5)*4	m2	70,00	118,00	8 260,00
997221551			Vodorovná doprava suťi ze sypkých materiálů do 1 km	t	19,25	62,55	1 204,09
997221845			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez de	t	19,25	701,95	13 512,54
181951112			Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	70,00	45,00	3 150,00
916241213			Osazení obrubniku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (3,5*4)*4	m	56,00	472,60	26 465,60
58380007			obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	56,00	1334,40	74 726,40
564821012			Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 90 mm	m2	70,00	134,00	9 380,00
591211111			Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženel	m2	61,60	640,00	39 424,00
583810R			mramorová kostka 10/10/8	m2	15,75	3700,00	58 275,00
58381007			kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	45,85	1848,70	84 762,90
919121213			Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	28,00	182,53	5 110,97

Trubní vedení

831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	ks	4,00	746,43	2 985,72
2861R001	Navrtávka fabekun kamenina/plast	ks	4,00	3 000,00	12 000,00
871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	20,00	444,80	8 896,00
895941311	Zřízení vpustí kanalizační z betonových dílců typ UVB-50	ks	4,00	2 307,40	9 229,60
59223823	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	ks	4,00	1 056,40	4 225,60
59223824	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	ks	4,00	1 195,40	4 781,60
59223825	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm	ks	4,00	528,20	2 112,80
59223864	prstec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	ks	4,00	278,00	1 112,00
899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	ks	4,00	1 640,20	6 560,80
59223876	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	ks	4,00	3 753,00	15 012,00

Přesun hmot

998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	51,600	41,70	2 151,72
-----------	--	---	--------	-------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody**

Objekt: **zpomalovací práhy**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							773 858,91
Betonové prahy - 9x							
Zemní práce							
132351103			Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m (5*1*0,6)*9	m3	49,50	748,24	37 037,73
162751137			2,5 m3*9 - UVV				
162751139			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	49,50	528,20	26 145,90
171251201			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	445,50	15,29	6 811,70
171201221			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	49,50	18,00	891,02
174151101			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	89,10	60,00	5 346,00
58331200			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním štěrkopískem netříděný zásypový	m3	37,32	123,57	4 611,67
				t	65,31	368,35	24 056,94
Komunikace							
919735113			Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	107,00	151,00	16 157,00
919731121			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	107,00	46,57	4 982,99
113107343			Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	267,50	118,00	31 565,00
			137,5 m2 - š. 5,5 m (5 x prah)				
			17,5 m2 - š. 3,5 m (1 x prah)				
			80 m2 - š. 8 m (2 x prah)				
			32,5 m2 - š. 6,5 m (1 x prah)				
997221551			Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	73,57	62,55	4 601,80
997221845			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez d	t	73,57	701,95	51 642,46
181951112			Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	267,50	45,00	12 037,50
916131213			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou z betonu, do lože z betonu prostého	m	254,00	410,00	104 140,00
59217031			silniční obrubník betonový 1000x150x250	m	254,00	209,89	53 312,06
564821012			Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 90 mm	m2	267,50	134,00	35 845,00
596212213			Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm	m2	225,35	361,40	81 441,49
59245020			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní - ztratné 1%	m2	227,60	417,00	94 910,66
919121213			Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	107,00	182,53	19 531,22
Trubní vedení							
831263195			Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	ks	9,00	746,43	6 717,87
2861R001			Navrtávka fabekun kamenina/plast	ks	9,00	3 000,00	27 000,00
871315231			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	45,00	444,80	20 016,00
895941311			Zřízení vpustí kanalizační z betonových dílců typ UVB-50	ks	9,00	2 307,40	20 766,60
59223823			vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	ks	9,00	1 056,40	9 507,60
59223824			vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	ks	9,00	1 195,40	10 758,60
59223825			vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm	ks	9,00	528,20	4 753,80
59223864			prstec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	ks	9,00	278,00	2 502,00
899204112			Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	ks	9,00	1 640,20	14 761,80
59223876			mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	ks	9,00	3 753,00	33 777,00
Přesun hmot							
998225111			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	197,350	41,70	8 229,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody

Objekt:

úprava chodníků u zpomalovacích prahů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							77 441,31
113202111			Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých [0,205 t]	m	50,00	56,73	2 836,30
113106121			Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pě	m2	50,00	59,45	2 972,52
979021113			Očištění vybouraných obrubníků	m	50,00	63,40	3 170,00
979071031			Očištění dlažeb	m2	50,00	158,00	7 900,00
916241213			Osazení obrub	m	50,00	472,60	23 630,00
772521160			Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl. 50-70 mm	m2	25,00	583,80	14 595,00
591411111			Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	25,00	625,50	15 637,50
564821012			Doplnění štěrkodrtě tl. do 100 mm	m2	50,00	134,00	6 700,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody

KSO:

Místo: zpomalovací práhy

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-172 588,94

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-172 588,94	-36 243,68
	15,00%		

Cena s DPH

v

CZK

-208 832,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Moravské Budějovice - lok. nám. Svobody

Místo: zpomalovací práhy

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-172 588,94	-208 832,62
	trasa A - ul. Janáčkova	-42 788,47	-51 774,05
	trasa B - ul. Gymnazijní	-32 676,86	-39 539,01
	trasa C - ul. Jirásková	-32 196,37	-38 957,61
	trasa D - ul. Březinova	-64 927,23	-78 561,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice
Objekt: **zpomalovací práhy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-42 788,47

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	-42 788,47	21,00%	-8 985,58
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-51 774,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice

Objekt:

zpomalovací práhy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-42 788,47
		919735111	Rezáni stávajícího živičného krytu do 50mm (3,5*2)*4	m	-28,00	83,82	-2 346,96
		919731121	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	-28,00	46,57	-1 303,96
		113107343	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 4*(3,5*1)	m2	-14,00	118,00	-1 652,00
		997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-4,42	62,55	-276,72
		997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	-4,42	701,95	-3 105,43
		181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	-14,00	45,00	-630,00
		916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého	m	-28,00	410,00	-11 480,00
		59217031	silniční obrubník 1000x150x250	ks	-30,00	209,89	-6 296,70
		596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-7,00	361,40	-2 529,80
		59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní 0,5*3,5=1,75*4, ztrátě 3%	m2	-7,21	417,00	-3 006,57
		5642111R1	Vyrovnání podkladu pod betonovou dlažbu doplnění 0/32	m2	-14,00	70,80	-991,20
		919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	-28,00	182,53	-5 110,97
		998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-10,99	41,70	-458,16
		3893R2	Dobetonování prahů	ks	-4,00	900,00	-3 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice
 Objekt: **zpomalovací práhy**

KSO:
 Místo: CC-CZ
 Datum:
 Zadavatel: IČ:
 DIČ:
 Uchazeč: IČ:
 DIČ:
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH -32 676,86

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-32 676,86	21,00%	-6 862,14
zákl. přenesená	0,00	15,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	21,00%	0,00
nulová	0,00	15,00%	0,00
		0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -39 539,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice
 Objekt: **zpomalovací práhy**

Místo: Datum:
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-32 676,86

		919735111	Řezání stávajícího živičného krytu do 50mm (5,5*2)*2	m	-22,000	83,82	-1 844,04
		919731121	Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	-22,000	46,57	-1 024,54
		113107343	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 2*(5,5*1)	m2	-11,000	118,00	-1 298,00
		997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	-3,476	62,55	-217,42
		997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	-3,476	701,95	-2 439,98
		181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	-11,000	45,00	-495,00
		916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého	m	-22,000	410,00	-9 020,00
		59217031	silniční obrubník 1000x150x250	ks	-24,000	209,89	-5 037,36
		596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-5,500	361,40	-1 987,70
		59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní 0,5*5,5*2, ztratné 3%	m2	-5,665	417,00	-2 362,31
		56421111R1	Vyrovnání podkladu pod betonovou dlažbu doplnění 0/32	m2	-11,000	70,80	-778,80
		919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsníčního profilu	m	-22,000	182,53	-4 015,77
		998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-8,536	41,70	-355,95
		3893R2	Dobetonování prahů	ks	-2,000	900,00	-1 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice
 Objekt: **zpomalovací práhy**

KSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum:

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -32 196,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-32 196,37	21,00%	-6 761,24
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -38 957,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice
 Objekt: **zpomalovací práhy**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -32 196,37

		919735111	Rezáni stávajícího živičného krytu do 50mm (3,5*2)*3	m	-21,000	83,82	-1 760,22
		919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	-21,000	46,57	-977,97
		113107343	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 3*(3,5*1)	m2	-10,500	118,00	-1 239,00
		997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-3,318	62,55	-207,54
		997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	-3,318	701,95	-2 329,07
		181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	-10,500	45,00	-472,50
		916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého	m	-21,000	410,00	-8 610,00
		59217031	silniční obrubník 1000x150x250	ks	-23,000	209,89	-4 827,47
		596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-5,250	361,40	-1 897,35
		59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní 0,5*3,5*3, ztratiné 3%	m2	-5,408	417,00	-2 254,93
		56421111R1	Vyrovnaní podkladu pod betonovou dlažbu doplnění 0/32	m2	-10,500	70,80	-743,40
		919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	-21,000	182,53	-3 833,23
		998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-8,242	41,70	-343,69
		3893R2	Dobetonování prahů	ks	-3,000	900,00	-2 700,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice
 Objekt: zpomalovací práhy

KSO:
 Místo: CC-CZ:
 Datum:
 Zadavatel: IČ:
 DIČ:
 Uchazeč: IČ:
 DIČ:
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH -64 927,23

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-64 927,23	21,00%	-13 834,72
zákl. přenesená	0,00	15,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	21,00%	0,00
nulová	0,00	15,00%	0,00
		0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -78 561,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, Moravské Budějovice
 Objekt: zpomalovací práhy

Místo: Datum:
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-64 927,23

919735111			Řezání stávajícího živичného krytu do 50mm (5,5*2)*4	m	-44,000	83,82	-3 688,08
919731121			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	-44,000	46,57	-2 049,08
113107343			Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 4*(5,5*1)	m2	-22,000	118,00	-2 596,00
997221551			Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-6,952	62,55	-434,85
997221845			Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	-6,952	701,95	-4 879,96
181951112			Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	-22,000	45,00	-990,00
916131113			Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého	m	-44,000	410,00	-18 040,00
59217031			silniční obrubník 1000x150x250	ks	-46,000	209,89	-9 654,94
596212213			Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-11,000	361,40	-3 975,40
59245020			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní 0,5*5,5*4, ztratně 3%	m2	-11,330	417,00	-4 724,61
56421111R1			Vyrovnání podkladu pod betonovou dlažbu doplnění 0/32	m2	-22,000	70,80	-1 557,60
919121213			Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	-44,000	182,53	-8 031,53
998225111			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-16,911	41,70	-705,19
3893R2			Dobetonování práhů	ks	-4,000	900,00	-3 600,00