

Položkový rozpočet

S:	12	Oprava kanalizace ulice Hanácká Holešov
O:	1	Oprava kanalizace ulice Hanácká Holešov
R:	1	Oprava kanalizace ulice Hanácká Holešov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	160,00000	xxx	xxx
2	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	20,00000	xxx	xxx
3	119001421	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	8,00000	xxx	xxx
4	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	12,00000	xxx	xxx
5	131201111	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	70,56000	xxx	xxx
		3*(3*2,8*2,8)		70,56000		0,00
6	132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	168,72000	xxx	xxx
		(52*1,2*2,8)-6		168,72000		
7	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	168,72000	xxx	xxx
8	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,00000	xxx	xxx
9	151101102	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	170,10000	xxx	xxx
10	151101112	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	170,10000	xxx	xxx
11	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	109,75000	xxx	xxx
12	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	41,43000	xxx	xxx
		(58*1,2*0,7)-7,29		41,43000		
13	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	19,50000	xxx	xxx
14	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	74,55000	xxx	xxx
15	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	19,50000	xxx	xxx
16	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	216,84000	xxx	xxx
17	460110001	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	12,00000	xxx	xxx
18	119000001	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu	m	3,00000	xxx	xxx
19	131100110	Hloubení zapažených jam v hornině1-4	m3	8,64000	xxx	xxx
		Sonda - prověření defektu na potrubí u lomové šachty před zahájením výkopových prací				
		3*1,2*2,4		8,64000		
20	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg	kg	1,00000	xxx	xxx
21	583417004	Kamenivo drcené frakce 0/32 B Jihomor.kraj	t	165,50000	xxx	xxx
Díl: 16		Přemístění výkopku				xxx
22	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	204,00000	xxx	xxx
23	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	216,84000	xxx	xxx
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				xxx
24	75H14XOA0	STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ - MONTÁŽ	KUS	1,00000	xxx	xxx
25	75H14YOA0	STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ - DEMONTÁŽ	KUS	1,00000	xxx	xxx
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				xxx
26	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	7,45500	xxx	xxx
		56,5*1,2*0,1		6,78000		
		4,5*1,5*0,1		0,67500		
Díl: 5		Komunikace				xxx
27	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	18,50000	xxx	xxx
28	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	69,60000	xxx	xxx
		44*1,2		52,80000		
		2*(2,8*3)		16,80000		
29	573231127	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	139,20000	xxx	xxx
30	577141112	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	69,60000	xxx	xxx

Položkový rozpočet

S:	12	Oprava kanalizace ulice Hanácká Holešov
O:	1	Oprava kanalizace ulice Hanácká Holešov
R:	1	Oprava kanalizace ulice Hanácká Holešov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		44*1,2		52,80000		
		2*(3*2,8)		16,80000		
31	577161124	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	69,60000	xxx	xxx
		44*1,2		52,80000		
		2*(3*2,8)		16,80000		
32	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	18,50000	xxx	xxx
Díl: 8 Trubní vedení						
33	871393121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	58,00000	xxx	xxx
34	877393122	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 400	kus	1,00000	xxx	xxx
35	877313123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	3,00000	xxx	xxx
36	877375121	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300	kus	2,00000	xxx	xxx
37	877395122	Montáž odbočky z plastu na potrubí DN 400	kus	3,00000	xxx	xxx
38	892591111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	61,00000	xxx	xxx
39	894118001	Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr	kus	4,00000	xxx	xxx
40	894411131	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400	kus	3,00000	xxx	#HODNOTA!

Položka je určena pro zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí výšky vstupu do 1,5 m s obložením dna betonem C25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského.

Příplatek k položce šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje položkou 89411-8001 části A 03 tohoto ceníku.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na:

- a) podkladní desku z betonu C -/7,5,
- b) dodání a osazení stupadel.

41	894422111	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	3,00000	xxx	xxx
42	899103111	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	3,00000	xxx	xxx
43	899711122	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	61,00000	xxx	xxx
44	6	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	61,00000	xxx	xxx
45	286111901	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 150/1000 hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	3,00000	xxx	xxx
46	286111931	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 300/1000 hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	2,00000	xxx	xxx
47	286111941	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 400/1000 hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	1,00000	xxx	xxx
48	286111943	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 400/6000 hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	10,00000	xxx	xxx
49	28650625	Přesuvka kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 400 hladká, hrdlovaná, červenohnědá, dl. 290 mm	kus	1,00000	xxx	xxx
50	28651660.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	3,00000	xxx	xxx
51	28651808V	ODBOČKA CONNEX 300 x 150/150 (291-306mm) s kulovým kloubem 0-11°	ks	3,00000	xxx	xxx
52	28697301.A	Mazivo MGN kbelík 2000 g	kus	1,00000	xxx	xxx
53	55243344.A	Poklop litinový KB 03 D 605 mm "B3" B125 poklop litinový KASI (OZ)	kus	1,00000	xxx	xxx
54	55243347	Poklop litinový KD 03 D 610 mm pro zatížení 40 t poklop litinový KASI (OZ)	kus	2,00000	xxx	xxx
55	55291202	Spojka standardní FLEX-SEAL SC 225	kus	3,00000	xxx	xxx
56	55291211	Spojka standardní FLEX-SEAL SC 360	kus	2,00000	xxx	xxx
57	55291220	Spojka standardní FLEX-SEAL SC 490	kus	1,00000	xxx	xxx
58	59224348.A	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	3,00000	xxx	xxx

Položkový rozpočet

S:	12	Oprava kanalizace ulice Hanácká Holešov
O:	1	Oprava kanalizace ulice Hanácká Holešov
R:	1	Oprava kanalizace ulice Hanácká Holešov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
59	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	3,00000	xxx	xxx
60	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	3,00000	xxx	xxx
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				xxx
61	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	55,00000	xxx	xxx
62	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	22,00000	xxx	xxx
63	919726212	Těsnění spár krytu letišť zálivkou za studena	m	54,00000	xxx	xxx
64	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	54,00000	xxx	xxx
65	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	6,00000	xxx	xxx
66	59217422	Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 přírodní	kus	4,00000	xxx	xxx
67	592453320	Dlaždice betonová 30x30x4 cm hladká standard šedá	m2	3,00000	xxx	xxx
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				xxx
68	93359 V.	Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladových vrstev,kontrola zhutnění zemin a sypanin	soubor	1,00000	xxx	xxx
Díl: 96		Bourání konstrukcí				xxx
69	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	18,50000	xxx	xxx
70	113107520	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	69,60000	xxx	xxx
71	113108412	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.12 cm	m2	69,60000	xxx	xxx
72	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	22,00000	xxx	xxx
73	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	45,00000	xxx	xxx
74	114211105	Odstranění betonových trub do DN 500 mm, ve výkopu	m	61,00000	xxx	xxx
75	130901121	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	4,50000	xxx	xxx
vybourání stávajících šachet						
76	979024441	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	67,00000	xxx	xxx
77	979054441	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	18,50000	xxx	xxx
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				xxx
78	998276201	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	345,75590	xxx	xxx
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				xxx
79	979082317	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m	t	93,42940	xxx	xxx
80	979990103	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	93,42940	xxx	xxx
Díl: VN		Vedlejší náklady				xxx
81	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	xxx	xxx
82	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	xxx	xxx
83	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	xxx	xxx
Díl: ON		Ostatní náklady				xxx
84	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	xxx	xxx
85	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	xxx	#HODNOTA!
včetně ohrazení a zabezpečení staveniště						

Celkem	1 489 195,16
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	12	Oprava kanalizace ulice Hanácká Holešov
O:	1	Oprava kanalizace ulice Hanácká Holešov
R:	1	Oprava kanalizace ulice Hanácká Holešov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem