

Název akce:
 „ZŠ TGM – reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny – stavební práce“

REKAPITULACE ZL č. 8, 12, 14, 16-23

Projekt:	ZŠ T.G. Masaryka Praha 7, Ortenovo nám. 34, 170 00 Praha 7 - Holešovice IČO: 629 31 016, DIČ: CZ629 31 016
Objednatel:	Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7, IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754
Zhotovitel:	LAMA PB s.r.o., Brod 45, 261 01 Příbram, IČO: 247 49 044, DIČ: CZ247 49 044

	<i>přípočet</i>	<i>odpočet</i>	<i>celkem</i>
celkový cenový dopad ZL č. 08 bez DPH	80 212,00 Kč	-8 906,94 Kč	71 305,06 Kč
celkový cenový dopad ZL č. 09 bez DPH - DODATEK Č.1			
celkový cenový dopad ZL č. 10 bez DPH - DODATEK Č.1			
celkový cenový dopad ZL č. 11 bez DPH - DODATEK Č.1			
celkový cenový dopad ZL č. 12 bez DPH	103 815,68 Kč	0,00 Kč	103 815,68 Kč
celkový cenový dopad ZL č. 13 bez DPH - DODATEK Č.1			
celkový cenový dopad ZL č. 14 bez DPH	46 928,97 Kč	-15 642,99 Kč	31 285,98 Kč
celkový cenový dopad ZL č. 15 bez DPH - NEOBSAZENO			
celkový cenový dopad ZL č. 16 bez DPH	39 669,14 Kč	0,00 Kč	39 669,14 Kč
celkový cenový dopad ZL č. 17 bez DPH	27 523,70 Kč	0,00 Kč	27 523,70 Kč
celkový cenový dopad ZL č. 18 bez DPH	2 730,35 Kč	0,00 Kč	2 730,35 Kč
celkový cenový dopad ZL č. 19 bez DPH	7 766,40 Kč	0,00 Kč	7 766,40 Kč
celkový cenový dopad ZL č. 20 bez DPH	43 981,30 Kč	-22 314,60 Kč	21 666,70 Kč
celkový cenový dopad ZL č. 21 bez DPH	36 636,50 Kč	-274,98 Kč	36 361,52 Kč
celkový cenový dopad ZL č. 22 bez DPH	71 726,26 Kč	-32 219,03 Kč	39 507,23 Kč
celkový cenový dopad ZL č. 23 bez DPH	93 050,66 Kč	-79 361,00 Kč	13 689,66 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č. 8, 12, 14, 16-23 bez DPH			395 321,42 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č. 8, 12, 14, 16-23 s DPH (21%)			478 338,92 Kč
Cena celkem dle Smlouvy bez DPH			15 622 505,31 Kč
Cena celkem dle Smlouvy s DPH 21%			18 903 231,43 Kč
Cena celkem dle Dodatku č.1 bez DPH			16 367 984,98 Kč
Cena celkem dle Dodatku č.1 s DPH 21%			19 805 261,83 Kč

Navýšení dle ZL č. ZL č. 8, 12, 14, 16-23

Cena celkem dle Dohody o narovnání bez DPH			16 763 306,40 Kč
Cena celkem dle Dohody o narovnání s DPH 21%			20 283 600,75 Kč

Schválil:	Podpis:	Datum:
(TDS)		

PROJEKT: ZŠ TGM – reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny – stavební práce“			
OBJEDNATEL: Městská část Praha 7 U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice		ZHOTOVITEL: LAMA PB s.r.o. Brod 45, 261 01 Příbram	
ZMĚNOVÝ LIST č. 08			
ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):		LAMA PB s.r.o.	
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:		01.08.2022	
PŘÍJEMCE:		Městská část Praha 7	
ZASLÁNO DNE:		04.08.2022	
PŘEDMET ZMĚNY: Množství nášlapné vrstvy a změna typu sokolové lišty			
POPIS ZMĚNY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE: Generální dodavatel (GD) přeměřil prostory. Zjistil rozpor v PD (výměra v rozpočtu vůči skutečnosti). V technické místnosti je, dle PD navržena nášlapná vrstva z vinylu. Na požadavek objednatele, GD dodá jiný typ soklové lišty, než je uvedeno v PD. GD má vinyl koupený na stavbě. Objednatel pro něj našel vhodnější využití v budově. Nášlapná vrstva bude použita v učebně umístěné vedle kanceláře pana ředitele v 2.NP, viz. navazující ZL 22. Dle požadavku objednatele GD provede v místnosti č.023 technická místnost jinou nášlapnou vrstvu podlahy oproti PD, viz. ZL 16.			
PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY: ZL08_Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce .xls ZL08_Odpočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce .xls ZL08_Příloha rezný plán ZŠ Masarykova - Praha 7.pdf			
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.			
CENOVÝ DOPAD BEZ DPH:		ČASOVÝ DOPAD:	
VÍCENÁKLAD:	80 212,00 Kč bez DPH	VLIV NA HMG VÝSTAVBY:	NE
MĚNĚNÁKLAD:	-8 906,94 Kč bez DPH	TERMÍN DOKONČENÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ	NE
CELKEM DOPAD DO CENY:	71 305,06 Kč bez DPH	TERMÍN DOKONČENÍ REALIZACE ZMĚNY:	NE
VYJÁDŘENÍ:			
ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:	ZA TECHNICKÝ DOZOR:	ZA OBJEDNATELE:	ZA ZHOTOVITELE:
DATUM:	DATUM:	DATUM:	DATUM:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:
Změna vejde v platnost podepsáním změnového listu všemi smluvními stranami.			
DISTRIBUCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / ROZDĚLOVNIK:			
INVESTOR / ZÁSTUPCE INV:			
TECHNICKÝ DOZOR			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT			
GENERÁLNÍ DODAVATEL			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objekt: Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.

Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Zpracoval: LAMA PB s.r.o.

Datum: 30. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
		PSV	Práce a dodávky PSV				77 499,50	
		776	Podlahy povlakové				77 499,50	
1	776	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	37,280	32,00	1 192,96	
2	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	37,280	16,10	600,21	
3	R	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:,	m2	37,280	44,00	1 640,32	
4	776	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	37,280	352,00	13 122,56	
5	776	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně vč. likvidace	m2	66,080	150,00	9 912,00	
					7,33*9,015		66,080	
					Součet		66,080	
6	776	776231111	Lepení podlahovin z vinylu standardním lepidlem	m2	37,280	264,00	9 841,92	
7		28411050.R01	podlahovina vinylová, protiskluz R9 zátěžová, specifikace a provedení zcela dle PD	m2	41,008	715,00	29 320,72	
8		R01	Lišta Dollken weimar D60 life TOP WO74 Hellbeige	m	125,000	93,60	11 700,00	
9	776	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,294	574,20	168,81	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 712,50	
10	R	VRN_001	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	2 712,50	2 712,50	
		Celkem					80 212,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objekt: Odpočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.

Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Zpracoval: LAMA PB s.r.o.

Datum: 30. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				-8 605,74
		776	Podlahy povlakové				-8 605,74
1		61418101.R01	lišta obvodová k vinylové podlaze - specifikace a provedení zcela dle PD	m	-132,600	64,90	-8 605,74
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-301,20
2	R	VRN_001	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	-301,20	-301,20
			Celkem				-8 906,94

PROJEKT: ZŠ TGM – reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny – stavební práce“			
OBJEDNATEL: Městská část Praha 7 U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice		ZHOTOVITEL: LAMA PB s.r.o. Brod 45, 261 01 Příbram	
ZMĚNOVÝ LIST č. 12			
ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):		LAMA PB s.r.o.	
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:		15.08.2022	
PŘÍJEMCE:		Městská část Praha 7	
ZASLÁNO DNE:		22.08.2022	
PŘEDMET ZMĚNY: Elektroinstalace			
POPIS ZMĚNY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE: Úpravy a výměna rozvádeče, navýšení kapacity a doplnění nových okruhů z důvodu zjištěných skutečností na stavbě			
PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY: ZL12_Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce .xls			
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem.			
CENOVÝ DOPAD BEZ DPH:		ČASOVÝ DOPAD:	
VÍCENÁKLAD:	103 815,68 Kč bez DPH	VLIV NA HMG VÝSTAVBY:	NE
MĚNĚNÁKLAD:	0,00 Kč bez DPH	TERMÍN DOKONČENÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ	NE
CELKEM DOPAD DO CENY:	103 815,68 Kč bez DPH	TERMÍN DOKONČENÍ REALIZACE ZMĚNY:	NE
VYJÁDŘENÍ:			
ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:	ZA TECHNICKÝ DOZOR:	ZA OBJEDNATELE:	ZA ZHOTOVITELE:
DATUM:	DATUM:	DATUM:	DATUM:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:
Změna vejde v platnost podepsáním změnového listu všemi smluvními stranami.			
DISTRIBUCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / ROZDĚLOVNÍK:			
INVESTOR / ZÁSTUPCE INV:			
TECHNICKÝ DOZOR			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT			
GENERÁLNÍ DODAVATEL			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objekt: Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.

Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Zpracoval: LAMA PB s.r.o.

Datum: 30. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				100 305,00
		741	Elektroinstalace				100 305,00
1	R	741_00	Demontáž stávajícího rozvaděče vč. likvidace	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
2	R	741_000	Kompletace rozvaděče do 2000x1000	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00
3		741_019	R1 s EI30 1000x2000x300	kpl	1,000	64 305,00	64 305,00
4		741_020	Drobný pomocný materiál pro kompletaci vč. montáže	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 510,68
5	R	VRN_001	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	3 510,68	3 510,68
			Celkem				103 815,68

PROJEKT: ZŠ TGM – reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny – stavební práce“			
OBJEDNATEL: Městská část Praha 7 U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice		ZHOTOVITEL: LAMA PB s.r.o. Brod 45, 261 01 Příbram	
ZMĚNOVÝ LIST č. 14			
ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):		LAMA PB s.r.o.	
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:		15.08.2022	
PŘÍJEMCE:		Městská část Praha 7	
ZASLÁNO DNE:		22.08.2022	
PŘEDMET ZMĚNY: Změna pohledu			
POPIS ZMĚNY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE: Předpoklad PD je opravit stávající pohled v rozsahu 30% (pohled rákos a omítka). Realizace SDK pohledu v celé místnosti č.010 je nezbytné, aby byly zakryté technologie vedené v pohledu.			
PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY: ZL14_Přípočet - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce .xls ZL14_Odpočet - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce .xls ZL14_výkres pohledu.pdf			
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem.			
CENOVÝ DOPAD BEZ DPH:		ČASOVÝ DOPAD:	
VÍCENÁKLAD:	46 928,97 Kč bez DPH	VLIV NA HMG VÝSTAVBY:	NE
MĚNĚNÁKLAD:	-15 642,99 Kč bez DPH	TERMÍN DOKONČENÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ	NE
CELKEM DOPAD DO CENY:	31 285,98 Kč bez DPH	TERMÍN DOKONČENÍ REALIZACE ZMĚNY:	NE
VYJÁDŘENÍ:			
ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:	ZA TECHNICKÝ DOZOR:	ZA OBJEDNATELE:	ZA ZHOTOVITELE:
DATUM:	DATUM:	DATUM:	DATUM:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:
Změna vejde v platnost podepsáním změnového listu všemi smluvními stranami.			
DISTRIBUCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / ROZDĚLOVNÍK:			
INVESTOR / ZÁSTUPCE INV:			
TECHNICKÝ DOZOR			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT			
GENERÁLNÍ DODAVATEL			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objekt: Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.

Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Zpracoval: LAMA PB s.r.o.

Datum: 7. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				45 342,00
763			Konstrukce suché výstavby				45 342,00
1	763	763131451	SDK podhled deska 1xH2 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD "Místnost 010" 45,8 Součet	m2	45,800 45,800 45,800	990,00	45 342,00
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				1 586,97
2	R	VRN_001	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	1 586,97	1 586,97
Celkem							46 928,97

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objekt: Odpočet - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.

Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Zpracoval: LAMA PB s.r.o.

Datum: 7. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				-15 114,00
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-15 114,00
1	014	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	-45,800	330,00	-15 114,00
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				-528,99
2	R	VRN_001	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	kpl	-1,000	528,99	-528,99
			Celkem				-15 642,99

PROJEKT: ZŠ TGM – reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny – stavební práce“			
OBJEDNATEL: Městská část Praha 7 U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice		ZHOTOVITEL: LAMA PB s.r.o. Brod 45, 261 01 Příbram	
ZMĚNOVÝ LIST č. 16			
ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):		LAMA PB s.r.o.	
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:		01.09.2022	
PŘÍJEMCE:		Městská část Praha 7	
ZASLÁNO DNE:		01.09.2022	
PŘEDMET ZMĚNY: Změna podlahové krytiny v technické místnosti č. 023			
POPIS ZMĚNY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE: Na požadavek objednatele nebude použit vinyl v technické místnosti. GD (generální dodavatel) provede broušení, penetraci a nátěr betonové podlahy technické místnosti č. 023. Vyzorkovaný a dodaný Vinyl na stavbu, bude použit do jiné místnosti, viz. pokyn objednatele ve ZL 22.			
PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY: ZL16_Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce .xls			
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.			
CENOVÝ DOPAD BEZ DPH:		ČASOVÝ DOPAD:	
VÍCENÁKLAD:	39 669,14 Kč bez DPH	VLIV NA HMG VÝSTAVBY:	NE
MĚNĚNÁKLAD:	0,00 Kč bez DPH	TERMÍN DOKONČENÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ	NE
CELKEM DOPAD DO CENY:	39 669,14 Kč bez DPH	TERMÍN DOKONČENÍ REALIZACE ZMĚNY:	NE
VYJÁDŘENÍ:			
ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:	ZA TECHNICKÝ DOZOR:	ZA OBJEDNATELE:	ZA ZHOTOVITELE:
DATUM:	DATUM:	DATUM:	DATUM:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:
Změna vejde v platnost podepsáním změnového listu všemi smluvními stranami.			
DISTRIBUCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / ROZDĚLOVNÍK:			
INVESTOR / ZÁSTUPCE INV:			
TECHNICKÝ DOZOR			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT			
GENERÁLNÍ DODAVATEL			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objekt: Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.

Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Zpracoval: LAMA PB s.r.o.

Datum: 8. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				10 275,44
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 275,44
1	011	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	62,200	65,60	4 080,32
2	011	633811119	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	124,400	49,80	6 195,12
							<i>Počteno cca 2mm navíc = celkem 4mm.</i>
					62,2 * 2		124,400
PSV			Práce a dodávky PSV				28 052,20
783			Dokončovací práce - nátěry				28 052,20
3	783	783933161	Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	62,200	150,00	9 330,00
4	783	783947151	Krycí jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	62,200	301,00	18 722,20
							<i>Detecha Ekoban barva na dřevo i beton, šedá</i>
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				1 341,50
5	R	VRN_001	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	1 341,50	1 341,50
			Celkem				39 669,14

PROJEKT: ZŠ TGM – reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny – stavební práce“			
OBJEDNATEL: Městská část Praha 7 U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice		ZHOTOVITEL: LAMA PB s.r.o. Brod 45, 261 01 Příbram	
ZMĚNOVÝ LIST č. 17			
ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):		LAMA PB s.r.o.	
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:		01.09.2022	
PŘÍJEMCE:		Městská část Praha 7	
ZASLÁNO DNE:		01.09.2022	
PŘEDMET ZMĚNY: Změna umístění dveří v místnosti č.023			
POPIS ZMĚNY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE: Požadavek objednatele: Změna pozice dveří v místnosti č.023. Stávající dveře budou zadrženy. Nový vstup do technické místnosti bude z chodby. Jedná se o zjednodušení provozu a vhodnějšího využití prostor objektu.			
PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY: ZL17_Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce .xls			
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.			
CENOVÝ DOPAD BEZ DPH:		ČASOVÝ DOPAD:	
VÍCENÁKLAD:	27 523,70 Kč bez DPH	VLIV NA HMG VÝSTAVBY:	NE
MĚNĚNÁKLAD:	0,00 Kč bez DPH	TERMÍN DOKONČENÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ	NE
CELKEM DOPAD DO CENY:	27 523,70 Kč bez DPH	TERMÍN DOKONČENÍ REALIZACE ZMĚNY:	NE
VYJÁDŘENÍ:			
ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:	ZA TECHNICKÝ DOZOR:	ZA OBJEDNATELE:	ZA ZHOTOVITELE:
DATUM:	DATUM:	DATUM:	DATUM: 07.09.2022
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:
Změna vejde v platnost podepsáním změnového listu všemi smluvními stranami.			
DISTRIBUCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / ROZDĚLOVNÍK:			
INVESTOR / ZÁSTUPCE INV:			
TECHNICKÝ DOZOR			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT			
GENERÁLNÍ DODAVATEL			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objekt: Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.

Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Zpracoval: LAMA PB s.r.o.

Datum: 8. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<p>HSV Práce a dodávky HSV</p>							6 734,51
<p>3 Svislé a kompletní konstrukce</p>							1 375,00
1	R	340231015.R01	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m ² cihlami děrovanými tl 80 mm	kus	1,000	1 375,00	1 375,00
<p>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</p>							1 254,11
2	013	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m ³	m ³	0,877	1 430,00	1 254,11
<p>997 Přesun sutě</p>							4 105,40
3	013	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,579	900,00	1 421,10
4	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	47,370	11,00	521,07
5	013	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,579	370,00	584,23
6	013	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,579	1 000,00	1 579,00
<p>PSV Práce a dodávky PSV</p>							19 858,39
<p>767 Konstrukce zámečnické</p>							19 858,39
7	767	767995117.R01	Montáž atypických zámečnických konstrukcí včetně vysekání a aktivace	kg	188,000	55,00	10 340,00
8	130	13010750	ocel profilová IPE 180 jakost 11 375	t	0,188	49 016,00	9 215,01
<p><i>Hmotnost: 19,30 kg/m</i></p>							
9	767	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,197	1 540,00	303,38
<p>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</p>							930,80
10	R	VRN_001	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	930,80	930,80
Celkem							27 523,70

PROJEKT: ZŠ TGM – reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny – stavební práce“			
OBJEDNATEL: Městská část Praha 7 U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice		ZHOTOVITEL: LAMA PB s.r.o. Brod 45, 261 01 Příbram	
ZMĚNOVÝ LIST č. 18			
ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):		LAMA PB s.r.o.	
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:		01.09.2022	
PŘÍJEMCE:		Městská část Praha 7	
ZASLÁNO DNE:		01.09.2022	
PŘEDMET ZMĚNY: Elektroinstalace - doplnění zásuvek na požadavek objednatele			
POPIS ZMĚNY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE: GD dopní zásuvky do místnosti 037, dle požadavku objednatele.			
PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY: ZL18_Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce .xls ZL18_Doplnění zásuvek příloha.pdf			
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.			
CENOVÝ DOPAD BEZ DPH:		ČASOVÝ DOPAD:	
VÍCENÁKLAD:	2 730,35 Kč bez DPH	VLIV NA HMG VÝSTAVBY:	NE
MĚNĚNÁKLAD:	0,00 Kč bez DPH	TERMÍN DOKONČENÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ	NE
CELKEM DOPAD DO CENY:	2 730,35 Kč bez DPH	TERMÍN DOKONČENÍ REALIZACE ZMĚNY:	NE
VYJÁDŘENÍ:			
ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:	ZA TECHNICKÝ DOZOR:	ZA OBJEDNATELE:	ZA ZHOTOVITELE:
DATUM:	DATUM:	DATUM:	DATUM:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:
Změna vejde v platnost podepsáním změnového listu všemi smluvními stranami.			
DISTRIBUCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / ROZDĚLOVNÍK:			
INVESTOR / ZÁSTUPCE INV:			
TECHNICKÝ DOZOR			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT			
GENERÁLNÍ DODAVATEL			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objekt: Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.

Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Zpracoval: LAMA PB s.r.o.

Datum: 8. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				2 638,02
741			Elektroinstalace - silnoproud				2 638,02
1	741	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	21,000	37,40	785,40
2	341	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	24,150	30,80	743,82
			CYKY 21 * 1,15		24,150		
3	R	741R16	Dodávka a montáž - zásuvka jednonásobná 230V 16A	ks	4,000	217,80	871,20
4	R	Dodávka a montáž - k	Dodávka a montáž - krabice přístrojová	ks	4,000	59,40	237,60
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				92,33
5	R	VRN_001	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	92,33	92,33
			Celkem				2 730,35

PROJEKT: ZŠ TGM – reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny – stavební práce“			
OBJEDNATEL: Městská část Praha 7 U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice		ZHOTOVITEL: LAMA PB s.r.o. Brod 45, 261 01 Příbram	
ZMĚNOVÝ LIST č. 19			
ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):		LAMA PB s.r.o.	
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:		01.09.2022	
PŘÍJEMCE:		Městská část Praha 7	
ZASLÁNO DNE:		01.09.2022	
PŘEDMET ZMĚNY: Elektroinstalace - výměna stávajících svítidel			
POPIS ZMĚNY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE: Stávající svítidla v místnosti č. 009 nemají dostatečné krytí IP (vlhký provoz, myčka). GD provede demontáž stávajících svítidel a instalaci nových svítidel s krytím IP 66.			
PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY: ZL19_Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce .xls			
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem.			
CENOVÝ DOPAD BEZ DPH:		ČASOVÝ DOPAD:	
VÍCENÁKLAD:	7 766,40 Kč bez DPH	VLIV NA HMG VÝSTAVBY:	NE
MĚNĚNÁKLAD:	0,00 Kč bez DPH	TERMÍN DOKONČENÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ	NE
CELKEM DOPAD DO CENY:	7 766,40 Kč bez DPH	TERMÍN DOKONČENÍ REALIZACE ZMĚNY:	NE
VYJÁDŘENÍ:			
ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:	ZA TECHNICKÝ DOZOR:	ZA OBJEDNATELE:	ZA ZHOTOVITELE:
DATUM:	DATUM:	DATUM:	DATUM:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:
Změna vejde v platnost podepsáním změnového listu všemi smluvními stranami.			
DISTRIBUCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / ROZDĚLOVNÍK:			
INVESTOR / ZÁSTUPCE INV:			
TECHNICKÝ DOZOR			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT			
GENERÁLNÍ DODAVATEL			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objekt: Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.

Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Zpracoval: LAMA PB s.r.o.

Datum: 8. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				7 504,00
		741	Elektroinstalace - silnoproud				7 504,00
1	R	741_001	D+M Svítadlo LED <i>Poznámka: MODUS Prachotěsi IP66</i>	ks	2,000	3 752,00	7 504,00
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				262,40
2	R	VRN_001	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	262,40	262,40
			Celkem				7 766,40

PROJEKT: ZŠ TGM – reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny – stavební práce“			
OBJEDNATEL: Městská část Praha 7 U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice		ZHOTOVITEL: LAMA PB s.r.o. Brod 45, 261 01 Příbram	
ZMĚNOVÝ LIST č. 20			
ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):		LAMA PB s.r.o.	
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:		01.09.2022	
PŘÍJEMCE:		Městská část Praha 7	
ZASLÁNO DNE:		01.09.2022	
PŘEDMET ZMĚNY: Elektroinstalace - sjednocení PBZ (požárně bezpečnostní zařízení) do jedné ústředny			
POPIS ZMĚNY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE: V PD jsou navrženy 4 lokální ústředny pro jednotlivá PBZ. Ovládání PBZ je nutné sjednotit do jedné lokální ústředny pro celý řešený prostor. GD umístí jednu lokální ústřednu do místnosti č. 001, ta bude ovládat všechny instalované PBZ (magnety dveří, kouřové čidlo atd.).			
PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY: ZL20_Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce .xls ZL20_Odpočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce .xls			
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem.			
CENOVÝ DOPAD BEZ DPH:		ČASOVÝ DOPAD:	
VÍCENÁKLAD:	43 981,30 Kč bez DPH	VLIV NA HMG VÝSTAVBY:	NE
MĚNĚNÁKLAD:	-22 314,60 Kč bez DPH	TERMÍN DOKONČENÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ	NE
CELKEM DOPAD DO CENY:	21 666,70 Kč bez DPH	TERMÍN DOKONČENÍ REALIZACE ZMĚNY:	NE
VYJÁDŘENÍ:			
ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:	ZA TECHNICKÝ DOZOR:	ZA OBJEDNATELE:	ZA ZHOTOVITELE:
DATUM:	DATUM:	DATUM:	DATUM:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:
Změna vejde v platnost podepsáním změnového listu všemi smluvními stranami.			
DISTRIBUCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / ROZDĚLOVNÍK:			
INVESTOR / ZÁSTUPCE INV:			
TECHNICKÝ DOZOR			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT			
GENERÁLNÍ DODAVATEL			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objekt: Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.

Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Zpracoval: LAMA PB s.r.o.

Datum: 8. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

42 494,00

741

Elektroinstalace - silnoproud

42 494,00

1	R	741R30_1	EZS ústředna pro požární čidla, tlačítka a ovládání magnetů s požární odolností	kpl	1,000	42 494,00	42 494,00
---	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka: JA-101K Ústředna s vestav. GSM / GPRS komun. - Jablotron, umístění - v místnosti 001 pod stropem v protipožárním boxu, Funkce - ovládání elektromagnetů, tlačítek, čidel, rolety vč. možnosti GLS brány

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 487,30

2	R	VRN_001	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	1 487,30	1 487,30
---	---	---------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------

Celkem

43 981,30

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objekt: Odpočet - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.

Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Zpracoval: LAMA PB s.r.o.

Datum: 7. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				-21 560,00
		741	Elektroinstalace - silnoproud				-21 560,00
1	R	741R30	Dodávka a montáž - Lokální požární ústředna	ks	-4,000	5 390,00	-21 560,00
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-754,60
2	R	VRN_001	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	kpl	-1,000	754,60	-754,60
			Celkem				-22 314,60

PROJEKT: ZŠ TGM – reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny – stavební práce“			
OBJEDNATEL: Městská část Praha 7 U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice		ZHOTOVITEL: LAMA PB s.r.o. Brod 45, 261 01 Příbram	
ZMĚNOVÝ LIST č. 21			
ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):		LAMA PB s.r.o.	
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:		01.10.2022	
PŘÍJEMCE:		Městská část Praha 7	
ZASLÁNO DNE:		14.10.2022	
PŘEDMET ZMĚNY: Doplnění obkladu obvodové stěny místnosti LAPOLU. Navýšení počtu zakončovacích nerezových lišt k obkladu v celém provozu GASTRO.			
POPIS ZMĚNY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE: PD neuvažuje s obkladem na obvodové stěně v místnosti LAPOLU. Pro správné fungování a čištění LAPOLU (vývoz) je nezbytné doplnit obklad i na obvodovou stěnu. Z důvodu nového systému sanace obvodového zdiva, je nezbytné doplnit nerezové lišty k zakončení obkladu cca 30 cm od podlahy (provětrávaná mezera). V původním řešení obklad navazoval na žlábek podlahy bez lišt.			
PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY: ZL21_Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce .xls ZL21_Odpočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce .xls			
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem.			
CENOVÝ DOPAD BEZ DPH:		ČASOVÝ DOPAD:	
VÍCENÁKLAD:	36 636,50 Kč bez DPH	VLIV NA HMG VÝSTAVBY:	NE
MĚNĚNÁKLAD:	-274,98 Kč bez DPH	TERMÍN DOKONČENÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ	NE
CELKEM DOPAD DO CENY:	36 361,52 Kč bez DPH	TERMÍN DOKONČENÍ REALIZACE ZMĚNY:	NE
VYJÁDŘENÍ:			
ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:	ZA TECHNICKÝ DOZOR:	ZA OBJEDNATELE:	ZA ZHOTOVITELE:
DATUM:	DATUM:	DATUM:	DATUM:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:
Změna vejde v platnost podepsáním změnového listu všemi smluvními stranami.			
DISTRIBUCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / ROZDĚLOVNÍK:			
INVESTOR / ZÁSTUPCE INV:			
TECHNICKÝ DOZOR			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT			
GENERÁLNÍ DODAVATEL			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objekt: Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.

Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Zpracoval: LAMA PB s.r.o.

Datum: 14.10.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				35 397,58
781			Dokončovací práce - obklady				35 397,58
1	781	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	4,661	7,50	34,96
							"Místnost 22" 1,6*(0,54+0,265+1,96+0,265+0,555)- 0,3*(0,54+0,265+1,96+0,265+0,555)
					4,661		
					Součet		4,661
2	781	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	4,661	59,00	275,00
							"Místnost 22" 1,6*(0,54+0,265+1,96+0,265+0,555)- 0,3*(0,54+0,265+1,96+0,265+0,555)
					4,661		
					Součet		4,661
3	781	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	4,661	171,60	799,83
							"Místnost 22" 1,6*(0,54+0,265+1,96+0,265+0,555)- 0,3*(0,54+0,265+1,96+0,265+0,555)
					4,661		
					Součet		4,661
4	781	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	4,661	525,00	2 447,03
5	597	59761026	<i>obklada keramický hladký do 12ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>5,127</i>	<i>440,00</i>	<i>2 255,88</i>
					4,661 * 1,1		5,127
6	781	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	1,000	93,10	93,10
7	R	781R001	Dodávka a montáž soklu s podžlábkem - 10x20	m	3,585	561,00	2 011,19
							"Místnost 22" 0,54+0,265+1,96+0,265+0,555
					3,585		
					Součet		3,585
8	R	781R002	Příplatek za nerezové rohové a ukončující lišty	m	106,000	258,50	27 401,00
							"Celá stavba: Skutečnost - rozpočet" 306-200
							Jedná se o doplnění lišt pro systém odvětrávání + chybějící lišty v koutech a rohách.
					106,000		
					Součet		106,000
9	781	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,111	717,20	79,61
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				1 238,92
10	R	VRN_001	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	1 238,92	1 238,92
Celkem							36 636,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objekt: Odpočet - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.

Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Zpracoval: LAMA PB s.r.o.

Datum: 7. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				-265,68
784			Dokončovací práce - malby a tapety				-265,68
1	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-4,661	15,00	-69,92
2	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	-4,661	42,00	-195,76
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				-9,30
3	R	VRN_001	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	kpl	-1,000	9,30	-9,30
Celkem							-274,98

PROJEKT: ZŠ TGM – reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny – stavební práce“			
OBJEDNATEL: Městská část Praha 7 U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice		ZHOTOVITEL: LAMA PB s.r.o. Brod 45, 261 01 Příbram	
ZMĚNOVÝ LIST č. 22			
ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):		LAMA PB s.r.o.	
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:		17.10.2022	
PŘÍJEMCE:		Městská část Praha 7	
ZASLÁNO DNE:		19.10.2022	
PŘEDMET ZMĚNY: Úprava podkladu pro novou nášlapnou vrstvy učebny, před položením vinylu			
POPIS ZMĚNY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE: Vinyl dodaný na stavbu dle PD. Nebude nainstalován do technické místnosti č.023, jelikož se jedná o nevhodné řešení. Na požadavek objednatele, GD použije vinyl z PD do učebny v 2.NP vedle kanceláře ředitele školy. Stávající stav skladby podlahy po odkrytí nášlapné vrstvy je nevyhovující pro instalaci nového vinylu. Nelze použít na uvolněné parkety nivelační stěrku. Objednatel požaduje doplnit skladbu podlahy o OSB desky v celé ploše. Toto řešení je v objektu již ověřeno, že je funkční. GD položí 2 vrstvy OSB desek a na ně vinyl.			
PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY: ZL22_Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce .xls ZL22_Odpočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce .xls			
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.			
CENOVÝ DOPAD BEZ DPH:		ČASOVÝ DOPAD:	
VÍCENÁKLAD:	71 726,26 Kč bez DPH	VLIV NA HMG VÝSTAVBY:	NE
MĚNĚNÁKLAD:	-32 219,03 Kč bez DPH	TERMÍN DOKONČENÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ	NE
CELKEM DOPAD DO CENY:	39 507,23 Kč bez DPH	TERMÍN DOKONČENÍ REALIZACE ZMĚNY:	NE
VYJÁDŘENÍ:			
ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:	ZA TECHNICKÝ DOZOR:	ZA OBJEDNATELE:	ZA ZHOTOVITELE:
DATUM:	DATUM:	DATUM:	DATUM:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:
Změna vejde v platnost podepsáním změnového listu všemi smluvními stranami.			
DISTRIBUCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / ROZDĚLOVNÍK:			
INVESTOR / ZÁSTUPCE INV:			
TECHNICKÝ DOZOR			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT			
GENERÁLNÍ DODAVATEL			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objekt: Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.

Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Zpracoval: LAMA PB s.r.o.

Datum: 8. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				69 300,75
762			Konstrukce tesařské				69 300,75
1	762	762810042	Záklop stropů z desek OSB tl 12 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	72,000	431,00	31 032,00
2	762	762810043	Záklop stropů z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	72,000	503,00	36 216,00
3	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,275	1 610,00	2 052,75
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				2 425,51
4	R	VRN_001	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	2 425,51	2 425,51
Celkem							71 726,26

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objekt: Odpočet - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.

Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Zpracoval: LAMA PB s.r.o.

Datum: 7. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				-31 129,51
776			Podlahy povlakové				-31 129,51
1	776	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	-72,000	32,00	-2 304,00
2	R	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	-72,000	44,00	-3 168,00
3	776	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	-72,000	352,00	-25 344,00
4	776	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	-0,546	574,20	-313,51
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				-1 089,52
5	R	VRN_001	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	kpl	-1,000	1 089,52	-1 089,52
			Celkem				-32 219,03

PROJEKT: ZŠ TGM – reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny – stavební práce“			
OBJEDNATEL: Městská část Praha 7 U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice		ZHOTOVITEL: LAMA PB s.r.o. Brod 45, 261 01 Příbram	
ZMĚNOVÝ LIST č. 23			
ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):		LAMA PB s.r.o.	
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:		24.10.2022	
PŘÍJEMCE:		Městská část Praha 7	
ZASLÁNO DNE:		09.11.2022	
PŘEDMET ZMĚNY: Nerealizované položky z rozpočtu a nové požadavky objednatele neobsažené v PD a rozpočtu.			
POPIS ZMĚNY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE: nerealizované položky: - sprchová vanička, 2ks - vodovodní baterie, VRN - stavební buňka, POV, pojezdový plechu na chodník nové požadavky objednatele: - zákryt jednotek ve dvoře školy, ochrana zařízení před provozem školy (míčové sporty atd.) - doplněné ochranné prvky u elektrické posuvné brány - výmalba stávající chodby část neupravované únikové cesty z kuchyně na hřiště - nové madlo pro schodiště v anglickém dvorku			
PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY: ZL23_Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce .xls ZL23_Odpočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce .xls			
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.			
CENOVÝ DOPAD BEZ DPH:		ČASOVÝ DOPAD:	
VÍCENÁKLAD:	93 050,66 Kč bez DPH	VLIV NA HMG VÝSTAVBY:	NE
MĚNĚNÁKLAD:	-79 361,00 Kč bez DPH	TERMÍN DOKONČENÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ	NE
CELKEM DOPAD DO CENY:	13 689,66 Kč bez DPH	TERMÍN DOKONČENÍ REALIZACE ZMĚNY:	NE
VYJÁDRĚNÍ:			
ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:	ZA TECHNICKÝ DOZOR:	ZA OBJEDNATELE:	ZA ZHOTOVITELE:
DATUM:	DATUM:	DATUM:	DATUM:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:
Změna vejde v platnost podepsáním změnového listu všemi smluvními stranami.			
DISTRIBUCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / ROZDĚLOVNIK:			
INVESTOR / ZÁSTUPCE INV:			
TECHNICKÝ DOZOR			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT			
GENERÁLNÍ DODAVATEL			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objekt: Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.

Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Zpracoval: LAMA PB s.r.o.

Datum: 9.11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				93 050,66
		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				7 808,00
1	R	722_001	D+M redukční ventil	kus	1,000	4 980,00	4 980,00
2	R	722_002	D+M KK DN40	kus	2,000	1 287,00	2 574,00
3	R	722_003	D+M Manometr 6bar	kus	1,000	254,00	254,00
		767	Konstrukce zámečnické				73 650,00
4	R	767_001	kryt na splítové jednotky	ks	1,000	47 000,00	47 000,00
5	R	767_002	D+M Madla na schodiště (výroba, nátěr, montáž, spojovací materiál, doprava)	kus	1,000	9 570,00	9 570,00
6	R	767_007	Ochranné prvky u pojezdové brány (výroba, zinkování, montáž, spojovací materiál, doprava)	kus	2,000	8 540,00	17 080,00
		784	Dokončovací práce - malby a tapety				11 592,66
7	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	203,380	15,00	3 050,70
8	R	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	203,380	42,00	8 541,96
		Celkem					93 050,66

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objekt: Odpočet - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.

Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Zpracoval: LAMA PB s.r.o.

Datum: 9.11.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				-9 361,00
721			Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				-6 479,00
1	R	Pol301	nová sprchová vanička 900x900	ks	-1,000	6 479,00	-6 479,00
<p><i>Poznámka k položce:</i> Poznámka: Dodavatel zajistí dodávku a montáž materiálů a výrobků podle uvedené specifikace, včetně dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost díla. Předložený výpis materiálu je pouze informativní a neslouží dodavateli pro jeho objednávku. Podlahové vpusti E6,K13,K25,O18 a P8 jsou dodávkou gastro - atypické výrobky. Demontáž potrubí pod podlahou a zemní práce na propojení s kanalizační šachtou jsou uvedeny ve specifikaci výkopových prací. Stavební osazení lapolu včetně obetonování a stropu je uvedeno ve stavební části.</p>							
725			Zdravotecnika - zařizovací předměty				-2 882,00
2	R	725821316.R02	Baterie dřezová -P2 nástěnná vodovodní baterie s loketním ovládním a delším ramínkem	soubor	-1,000	1 463,00	-1 463,00
3	R	725821316.R03	baterie kohoutková s předřazenými zpětnými ventily	soubor	-1,000	1 419,00	-1 419,00
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				-70 000,00
4	R	013224000	Dokumentace POV	...	-1,000	10 000,00	-10 000,00
5	R	032103000	Náklady na stavební buňky	...	-1,000	30 000,00	-30 000,00
6	R	091003000.R03	Ostatní náklady - ochrana přeježděného chodníku - plech - 10m2	m2	-10,000	3 000,00	-30 000,00
Celkem							-79 361,00