

I. Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

Město Zábřeh

Se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 003 03 640

DIČ: CZ 00303640

Zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou města

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jen „objednatel“)

a

EKOZIS spol. s r.o.

se sídlem Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

IČ: 41031024

DIČ: CZ41031024

Zastoupená: Ing. Petrem Blažkem, jednatelem

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Petr Blažek, jednatel

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č. 2061

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jen „zhotovitel“),

tuto

SMLOUVU O DÍLO ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

II. Předmět díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2. Předmětem této smlouvy je provedení stavby **„Zábřeh, doplnění autobusových zastávek“**, (dále jen „dílo“) v souladu s projektovou dokumentací k ohlášení stavby a pro provádění stavby „Autobusové zastávky ve městě Zábřeh“, vypracovanou Ing. Zdeňkem Vitáskem, U tenisu 2625/1, 787 01, Šumperk, IČ: 03938760 a s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech, technických normách a v této smlouvě včetně jejích příloh. Součástí realizace je doplnění veřejného osvětlení na základě projektové dokumentace pro územní souhlas a provedení stavby „Autobusové zastávky ve městě Zábřeh SO – 401 Rozvody VO“ vypracovanou Ing. Tomášem Nedomou, Rovensko 217, 78901, Zábřeh, IČ: 65129172, s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech, technických normách a v této smlouvě včetně jejích příloh.
Předmětem realizace jsou pouze objekty v dokumentacích označeny jako lokalita č.3 ul. Sokolská, lokalita č. 4 – ul. Nemilská a lokalita č. 6 ul. Sokolská.
3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí například:
 - a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému provedení díla.
 - b. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení

- díla.
- c. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla, včetně zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí v obvodu (ploše) staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby od převzetí staveniště do předání díla nebyly tyto inženýrské sítě porušeny, a k termínu předání díla rovněž zajistí vyjádření správce sítí o stavu sítí po realizaci stavby.
 - d. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla.
 - e. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou.
 - f. Odstranění a likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla.
 - g. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace.
 - h. Vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů v souladu se smlouvou.
 - i. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla.
 - j. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.
 - k. provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.
 - l. zajistit a předat objednateli dokumentaci skutečného provedení díla (DSP), a to v počtu 3 paré v tištěném a jednom digitálním vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf.
 - m. zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla, které bude ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli v tištěné (3x) a elektronické podobě ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf (1x).
 - n. pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou prováděním díla dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
 - o. zajištění povolení zvláštního užívání komunikací.
 - p. zajištění povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu.
 - q. zaplacení místního poplatku za užívání veřejného prostranství podle aktuálně platné a účinné OZV města Zábřeh v případě splnění podmínek podle této vyhlášky.
 - r. zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla.
 - s. poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad vzniklých v záruční době.
4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny.
5. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
6. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci a další podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace a další podklady postačují k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo doplňovat.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.

III. Osoby oprávněné k jednání

1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají oprávnění zástupci (statutární zástupci) obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá objednateli za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.

2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci smluvních stran:

Za objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xx
pověřená osoba – technický dozor objednatele
pověřená osoba BOZP

Za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně poštou nebo prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízeny. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní stranu do doby, než je splněn postup podle předchozí věty.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění je město Zábřeh, ulice Sokolská a Nemilská, katastrální území Zábřeh na Moravě, p. č. 5459/1, 5459/3, 854, 4952/1, 4909/6..
2. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude probíhat na městských komunikacích, kde se mohou pohybovat osoby a popřípadě i vozidla. Zhotovitel je povinen učinit v rámci provádění díla taková opatření, aby zamezil možnému zranění osob nebo škodám na majetku, zejména pak na vozidlech či okolních objektech.
3. Stavenišťem se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné k provádění díla.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **70 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště.
2. Dřívější plnění je možné.
3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s čl. XVI. odst. 6 uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě, že nebude možné provádět stavební práce s ohledem na klimatické podmínky tak, jak je definováno prováděcími právními předpisy, posouvá se termín plnění o dobu, kdy není možné plnění předmětu této smlouvy provádět.
4. Projektová dokumentace, souhlas s ohlášením stavby a územní souhlas podle článku II. odst. 2 této

smlouvy budou zhotoviteli předán při podpisu této smlouvy.

5. Objednatel předpokládá předání staveniště zhotoviteli do **14 dnů** od podpisu smlouvy oběma stranami. O předání staveniště pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodlení objednatele s předáním staveniště nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo.
6. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, tj. nejpozději do **7 dnů** od předání staveniště. Nesplní-li zhotovitel bezdůvodně tuto svoji povinnost, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Vzhledem k povaze díla může objednatel stanovit přiměřenou lhůtu k nápravě v délce nejvýše dalších 3 kalendářních dnů, pokud to provozní podmínky a navazující stavební práce umožní.
7. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání před termínem sjednaným v článku V. odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít.
8. Zhotovitel je povinen před zahájením prací připravit dokumentaci uvažovaných dopravních opatření, kterou předloží příslušnému orgánu včetně vyjádření dotčených orgánů a organizací pro případné vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací a případné povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu. Pokud to bude nutné, součástí této dokumentace musí být rovněž návrh na objízdné trasy.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že na území města Zábřeh platí obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a že je v případě splnění podmínek této vyhlášky povinen zaplatit místní poplatek.
10. Práce budou považovány za provedené v okamžiku jejich řádného dokončení a předání objednateli v místě plnění.
11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy detailní harmonogram provádění díla (dále jen „harmonogram“), jenž respektuje požadavky objednatele. Harmonogram bude následně stvrzen podpisem zástupce objednatele oprávněné jednat ve věcech technických.
12. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.
13. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich musí být uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
14. V harmonogramu musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení prací poddodavatelů.
15. Změna harmonogramu je možná jen se souhlasem objednatele.
16. Zhotovitel bere na vědomí, že rekonstrukce komunikace významným způsobem omezí život obyvatel a návštěvníků města a bude mít negativní vliv na dopravní obslužnost stavbou dotčených komunikací. Zhotovitel se tímto zavazuje minimalizovat negativní vlivy stavby na život obyvatel a návštěvníků města. Zhotovitel se zavazuje, že učiní veškerá opatření, aby komunikace byla zrekonstruována v co nejkratší době, nejpozději však v termínu sjednaném v této smlouvě o dílo.
17. Termín vlastního zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel vlastníkům stavbou dotčených nemovitostí písemně minimálně 7 kalendářních dní předem.

VI. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za kompletní provedení díla činí **986 128 Kč (slovy: devětsetosmdesátšesttisícstodvacetosm korun českých) bez DPH.**
2. Při plnění této smlouvy se uplatní režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH).
3. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění ve smyslu § 21 odst. 8 ZDPH vždy k 1. dni následujícího kalendářního měsíce po ukončení dílčí části. K tomuto datu bude zhotovitelem vystaven daňový doklad v režimu přenesení daně na příjemce plnění (objednatel).
4. Poskytovatel plnění (zhotovitel) se zavazuje uhradit příjemci plnění (objednateli) sankci za nesprávně vystavené daňové doklady a z tohoto důvodu nutnosti podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně ve výši sankce uplatněné následně správcem daně (tzn. repo sazba + 14% bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
5. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním objednateli.
6. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat.
7. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla nese zhotovitel.
8. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě této smlouvy označit za vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu sjednané ceny za dílo písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
9. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, jejichž nutnost provedení vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly předvídat a jejichž provedení je nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.
10. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu.
11. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a. na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle cenové soustavy ÚRS PRAHA, a.s., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10 - Hostivař pro to období, ve kterém mají být vícepráce

realizovány, násobené koeficientem vzniklým podílem celkové nabídkové ceny zhotovitele bez DPH a ceny 954.635,90,-- bez DPH stanovené ve výběrovém řízení jako hodnota zakázky, přičemž do těchto cen nebudou započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady díla.

- b. vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací.
- c. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS PRAHA, a. s., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10 - Hostivař pro to období nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou objednatel odsouhlasí.

12. Méněpráce budou oceněny takto:

- a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla,
- b. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací.

13. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na základě vystavené faktury na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným zhotovitelem objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno zhotovitelem. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může objednatel fakturu vrátit zhotoviteli s žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

14. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy.

15. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací po objektech, popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Při vystavení faktury a jejím doručení objednateli musí být vždy dodržen postup stanovený v čl. VI. odst. 3. této smlouvy. Trvá-li provádění díla zhotovitelem déle než jeden měsíc, probíhá fakturace zpravidla měsíčně.

16. Konečná faktura bude objednateli doručena nejpozději do 30 dnů od data podpisu posledního předávacího protokolu po dokončení díla.

17. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí čtrnáct (14) dnů ode dne prokazatelného doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce nebo dodávky nebo jejich cenu neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.

18. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. Tím nejdou dotčena ustanovení uvedená v čl. VI. odst. 3. a 4. této smlouvy.

19. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné následující pracovní den.

VII. Odpovědnost zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením. Je-li dílo nebo jeho část prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí záruky a nároků z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách poddodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli a koordinátorovi BOZP bez zbytečného odkladu.
2. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího, případně v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce, minimálně v rozsahu 2 (dvou) hodin v každý pracovní den na díle, kdy stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost a provádět zápis do stavebního deníku. Stavbyvedoucí musí být autorizovaný technik/inženýr v oboru pozemních staveb/dopravních staveb a musí být se zhotovitelem v přímém pracovním poměru. Zástupce stavbyvedoucího musí mít obdobnou kvalifikaci jako stavbyvedoucí.

Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel. číslo: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo autorizace: xxxxxxxxxxxxxx

3. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII. odstavci 2 této smlouvy o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí, který je uveden v článku VII. odstavci 2 této smlouvy o dílo, je zkušeným pracovníkem s autorizací odpovídající povaze díla a má potřebné vzdělání a kvalifikaci nutnou pro výkon funkce stavbyvedoucího k provádění díla. Nový stavbyvedoucí musí splňovat totéž.
5. Zástupce stavbyvedoucího má veškerá práva a povinnosti stavbyvedoucího podle této smlouvy o dílo, pokud je nemůže vykonávat stavbyvedoucí.
6. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost jakýchkoliv osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu.
7. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru objednatele a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní předpisy České republiky a Evropské unie vztahující se k dílu a technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení, a to v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění smlouvy.
9. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat prohlídkou místa plnění, a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbujuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění

nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne.
11. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací projektu, které si mohou vyžádat zejména následující orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Uzemní finanční orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách.

VIII. Zajištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za řádné provedení díla ve výši 100.000,- Kč. Bankovní záruka slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z nesplnění smluvních povinností zhotovitele podle této smlouvy.
2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu provádění díla.
3. Z této bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky bez jakéhokoliv omezení v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
4. Pokud zhotovitel sjednaný originál bankovní záruky (záruční listiny), objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina, tj. částce 50.000,- Kč. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit na bankovní účet č. 188491576/0300.
5. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí celého díla.
6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za řádné plnění záručních podmínek ve výši 100.000,- Kč. Bankovní záruka slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z neplnění podmínek zhotovitelem podle této smlouvy po předání a převzetí díla objednatelům. Nesplnění této podmínky opravňuje objednatele dílo nepřevzít, a to se všemi důsledky vyplývajících zejména z ust. čl. IX. a XI. této smlouvy.
7. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty nebo musí být každoročně před jejím uplynutím prodlužována.
8. Z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat bezpodmínečné právo objednatele čerpat finanční prostředky až do sjednané výše v případě, že během sjednané záruční lhůty zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelům nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
9. Pokud zhotovitel smluvně sjednaný originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka,

objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit na bankovní účet č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

10. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.
11. Bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost, může zhotovitel postupně, vždy po uplynutí 12 kalendářních měsíců ze záruční lhůty, nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu v případě, kdy je sjednána záruční doba 60 měsíců (při jiné délce záruční lhůty se snížení výše bankovní záruky upraví podle počtu let sjednané záruční lhůty). Takto sníženou bankovní záruku je zhotovitel povinen poskytnout objednateli nejpozději v den následující po dni, ve kterém skončila předchozí bankovní záruka.
12. Bankovní záruka může být v každém ze jmenovaných případů nahrazena složením peněžní částky (dále jen jistota) na účet objednatele č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Pro tuto jistotu platí stejné lhůty a sankce jako pro bankovní záruku podle tohoto článku.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději pět (5) pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.
2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo.
3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k předání díla přizvat své poddodavatele, bylo-li jich užito.
4. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel protokol (zápis).
5. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
 - b. popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - c. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - d. prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá.
6. Obsahuje-li předávané dílo vady, musí protokol obsahovat také:
 - a. soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad.
7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání jeho řádnému užívání nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. Protokol musí dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném způsobu narovnání. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. jiném způsobu narovnání se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.
8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo jiného způsobu narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu čl. XI. odst. 1 písm. b) této smlouvy. Doba prodlení v tomto případě však počne běžet nejdříve dnem následujícím po dni, který byl sjednán jako termín pro provedení díla podle článku V. odst. 1 této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za vady

neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí místně příslušného soudu zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení fotodokumentaci provádění oprav komunikace, stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání.
11. Nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel, a vyklizené staveniště předat objednateli.
12. Objednatel je oprávněn po předání a převzetí díla a po vyklizení dle předchozího bodu předat opravenou komunikaci do užívání.

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Provedené dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá **60 měsíců**.
3. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění datovou zprávou nebo doporučeným dopisem na adresu zhotovitele (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána.
4. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen reklamované vady nejpozději do 30 kalendářních dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit. Pokud tak zhotovitel neučiní včas nebo řádně, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Objednatel má rovněž právo uhradit třetí osobě cenu za odstranění reklamované vady z bankovní záruky zhotovitele.
5. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v dohodnuté lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Náklady objednatele budou v takovém případě uhrazeny z bankovní záruky zhotovitele nebo ze složené jistoty, popřípadě, pokud budou náklady objednatele vyšší, je zhotovitel povinen nahradit objednateli náklady spojené s odstraněním vady do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení výúčtování nákladů objednatele.
6. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady obdobně.

XI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit,

pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky nebo složené jistoty. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující výši:

- a. Pokud zhotovitel nezačne provádět dílo do sedmi dnů od předání staveniště, činí výše smluvní pokuty 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - b. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání díla v dohodnutém termínu činí výše smluvní pokuty 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených v protokolu.
 - d. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - e. V případě, že bude zjištěn případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ.
 - f. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku IX. odst. 11 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.
 - g. V případě porušení povinnosti dle článku V. odst. 12 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele předložit ke dni podpisu smlouvy harmonogram provádění díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.
 - h. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady a certifikáty uvedené v článku XIV. odst. 12 písm. a) nutné pro užívání díla a také k vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý doklad a každý započatý den prodlení.
 - i. Pokud bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce na stavbě nepřítomen v rozporu s článkem VII. odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce.
 - j. V případě porušení povinnosti dle článku XVI. odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční lhůty vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry.
 - k. V případě porušení povinnosti dle článku XVI. odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatel, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. XVI. odst. 5 této smlouvy.
2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
 3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 4. Nároky na smluvní pokuty se nedotýkají nároků na náhradu škody smluvní pokuty převyšující.

5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným způsobem.
2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady škody.
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena za dílo,
 - b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací,
 - c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - d. zhotovitel vyzve objednatele k předání díla a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat dohodu o řešení záruk za realizované části stavby.
 - e. Objednatel vyčíslí škodu, která mu vznikne z potřeby realizovat nové zadávací řízení na jiného zhotovitele stavby. Pokud v následném zadávacím řízení bude sjednána s novým zhotovitelem cena za dokončení díla vyšší, než kdyby toto dokončoval původní zhotovitel, má stávající zhotovitel povinnost tento cenový rozdíl uhradit, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy s novým zhotovitelem. K tomuto účelu bude nejprve využita bankovní záruka dle ust. čl. VIII této smlouvy.
5. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení.

XIII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla.

XIV. Kontrola prováděného díla, stavební deník

1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost,

uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu, splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatel odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatel, včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a zástupci zhotovitel. Zástupce autorského dozoru a BOZP se budou zúčastňovat těchto jednání na žádost jedné ze smluvních stran.
4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitel o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
6. Kontrolní dny budou konány dle potřeby, nejméně však 1x týdně.
7. Stavební deník
 - a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatel, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
 - b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.
 - c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitel, název, sídlo a IČ objednatel, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejich případných změn a přehled zkoušek všech druhů.
 - d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje, vyžadované přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 - e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
 - f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
 - g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
 - oprávnění zástupci objednatel
 - oprávnění zástupci zhotovitel včetně stavbyvedoucího
 - osoba pověřená výkonem technického dozoru, je-li ustanoven
 - osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu

- zástupci orgánů státní památkové péče, provádí-li dohled
- h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 - i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit písemně svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
 - j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

8. Seznam poddodavatelů

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný seznam poddodavatelů.
- b. Do seznamu poddodavatelů uvede zhotovitel všechny poddodavatele, kteří se na plnění díla podíleli. V seznamu bude poddodavatel identifikován jeho identifikačními údaji dle § 28 písm. g) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu realizace díla proti seznamu předloženému v nabídce je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
- c. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli při předání dokončeného díla.

9. Deník víceprací

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací.
- b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- d. Vícepráce nelze realizovat bez předchozího písemného souhlasu zástupce objednatele a vyjádření technického dozoru investora

10. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana

- a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště.
- e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná.
- f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, bylo-li potřeba.
- h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.
- i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se na staveništi a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost zejména vybavením ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolením a dozorem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob. Zhotovitel je povinen před započatím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného objednatelem.
- j. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho narušování či škodám na věcech, které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel.
- k. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- l. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- m. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Za odpad se však pro účely této smlouvy nepovažují zejména žulové obruby a zámková dlažba, nebo jiný stavební využitelný materiál odstraněný v místě provádění díla, má-li samostatnou užitnou hodnotu a je vlastnictvím objednatele (dále jen „odstraněný využitelný materiál“). V případě pochybností o samostatné užitné hodnotě odstraněného materiálu nebo jeho vlastnictví je zhotovitel povinen si vyžádat stanovisko objednatele. Zhotovitel není

oprávněn s odstraněným využitelným materiálem podle věty první naložit jako s odpadem ve smyslu zákona.

V případě, že objednatel potvrdí, že to je odstraněný využitelný materiál, je zhotovitel povinen materiál shromáždit na místě určeném osobou jednající za objednatele ve věcech technických. Odvoz využitelného materiálu bude zajištěn objednatelem na základě předchozí výzvy zhotovitele. Nesplní-li zhotovitel povinnosti podle tohoto odstavce a zničí nebo jinak nenávratně zlikviduje odstraněný využitelný materiál, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou škodu.

- n. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu (minimálně však 7 kalendářních dnů předem) o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem řešit.
- o. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

11. Havarijní práce

- a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele na provedení těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny.
- b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je povinen objednatel co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.

12. Kolaudace

- a. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat na své náklady včas doklady a certifikáty nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, zejména:
 - dokumentace skutečného provedení stavby od autora projektu včetně jeho souhlasu s provedením stavby,
 - zajištění souhlasu orgánů státní správy a správců sítí ke kolaudaci,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
 - geometrický plán, pokud to dle povahy díla bude potřeba,
 - prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty,
 - návody k použitým výrobkům,
 - povinné revize,
 - zátěžové zkoušky,
 - originál stavebního deníku,
 - předávací protokol včetně odstraněných závad nebránících užívání,
 - kompletní fotodokumentace ke stavbě,
 - prohlášení o likvidaci odpadů.

- b. Zhotovitel je povinen včas odstranit vady a nedodělky, které by bránily udělení kolaudačního souhlasu.
- c. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě do 10 dnů od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

XV. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nepředají je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy.
2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně.
3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací a dokumentů, k nimž získá být jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy.
4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhajícími ochraně podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel.
6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců, poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této smlouvy.
7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním zhotovitele, jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k plnění této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč za každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující tuto smluvní pokutu.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu, ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající.

4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční lhůty vztahující se k předmětu plnění díla. Limit pojistného plnění nesmí být menší než 5.000.000,- Kč (tj. hodnota díla zvýšená o možné škody na okolních objektech).
5. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojů a na zařízení staveniště způsobené zejména:
- a. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí nebo jeho nákladu,
 - b. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c. zatečením atmosférických srážek
 - d. pádem pojištěné věci nárazem,
 - e. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - f. vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - g. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí
 - h. vandalismem a krádeží,
 - i. nárazem dopravního prostředku.
- Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.
6. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.
7. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem smlouvy platnost.
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na 57. schůzi dne 11.4.2017 pod číslem usnesení 17/057/971/02/02.
10. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu.
11. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní,

rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Zábřehu dne 15.5.2017

V Zábřehu dne 16.5.2017

Ing. Petr Blažek
jednatel

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta města

Za správnost: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REKAPITULACE NÁKLADU

Veřejná zakázka:

Zábřeh, doplnění autobusových zastávek

Zadavatel:

Město Zábřeh

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

	cena bez DPH	cena s DPH
1_autobusové zastávky	794 043,37 Kč	960 792,48 Kč
2_SO401_rozvody VO	192 084,23 Kč	232 421,92 Kč
Cena celkem	986 127,60 Kč	1 193 214,40 Kč

V Zábřehu dne 15.5.2017

.....
Ing. Petr Blažek, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Datum: 30.3.2017

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

IČ: 41031024

DIČ: CZ41031024

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U Tenisu 2625/1, Šumperk

IČ: 03938760

DIČ:

Cena bez DPH

794 043,37

DPH základní sazba daně 21,00%

Základ daně
794 043,37

Výše daně
166 749,11

Cena s DPH

v CZK

960 792,48

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		794 043,37	960 792,48
03	Lokalita č.3 - ulice Sokolská	119 990,28	145 188,24
000	Demolice, příprava území, provizorní objekt	23 982,55	29 018,89
SO 001c	Příprava území	23 982,55	29 018,89
100	Pozemní komunikace	96 007,73	116 169,35
SO 101c	Stavební úpravy vozovky kolem obruby	29 870,25	36 143,00
SO 102c	Chodník (nástupišť)	47 008,48	56 880,26
190	Dopravní značení	19 129,00	23 146,09
SO 191c	Dopravní značení konečné	7 129,00	8 626,09
SO 192c	Dopravní značení dočasné DIO	12 000,00	14 520,00
04	Lokalita č.4 - ulice Nemilská	150 689,91	182 334,79
000	Demolice, příprava území, provizorní objekt	32 698,39	39 565,05
SO 001d	Příprava území	32 698,39	39 565,05
100	Pozemní komunikace	117 991,52	142 769,74
SO 101d	Stavební úpravy vozovky kolem obruby	29 870,25	36 143,00
SO 102d	Chodník (nástupišť)	68 992,27	83 480,65
190	Dopravní značení	19 129,00	23 146,09
SO 191d	Dopravní značení konečné	7 129,00	8 626,09
SO 192d	Dopravní značení dočasné DIO	12 000,00	14 520,00
06	Lokalita č.6 - ulice Sokolská	409 863,18	495 934,45
000	Demolice, příprava území, provizorní objekt	62 896,20	76 104,40
SO 001f	Příprava území	62 896,20	76 104,40
100	Pozemní komunikace	346 966,98	419 830,05
SO 101f	Stavební úpravy vozovky kolem obruby	69 014,25	83 507,24
SO 102f	Chodník (nástupišť)	258 823,73	313 176,71
190	Dopravní značení	19 129,00	23 146,09
SO 191f	Dopravní značení konečné	7 129,00	8 626,09
SO 192f	Dopravní značení dočasné DIO	12 000,00	14 520,00
1000	Ostatní náklady	78 500,00	94 985,00
1020	VRN	35 000,00	42 350,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

03 - Lokalita č.3 - ulice Sokolská

Soupis:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Úroveň 3:

SO 001c - Příprava území

KSO:

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U Tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

41031024

DIČ:

CZ41031024

IČ:

03938760

DIČ:

Cena bez DPH

23 982,55

DPH základní
snížená

Základ daně

23 982,55

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 036,34

0,00

Cena s DPH

v CZK

29 018,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

03 - Lokalita č.3 - ulice Sokolská

Soupis:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Úroveň 3:

SO 001c - Příprava území

Místo:

Zábřeh

Datum:

30.03.2017

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

23 982,55

HSV - Práce a dodávky HSV

23 982,55

1 - Zemní práce

9 265,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

14 717,40

998 - Přesun hmot

0,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

03 - Lokalita č.3 - ulice Sokolská

Soupis:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Úroveň 3:

SO 001c - Příprava území

Místo:

Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							23 982,55
D HSV Práce a dodávky HSV							23 982,55
D 1 Zemní práce							9 265,00
1	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	32,000	50,00	1 600,00
2	K	113107125	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	7,000	100,00	700,00
3	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živichých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	32,000	70,00	2 240,00
4	K	113154123	Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	21,000	125,00	2 625,00
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	28,000	75,00	2 100,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
D 997 Přesun sutě							14 717,40
6	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	23,664	90,00	2 129,76
7	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	473,280	15,00	7 099,20
8	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,740	90,00	516,60
9	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	114,800	15,00	1 722,00
10	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	26,716	40,00	1 068,64
11	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	2,870	150,00	430,50
12	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů	t	4,018	150,00	602,70
13	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva	t	16,400	70,00	1 148,00
D 998 Přesun hmot							0,15
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,001	150,00	0,15

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

03 - Lokalita č.3 - ulice Sokolská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 3:

SO 101c - Stavební úpravy vozovky kolem obruby

KSO:

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U Tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

41031024

DIČ:

CZ41031024

IČ:

03938760

DIČ:

Cena bez DPH

29 870,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 870,25	21,00%	6 272,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 143,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

03 - Lokalita č.3 - ulice Sokolská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 3:

SO 101c - Stavební úpravy vozovky kolem obruby

Místo:

Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

29 870,25

HSV - Práce a dodávky HSV

29 870,25

2 - Zakládání

560,00

5 - Komunikace

23 450,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 622,50

99 - Přesun hmot

237,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

03 - Lokalita č.3 - ulice Sokolská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 3:

SO 101c - Stavební úpravy vozovky kolem obruby

Místo: Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

PČ	IV n	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							29 870,25
D	HSV	Práce a dodávky HSV					29 870,25
D	2	Zakládání					560,00
1	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	11,200	50,00	560,00
D	5	Komunikace					23 450,00
2	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	14,000	150,00	2 100,00
3	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	7,000	650,00	4 550,00
4	K	573191111	Postřik infiltrační v množství emulzí 0,8 kg/m2	m2	7,000	300,00	2 100,00
5	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	14,000	300,00	4 200,00
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,000	750,00	5 250,00
7	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	7,000	750,00	5 250,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					5 622,50
8	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	345,00	4 830,00
9	M	583801230	kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2 velikost 8/10 cm II tř	t	0,317	2 500,00	792,50
D	99	Přesun hmot					237,75
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1,585	150,00	237,75

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

03 - Lokalita č.3 - ulice Sokolská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 3:

SO 102c - Chodník (nástupiště)

KSO:

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U Tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

41031024

DIČ:

CZ41031024

IČ:

03938760

DIČ:

Cena bez DPH

47 008,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 008,48	21,00%	9 871,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

56 880,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

03 - Lokalita č.3 - ulice Sokolská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 3:

SO 102c - Chodník (nástupiště)

Místo:

Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

47 008,48

HSV - Práce a dodávky HSV

47 008,48

1 - Zemní práce

11 119,68

2 - Zakládání

1 760,00

5 - Komunikace pozemní

18 527,32

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 807,18

998 - Přesun hmot

4 794,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

03 - Lokalita č.3 - ulice Sokolská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 3:

SO 102c - Chodník (nástupiště)

Místo:

Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

47 008,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

47 008,48

D 1

Zemní práce

11 119,68

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ²	m3	10,560	133,00	1 404,48
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	5,280	50,00	264,00
20	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,560	122,00	1 288,32
21	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	105,600	25,00	2 640,00
3	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	10,560	91,00	960,96
4	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	19,008	140,00	2 661,12
22	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	19,008	100,00	1 900,80

D 2

Zakládání

1 760,00

5	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	35,200	50,00	1 760,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

D 5

Komunikace pozemní

18 527,32

6	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	33,600	160,00	5 376,00
7	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm zhutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²	m2	32,000	190,00	6 080,00
8	M	592451110	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND, s fazetou 1 m ² =50 kusů HBB 20 x 10 x 6 červená	m2	4,080	366,00	1 493,28
9	M	592451100	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND, s fazetou 1 m ² =50 kusů HBB 20 x 10 x 6 přírodní	m2	26,520	160,00	4 243,20
10	M	592451190	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková PROMENÁDA-SLEPECKÁ 1 m ² =50 kusů 20 x 10 x 6 barevná	m2	2,040	421,00	858,84
11	K	599141112	Vyplnění spár mezi silničními dílci trvale pružnou živичnou záplvkou	m	14,000	34,00	476,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 807,18

12	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	6,000	50,00	300,00
13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	200,00	2 800,00
14	M	592175105	obrubník betonový silniční snížený 100x15x15 cm	kus	12,120	96,00	1 163,52
15	M	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý,právní 100x15x15/25 cm	kus	2,020	295,00	595,90
16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	180,00	2 520,00
17	M	592174170	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové Standard 100 x 10 x 25	kus	14,140	84,00	1 187,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

03 - Lokalita č.3 - ulice Sokolská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 3:

SO 102c - Chodník (nástupiště)

Místo:

Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,280	8 000,00	2 240,00
D 998			Přesun hmot				4 794,30
19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	31,962	150,00	4 794,30

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

03 - Lokalita č.3 - ulice Sokolská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 4:

SO 191c - Dopravní značení konečné

KSO:

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U Tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 41031024

DIČ: CZ41031024

IČ: 03938760

DIČ:

Cena bez DPH

7 129,00

DPH základní
snížená

Základ daně

7 129,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 497,09

0,00

Cena s DPH

v CZK

8 626,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

03 - Lokalita č.3 - ulice Sokolská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 4:

SO 191c - Dopravní značení konečné

Místo:

Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 129,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 129,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 917,50

998 - Přesun hmot

211,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

03 - Lokalita č.3 - ulice Sokolská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 4:

SO 191c - Dopravní značení konečné

Místo:

Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady soupisu celkem

7 129,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 129,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 917,50

1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzoli	kus	1,000	350,00	350,00
2	M	404443065	značka svislá reflexní AL- NK	kus	1,000	1 700,00	1 700,00
3	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	700,00	700,00
4	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	1,000	650,00	650,00
5	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	1,000	550,00	550,00
6	M	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	1,000	50,00	50,00
7	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	2,000	50,00	100,00
8	K	915131116	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté retroreflexní	m2	8,750	302,00	2 642,50
9	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	8,750	20,00	175,00

D 998

Přesun hmot

211,50

10	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným	t	0,141	1 500,00	211,50
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

03 - Lokalita č.3 - ulice Sokolská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 4:

SO 192c - Dopravní značení dočasné DIO

KSO:

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U Tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 41031024

DIČ: CZ41031024

IČ: 03938760

DIČ:

Cena bez DPH

12 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
12 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 520,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

14 520,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

03 - Lokalita č.3 - ulice Sokolská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 4:

SO 192c - Dopravní značení dočasné DIO

Místo:

Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

12 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

03 - Lokalita č.3 - ulice Sokolská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 4:

SO 192c - Dopravní značení dočasné DIO

Místo:

Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 000,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				12 000,00
1	K	913911116b	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení	kus	10,000	1 200,00	12 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

04 - Lokalita č. 4 - ulice Nemilská

Soupis:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Úroveň 3:

SO 001d - Příprava území

KSO:

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U Tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

41031024

DIČ:

CZ41031024

IČ:

03938760

DIČ:

Cena bez DPH

32 698,39

DPH základní
snížená

Základ daně

32 698,39

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 866,66

0,00

Cena s DPH

v CZK

39 565,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

04 - Lokalita č. 4 - ulice Nemilská

Soupis:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Úroveň 3:

SO 001d - Příprava území

Místo:

Zábřeh

Datum:

30.03.2017

Zadavatel:

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Projektant

Ing. Zdeněk Vitásek,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

32 698,39

HSV - Práce a dodávky HSV

32 698,39

1 - Zemní práce

11 785,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

20 913,24

998 - Přesun hmot

0,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

04 - Lokalita č.4 - ulice Nemilská

Soupis:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Úroveň 3:

SO 001d - Příprava území

Místo:

Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 698,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

32 698,39

D 1

Zemní práce

11 785,00

1	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	53,000	50,00	2 650,00
2	K	113107125	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m ²	7,000	100,00	700,00
3	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² živichých, o tl. vrstvy do 50 mm	m ²	53,000	70,00	3 710,00
4	K	113154123	Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m ²	21,000	125,00	2 625,00
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	28,000	75,00	2 100,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

D 997

Přesun sutě

20 913,24

6	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	34,122	90,00	3 070,98
7	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	682,440	15,00	10 236,60
8	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,740	90,00	516,60
9	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	114,800	15,00	1 722,00
10	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	37,174	40,00	1 486,96
11	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	5,740	150,00	861,00
12	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů	t	7,882	150,00	1 182,30
13	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva	t	26,240	70,00	1 836,80

D 998

Přesun hmot

0,15

14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,001	150,00	0,15
----	---	-----------	--	---	-------	--------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

04 - Lokalita č.4 - ulice Nemilská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 3:

SO 101d - Stavební úpravy vozovky kolem obruby

KSO:

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U Tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

41031024

DIČ:

CZ41031024

IČ:

03938760

DIČ:

Cena bez DPH

29 870,25

DPH základní
snížená

Základ daně

29 870,25

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 272,75

0,00

Cena s DPH

v CZK

36 143,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

04 - Lokalita č.4 - ulice Nemilská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 3:

SO 101d - Stavební úpravy vozovky kolem obruby

Místo:

Zábřeh

Datum:

30.03.2017

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

29 870,25

HSV - Práce a dodávky HSV

29 870,25

2 - Zakládání

560,00

5 - Komunikace

23 450,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 622,50

99 - Přesun hmot

237,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

04 - Lokalita č.4 - ulice Nemilská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 3:

SO 101d - Stavební úpravy vozovky kolem obruby

Místo: Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							29 870,25
D HSV Práce a dodávky HSV							29 870,25
D 2 Zakládání							560,00
1	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	11,200	50,00	560,00
D 5 Komunikace							23 450,00
2	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	14,000	150,00	2 100,00
3	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	7,000	650,00	4 550,00
4	K	573191111	Postřik infiltrační v množství emulzí 0,8 kg/m2	m2	7,000	300,00	2 100,00
5	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	14,000	300,00	4 200,00
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,000	750,00	5 250,00
7	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	7,000	750,00	5 250,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							5 622,50
8	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční operou do lože z betonu prostého	m	14,000	345,00	4 830,00
9	M	583801230	kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2 velikost 8/10 cm II tř	t	0,317	2 500,00	792,50
D 99 Přesun hmot							237,75
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1,585	150,00	237,75

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

04 - Lokalita č.4 - ulice Nemilská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 3:

SO 102d - Chodník (nástupiště)

KSO:

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Zdeněk Vításek, U Tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

41031024

DIČ:

CZ41031024

IČ:

03938760

DIČ:

Cena bez DPH

68 992,27

DPH základní
snížená

Základ daně

68 992,27

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

14 488,38

0,00

Cena s DPH

v CZK

83 480,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

04 - Lokalita č.4 - ulice Nemilská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 3:

SO 102d - Chodník (nástupiště)

Místo:

Zábřeh

Datum:

30.03.2017

Zadavatel:

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Projektant

Ing. Zdeněk Vításek,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

68 992,27

HSV - Práce a dodávky HSV

68 992,27

1 - Zemní práce

18 416,97

2 - Zakládání

2 915,00

5 - Komunikace pozemní

29 472,52

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 807,18

998 - Přesun hmot

7 380,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

04 - Lokalita č. 4 - ulice Nemilská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 3:

SO 102d - Chodník (nástupiště)

Místo:

Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 992,27

D HSV Práce a dodávky HSV

68 992,27

D 1 Zemní práce

18 416,97

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ²	m3	17,490	133,00	2 326,17
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	8,745	50,00	437,25
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	17,490	122,00	2 133,78
4	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	174,900	25,00	4 372,50
5	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	17,490	91,00	1 591,59
6	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	31,482	140,00	4 407,48
7	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	31,482	100,00	3 148,20

D 2 Zakládání

2 915,00

8	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostle horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlostí I(d) do 0,8	m2	58,300	50,00	2 915,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

D 5 Komunikace pozemní

29 472,52

9	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	55,650	160,00	8 904,00
10	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²	m2	53,000	190,00	10 070,00
11	M	592451110	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND, s fazetou 1 m ² =50 kusů HBB 20 x 10 x 6 červená	m2	4,080	366,00	1 493,28
12	M	592451100	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND, s fazetou 1 m ² =50 kusů HBB 20 x 10 x 6 přírodní	m2	47,940	160,00	7 670,40
13	M	592451190	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková PROMÉNÁDA-SLEPECKÁ 1 m ² =50 kusů 20 x 10 x 6 barevná	m2	2,040	421,00	858,84
14	K	599141112	Vyplnění spár mezi silničními dílci trvale pružnou živícnou záplvkou	m	14,000	34,00	476,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 807,18

15	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	6,000	50,00	300,00
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	200,00	2 800,00
17	M	592175105	obrubník betonový silniční snížený 100x15x15 cm	kus	12,120	96,00	1 163,52
18	M	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý,právní 100x15x15/25 cm	kus	2,020	295,00	595,90
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	180,00	2 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

04 - Lokalita č.4 - ulice Nemilská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 3:

SO 102d - Chodník (nástupiště)

Místo:

Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Projektant Ing. Zdeněk Vításek,

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	592174170	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové Standard 100 x 10 x 25	kus	14,140	84,00	1 187,76
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,280	8 000,00	2 240,00
D 998 Přesun hmot							7 380,60
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	49,204	150,00	7 380,60

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

04 - Lokalita č.4 - ulice Nemilská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 4:

SO 191d - Dopravní značení konečné

KSO:

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U Tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

41031024

DIČ:

CZ41031024

IČ:

03938760

DIČ:

Cena bez DPH

7 129,00

DPH základní
snížená

Základ daně

7 129,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 497,09

0,00

Cena s DPH

v CZK

8 626,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

04 - Lokalita č.4 - ulice Nemilská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 4:

SO 191d - Dopravní značení konečné

Místo:

Zábřeh

Datum:

30.03.2017

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 129,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 129,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 917,50

998 - Přesun hmot

211,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

04 - Lokalita č.4 - ulice Nemilská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 4:

SO 191d - Dopravní značení konečné

Místo:

Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 129,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 129,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 917,50

1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	350,00	350,00
2	M	404443065	značka svislá reflexní AL- NK	kus	1,000	1 700,00	1 700,00
3	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	700,00	700,00
4	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	1,000	650,00	650,00
5	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	1,000	550,00	550,00
6	M	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	1,000	50,00	50,00
7	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	2,000	50,00	100,00
8	K	915131116	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté retroreflexní	m2	8,750	302,00	2 642,50
9	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	8,750	20,00	175,00

D 998

Přesun hmot

211,50

10	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,141	1 500,00	211,50
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

04 - Lokalita č.4 - ulice Nemilská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 4:

SO 192d - Dopravní značení dočasné DIO

KSO:

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U Tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

41031024

DIČ:

CZ41031024

IČ:

03938760

DIČ:

Cena bez DPH

12 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

12 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 520,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

14 520,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

04 - Lokalita č.4 - ulice Nemilská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 4:

SO 192d - Dopravní značení dočasné DIO

Místo:

Zábřeh

Datum:

30.03.2017

Zadavatel:

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Projektant

Ing. Zdeněk Vitásek,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

12 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

04 - Lokalita č.4 - ulice Nemilská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 4:

SO 192d - Dopravní značení dočasné DIO

Místo:

Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 000,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				12 000,00
1	K	913911116b	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení	kus	10,000	1 200,00	12 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

06 - Lokalita č.6 - ulice Sokolská

Soupis:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Úroveň 3:

SO 001f - Příprava území

KSO:

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U Tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

41031024

DIČ:

CZ41031024

IČ:

03938760

DIČ:

Cena bez DPH	62 896,20
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 896,20	21,00%	13 208,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	76 104,40
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

06 - Lokalita č.6 - ulice Sokolská

Soupis:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Úroveň 3:

SO 001f - Příprava území

Místo:

Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	62 896,20
-------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	62 896,20
---------------------------	-----------

1 - Zemní práce	49 612,00
-----------------	-----------

997 - Přesun sutě	13 283,90
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	0,30
-------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

06 - Lokalita č.6 - ulice Sokolská

Soupis:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Úroveň 3:

SO 001f - Příprava území

Místo: Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

62 896,20

D HSV Práce a dodávky HSV

62 896,20

D 1 Zemní práce

49 612,00

18	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	10,000	75,00	750,00
1	K	113107125	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	22,500	100,00	2 250,00
2	K	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	45,000	125,00	5 625,00
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	5,000	75,00	375,00
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 2 do 100 m3	m3	57,200	133,00	7 607,60
5	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	28,600	50,00	1 430,00
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	57,200	122,00	6 978,40
7	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	572,000	25,00	14 300,00
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	102,960	100,00	10 296,00

D 997 Přesun sutě

13 283,90

9	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze syplých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	21,960	90,00	1 976,40
10	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	439,200	15,00	6 588,00
11	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,575	90,00	321,75
12	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	71,500	15,00	1 072,50
13	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	19,775	40,00	791,00
14	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	3,575	150,00	536,25
15	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	5,760	150,00	864,00
16	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	16,200	70,00	1 134,00

D 998 Přesun hmot

0,30

17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,002	150,00	0,30
----	---	-----------	--	---	-------	--------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

06 - Lokalita č.6 - ulice Sokolská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 3:

SO 101f - Stavební úpravy vozovky kolem obruby

KSO:

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U Tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

41031024

DIČ:

CZ41031024

IČ:

03938760

DIČ:

Cena bez DPH

69 014,25

DPH základní
snížená

Základ daně

69 014,25

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

14 492,99

0,00

Cena s DPH

v CZK

83 507,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

06 - Lokalita č.6 - ulice Sokolská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 3:

SO 101f - Stavební úpravy vozovky kolem obruby

Místo:

Zábřeh

Datum:

30.03.2017

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant

Ing. Zdeněk Vitásek,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

69 014,25

HSV - Práce a dodávky HSV

69 014,25

2 - Zakládání

1 800,00

5 - Komunikace

48 375,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

18 075,00

99 - Přesun hmot

764,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

06 - Lokalita č.6 - ulice Sokolská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 3:

SO 101f - Stavební úpravy vozovky kolem obruby

Místo:

Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							69 014,25
D HSV Práce a dodávky HSV							69 014,25
D 2 Zakládání							1 800,00
1	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	36,000	50,00	1 800,00
D 5 Komunikace							48 375,00
2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	45,000	150,00	6 750,00
3	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	22,500	400,00	9 000,00
4	K	573191111	Postřík infiltrační v množství emulzí 0,8 kg/m2	m2	22,500	150,00	3 375,00
5	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	45,000	150,00	6 750,00
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	22,500	500,00	11 250,00
7	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	22,500	500,00	11 250,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							18 075,00
8	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční operou do lože z betonu prostého	m	45,000	345,00	15 525,00
9	M	583801230	kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2 velikost 8/10 cm II tř	t	1,020	2 500,00	2 550,00
D 99 Přesun hmot							764,25
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	5,095	150,00	764,25

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

06 - Lokalita č.6 - ulice Sokolská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 3:

SO 102f - Chodník (nástupišťe)

KSO:

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U Tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

41031024

DIČ:

CZ41031024

IČ:

03938760

DIČ:

Cena bez DPH

258 823,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	258 823,73	21,00%	54 352,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

313 176,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

06 - Lokalita č.6 - ulice Sokolská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 3:

SO 102f - Chodník (nástupišťe)

Místo:

Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

258 823,73

HSV - Práce a dodávky HSV

258 823,73

1 - Zemní práce	19 866,81
2 - Zakládání	6 795,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 428,00
5 - Komunikace pozemní	51 604,08
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	164 653,92
998 - Přesun hmot	11 475,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

06 - Lokalita č.6 - ulice Sokolská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 3:

SO 102f - Chodník (nástupiště)

Místo:

Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							258 823,73
D HSV Práce a dodávky HSV							258 823,73
D 1 Zemní práce							19 866,81
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ²	m3	25,830	130,00	3 357,90
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	12,915	35,00	452,03
3	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných na 95 % PS	m3	29,700	91,00	2 702,70
4	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	53,460	140,00	7 484,40
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození	m3	25,313	191,00	4 834,78
6	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	22,500	46,00	1 035,00
D 2 Zakládání							6 795,00
7	K	215901101	Zhuťnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	135,900	50,00	6 795,00
D 4 Vodorovné konstrukce							4 428,00
8	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	m3	7,380	600,00	4 428,00
D 5 Komunikace pozemní							51 604,08
9	K	564871111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 250 mm	m2	94,500	160,00	15 120,00
10	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²	m2	90,000	190,00	17 100,00
11	M	592451110	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND, s fazetou 1 m ² =50 kusů HBB 20 x 10 x 6 červená	m2	10,200	366,00	3 733,20
12	M	592451100	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND, s fazetou 1 m ² =50 kusů HBB 20 x 10 x 6 přírodní	m2	77,520	160,00	12 403,20
13	M	592451190	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková PROMENÁDA-SLEPECKÁ 1 m ² =50 kusů 20 x 10 x 6 barevná	m2	4,080	421,00	1 717,68
14	K	599141112	Vypínění spár mezi silničními dílci trvale pružnou živnicí zalivkou	m	45,000	34,00	1 530,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							164 653,92
15	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	11,000	50,00	550,00
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	45,000	200,00	9 000,00
17	M	592175105	obrubník betonový silniční snížený 100x15x15 cm	kus	12,120	96,00	1 163,52
18	M	592174960	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25 šedá	kus	31,310	96,00	3 005,76
19	M	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý,právní 100x15x15/25 cm	kus	2,020	295,00	595,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

06 - Lokalita č.6 - ulice Sokolská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 3:

SO 102f - Chodník (nástupiště)

Místo:

Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	45,000	180,00	8 100,00
21	M	592174170	Obrubníky betonové a železobetonové chodnikové Standard 100 x 10 x 25	kus	45,450	84,00	3 817,80
22	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,900	8 000,00	7 200,00
23	K	919441221	Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	11 500,00	23 000,00
24	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	41,000	541,00	22 181,00
25	M	592224100	Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 integro 60 x 250 x 10	kus	17,220	3 777,00	65 039,94
26	K	919521280	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1600 mm	ks	2,000	10 500,00	21 000,00
							11 475,92
D 998			Přesun hmot				
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	201,332	57,00	11 475,92

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

06 - Lokalita č.6 - ulice Sokolská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 4:

SO 191f - Dopravní značení konečné

KSO:

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U Tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

41031024

DIČ:

CZ41031024

IČ:

03938760

DIČ:

Cena bez DPH

7 129,00

DPH základní
snížená

Základ daně
7 129,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 497,09
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 626,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

06 - Lokalita č.6 - ulice Sokolská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 4:

SO 191f - Dopravní značení konečné

Místo:

Zábřeh

Datum:

30.03.2017

Zadavatel:

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 129,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 129,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 917,50

998 - Přesun hmot

211,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

06 - Lokalita č.6 - ulice Sokolská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 4:

SO 191f - Dopravní značení konečné

Místo:

Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Projektant Ing. Zdeněk Vításek,

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 129,00
D HSV Práce a dodávky HSV							7 129,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							6 917,50
1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	350,00	350,00
2	M	404443065	značka svislá reflexní AL- NK	kus	1,000	1 700,00	1 700,00
3	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	700,00	700,00
4	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	1,000	650,00	650,00
5	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	1,000	550,00	550,00
6	M	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	1,000	50,00	50,00
7	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	2,000	50,00	100,00
8	K	915131116	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté retroreflexní	m2	8,750	302,00	2 642,50
9	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	8,750	20,00	175,00
D 998 Přesun hmot							211,50
10	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným	t	0,141	1 500,00	211,50

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

06 - Lokalita č.6 - ulice Sokolská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 4:

SO 192f - Dopravní značení dočasné DIO

KSO:

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U Tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

41031024

DIČ:

CZ41031024

IČ:

03938760

DIČ:

Cena bez DPH

12 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 000,00	21,00%	2 520,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 520,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

06 - Lokalita č.6 - ulice Sokolská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 4:

SO 192f - Dopravní značení dočasné DIO

Místo:

Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

12 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

06 - Lokalita č.6 - ulice Sokolská

Soupis:

100 - Pozemní komunikace

Úroveň 4:

SO 192f - Dopravní značení dočasné DIO

Místo:

Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 000,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				12 000,00
1	K	913911116b	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení	kus	10,000	1 200,00	12 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

IČ:

41031024

DIČ:

CZ41031024

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U Tenisu 2625/1, Šumperk

IČ:

03938760

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

78 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 500,00	21,00%	16 485,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

94 985,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo:

Zábřeh

Datum:

30.03.2017

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

78 500,00

OST - Ostatní

78 500,00

001 - Ostatní

78 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo:

Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							78 500,00
D OST Ostatní							78 500,00
D 001 Ostatní							78 500,00
1	K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
2	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00
3	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
4	K	231600000	Geodetické práce	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
5	K	241700000	Pasportizace objektů	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
6	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00
7	K	411600000	GP oddělování pro všechny SO,	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00
10	K	411800000	GP oddělování pro všechny SO,	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00
8	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
9	K	821800000	Fotodokumentace stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

1020 - VRN

KSO:

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U Tenisu 2625/1, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 41031024

DIČ: CZ41031024

IČ: 03938760

DIČ:

Cena bez DPH	35 000,00
---------------------	------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	35 000,00	21,00%	7 350,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	42 350,00
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

1020 - VRN

Místo:

Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	35 000,00
-------------------------------	------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 000,00
-----------------------------------	-----------

0 - Vedlejší rozpočtové náklady	35 000,00
---------------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusové zastávky ve městě Zábřeh

Objekt:

1020 - VRN

Místo: Zábřeh

Datum: 30.03.2017

Zadavatel:

Projektant Ing. Zdeněk Vitásek,

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	2,000	2 500,00	5 000,00
2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00

Akce: **AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY VE MĚSTĚ ZABŘEH**
Objekt: **SO-401 ROZVODY VO**
Uchazeč: **EKOZIS spol. s r. o.**

Rekapitulace

Objekt: **SO-401.2 ROZVODY VO UL. SOKOLSKA ZASTAVKA C.3**

Typ	Kód	Text	Celková cena
M	0211	Silnoproud - montáž	12 393,30 Kč
M	0212	Silnoproud - materiál nosný	18 966,32 Kč
M	046	Zemní práce pro montážní práce	35 222,72 Kč
Oddíly Montážní prací celkem			
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	1 470,00 Kč
Celkem			68 052,34 Kč

Objekt: **SO-401.4 ROZVODY VO UL. SOKOLSKA ZASTAVKA C.6**

Typ	Kód	Text	Celková cena
M	0211	Silnoproud - montáž	14 617,90 Kč
M	0212	Silnoproud - materiál nosný	21 166,72 Kč
M	046	Zemní práce pro montážní práce	86 777,27 Kč
Oddíly Montážní prací celkem			
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	1 470,00 Kč
Celkem			124 031,89 Kč

Celkem objekt SO 401-2 a 401-4	192 084,23 Kč
---------------------------------------	----------------------

Rozpis DPH

Sazba	Základ	DPH
21%	192 084,23 Kč	40 337,69 Kč

Celková cena s DPH	232 422,00 Kč
---------------------------	----------------------

Objekt: SO-401.2 ROZVODY VO UL. SOKOLSKA ZASTAVKA C.3

Kod Text

MJ Vymera JNabCena NabCena

Silnoproud - montáž					12 393,30 Kč	
210 01-0135	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm 2+2; napojení svítidel a rozvodu	m	4,00	18,00	72,00	
210 01-0138	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 152 mm 1*0,8	m	0,80	22,00	17,60	
210 02-0951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	1,00	30,00	30,00	
210 02-1014	Zhotovení otvorů v plastu tl do 4 mm kruhových D do 100 r 1+1; stožárové pouzdro	kus	2,00	53,00	106,00	
210 04-0741	Odmaštění ocelových součástí venkovního vedení nn na ze 3*2*0,04*0,5; protikorozi náter spojů uzemnění	m2	0,12	5,00	0,60	
210 04-0751	Očištění ocelových součástí venkovního vedení nn na zem 3*2*0,04*0,5; protikorozi náter spojů uzemnění	m2	0,12	5,00	0,60	
210 04-0761	Náter základní ocelových součástí venkovního vedení nn n 3*2*0,04*0,5; protikorozi náter spojů uzemnění	m2	0,12	15,00	1,80	
210 04-0771	Náter vrchní ocelových součástí venkovního vedení nn na : 3*2*0,04*0,5; protikorozi náter spojů uzemnění	m2	0,12	15,00	1,80	
210 05-0441	Zajištění šroubu barvou	soub	1,00	10,00	10,00	
210 10-0001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapo.	kus	3,00	175,00	525,00	
210 10-0151	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se za	kus	2,00	106,00	212,00	
210 12-0101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	1,00	10,00	10,00	
210 20-2013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závě	kus	1,00	1 090,00	1090,00	
210 20-4011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatné stojících c	kus	1,00	5 900,00	5900,00	
210 20-4103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových h	kus	1,00	550,00	550,00	
210 20-4201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,00	125,00	125,00	
210 22-0002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek 1*0,6	m	0,60	22,00	13,20	
210 22-0020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek (16+2*0,5)*1,05; pásek ve výkopu	m	17,85	22,00	392,70	
210 22-0022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek 1*1,4	m	1,40	22,00	30,80	
210 22-0301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	2,00	35,00	70,00	
210 22-0302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01 2+1	kus	3,00	41,00	123,00	
210 28-0001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídk	kus	1,00	1 000,00	1000,00	
210 29-2011	Změření zemního odporu zkušební svorky	kus	1,00	200,00	200,00	
210 29-2012	Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno m	kus	1,00	300,00	300,00	
210 29-2021	Sfázování žil kabelů a vedení do 4 žil	kus	1,00	300,00	300,00	
210 29-2022	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí,	kus	1,00	300,00	300,00	
210 81-0014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, N 2+2; napojení svítidel a rozvodů 16*1,05; kabel ve výkopu	m	20,80	25,00	520,00	
210 81-0045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, N 7; propoj svorkovnice - svítidlo	m	7,00	12,00	84,00	
210 95-0101	Další štítek označovací na kabel	kus	1,00	10,00	10,00	
210 95-0201	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvá	m	7,00	2,00	14,00	
210 95-0202	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvární	m	20,80	4,00	83,20	
250 06-0012	Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 100 mm 1*5; očíslování stožárů	kus	5,00	50,00	250,00	
999 99-9915	Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1%	%	1,00	50,00	50,00	
Silnoproud - materiál nosný					18 966,32 Kč	
15 615 235	Drát pozink měkký 11343 D10,0mm 1*2*0,62	kg	1,24	35,20	43,65	
24 621 724	Email prům rschnoucí šedý	l	1,00	150,00	150,00	
24 642 030	Redidlo olejo-syntetické S6006	kg	1,00	150,00	150,00	
28 611 020	Trubka PVC kanál hrd 160x4,7x5000 do zakl. VO 1*0,8/5	kus	0,16	850,00	136,00	
34 111 030	Kabel Cu jádro CYKY 3 x 1,5 1*7; propoj svorkovnice - svítidlo	m	7,00	13,80	96,60	
34 111 076	Kabel Cu jádro CYKY 4 x 10 2+2; napojení svítidel a rozvodů 16*1,05; kabel ve výkopu	m	20,80	105,00	2184,00	
34 523 415	Vložka poj E14 6A normální	kus	1,00	26,00	26,00	
35 441 120	Pásek uzemňovací 30x4 mm (16+2*0,5)*1,05*0,95; pásek FeZn 30x4mm 0,95kg/m	kg	16,96	35,20	596,99	
35 441 895	Svorka přípoj SP1 FeZn	kus	1,00	12,00	12,00	
35 441 986	Svorka vodov SR 02 30x4mm pás-pás FeZn	kus	2,00	18,00	36,00	
35 441 996	Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn	kus	2,00	27,80	55,60	
73 534 530	Tabulka bezp tisk 2bar A5	kus	1,00	250,00	250,00	
3,416E+09	Folie výstražná š 33 červená 16*1,05	m	16,80	7,50	126,00	
354x00001	Ochranná suspenze asfaltová (1+2)*0,2	kg	0,60	120,00	72,00	
354x00008	Smršťovací a rozdělovací hlava 4x16 1kV	kus	2,00	86,00	172,00	
354x00009	Chránička HDPE 63 2+2; napojení svítidel a rozvodů 16*1,05; chránička ve výkopu	m	20,80	15,60	324,48	

Objekt: SO-401.2 ROZVODY VO UL. SOKOLSKA ZASTAVKA C.3

Kod Text	MJ	Vymera	JNabCena	NabCena
354x00016 Svítidlo silniční cloněné na výložník, zdroj LED 30W - 3500	kus	1,00	8 490,00	8490,00
354x00097 Výložník lomený na sadový stožár 1/60-300 oboustranný zi	kus	1,00	354,00	354,00
354x001022 Stožár sadový 6-114/76/60 oboustranný zinek	kus	1,00	2 750,00	2750,00
354x00103 Svorkovnice stožárová 1 pojistka E14, 3x4x16, IP54	kus	1,00	485,00	485,00
354x00105 Smršťitelná trubice 19mm/6mm protikor ochrana 1metr	kus	2,00	28,00	56,00
1*2; protikorozi ochrana uzemnění				
999 99-9910 Přírážka na podružný materiál 3%	%	3,00	300,00	900,00
999 99-9911 Prořez materiálu 5%	%	5,00	100,00	500,00
999 99-9912 Dopravné 3,6%	%	3,60	250,00	900,00
999 99-9913 Přesun hmot 1%	%	1,00	100,00	100,00
Zemní práce pro montážní práce			35 222,72 Kč	
460 01-0024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěné 16/1000	km	0,02	40 000,00	800,00
460 03-0007 Sejmутí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 0,5*0,8*0,2; výkopy zeleň 1,1*1,1*0,2; základ svítidla	m3	0,32	150,00	48,00
460 03-0011 Sejmутí drnu jakékoliv tloušťky 0,5*0,8; výkopy zeleň 1,1*1,1; základ svítidla	m2	1,61	90,00	144,90
460 03-0095 Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo nalož	m	1,00	75,00	75,00
460 03-0143 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva tl 15,5*(0,2+0,8+0,2); chodníky, stávající	m2	18,60	56,00	1041,60
460 03-0173 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tlou 15,5*(0,2+0,8+0,2); chodníky, stávající	m2	18,60	81,00	1506,60
460 03-0193 Rezáni podkladu nebo krytu živického tloušťky do 15 cm 2*15,5+15*(0,2+0,8+0,2); stávající chodník	m	49,00	68,00	3332,00
460 05-0813 Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v hornině t 1*1,1*1,1*1,2; základy stožárů VO viz. výkres D-1	m3	1,45	250,00	362,50
460 08-0013 Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez 1*0,5*0,5*1,2-(3,14*0,08*0,08*0,8); základy stožárů VO viz. výkres D-1	m3	0,28	2 150,00	602,00
460 08-0201 Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí 1*4*0,5*1,2; základy stožárů VO viz. výkres D-1	m2	2,40	350,00	840,00
460 08-0202 Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí 1*3,14*0,16*0,8; stožárové pouzdro viz. výkres D-1	m2	0,40	350,00	140,00
460 08-0301 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstru 1*4*0,5*1,2; základy stožárů VO viz. výkres D-1	m2	2,40	180,00	432,00
460 12-0019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 1*0,5*0,5*1,2; základy stožárů VO viz. výkres D-1 0,5*0,8*0,25; zeleň 15,5*0,8*0,55; chodník	m3	7,22	75,00	541,50
460 12-0082 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až	m3	7,22	91,00	657,02
460 20-0843 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 0,5; křížení sítí nebo souběh -zeleň 15,5; křížení sítí nebo souběh -chodník	m	16,00	226,00	3616,00
460 30-0002 Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném teré 1*(1,1*1,1*1,2-0,5*0,5*1,2); základ stožáru viz. výkres D-1 (2+26)*0,8*0,8+7*0,8*1,2; kabelové rýhy	m3	25,79	65,00	1676,35
460 42-1101 Lože kabelů z pisku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, b (0,5+15,5)*1,23; přepočet na šířku výkopu 80 cm	m	19,68	75,00	1476,00
460 47-0001 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabel	m	1,00	150,00	150,00
460 47-0011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	m	1,00	150,00	150,00
460 47-0012 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	15,00	75,00	1125,00
460 49-0013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm (0,5+15,5)*1,05	m	16,80	28,00	470,40
460 51-0064 Kabelové protupy z trub plastových do rýhy s obsypem, p (0,5+15,5)*1,05; chránička ve výkopu	m	16,80	149,00	2503,20
460 60-0022 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m	m3	7,22	124,00	895,28
460 60-0031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých d 7,22*22; odvoz na skládku	m3	158,84	8,00	1270,72
460 62-0002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině 0,5*0,8; výkopy zeleň 1,1*1,1-0,5*0,5; základ stožáru	m2	1,36	55,00	74,80
460 62-0007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině 0,5*0,8; výkopy zeleň 1,1*1,1-0,5*0,5; základ stožáru	m2	1,36	55,00	74,80
460 62-0013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 0,5+15,5*0,8+1,1*1,1	m2	14,11	55,00	776,05
460 65-0045 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísk (0,2+0,8+0,2)*15,5; chodníky	m2	18,60	160,00	2976,00
460 65-0185 Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do beto	m	1,00	200,00	200,00
460 65-0195 Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacíhc	m	1,00	55,00	55,00
460 65-0912 Vyspravení krytu komunikací po překopecch kamenivem ob (0,3+0,8+0,3)*2; chodník -ostatní v dlažbách dopravní části	m2	2,80	350,00	980,00
460 68-0204 Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, t 1; průraz přes základ stávajícího svítidla	kus	1,00	300,00	300,00
21x744444 Poplatek za uložení na skládku 7,22*1,8	T	13,00	100,00	1300,00

Objekt: SO-401.2 ROZVODY VO UL. SOKOLSKA ZASTAVKA C.3

Kod	Text	MJ	Vymera	JNabCena	NabCena
460x700001	Geodetické zaměření stavby 0,5+15,5	m	16,00	100,00	1600,00
460x70002	Zaměření skutečného provedení stavby vč. dokumentace 0,5+15,5	m	16,00	100,00	1600,00
999 99-9914	Zednické výpomoci 1,6%	%	1,60	550,00	880,00
999 99-9915	Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1%	%	1,00	550,00	550,00
Vedlejší rozpočtové náklady				1 470,00 Kč	
107	Zařízení staveniště	%	2,30	350,00	805,00
17	Kompletační činnost	%	1,90	350,00	665,00

Kod	Text	MJ	Vymera	JNabCena	NabCena
Sílnoproud - montáž					14 617,90 Kč
210 01-0135	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených m 2+2; napojení svítidel a rozvodu		4,00	18,00	72,00
210 01-0138	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 152 mm uložených m 1*0,8		0,80	22,00	17,60
210 02-0951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	1,00	30,00	30,00
210 02-1014	Zhotovení otvorů v plastu tl do 4 mm kruhových D do 100 mm 1+1; stožárové pouzdro	kus	2,00	53,00	106,00
210 04-0741	Odmaštění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi 3*2*0,04*0,5; protikorozi nátěr spojů uzemnění	m2	0,12	5,00	0,60
210 04-0751	Očištění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi 3*2*0,04*0,5; protikorozi nátěr spojů uzemnění	m2	0,12	5,00	0,60
210 04-0761	Nátěr základní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi 3*2*0,04*0,5; protikorozi nátěr spojů uzemnění	m2	0,12	15,00	1,80
210 04-0771	Nátěr vrchní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi 3*2*0,04*0,5; protikorozi nátěr spojů uzemnění	m2	0,12	15,00	1,80
210 05-0441	Zajištění šroubu barvou	soub	1,00	10,00	10,00
210 10-0001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu	kus	3,00	175,00	525,00
210 10-0151	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením be	kus	2,00	106,00	212,00
210 12-0101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	1,00	10,00	10,00
210 20-2013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na v	kus	1,00	1 090,00	1090,00
210 20-4011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 kus	kus	1,00	5 900,00	5900,00
210 20-4103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti d	kus	1,00	550,00	550,00
210 20-4201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,00	125,00	125,00
210 22-0002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu m 1*0,6		0,60	22,00	13,20
210 22-0020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi pás m (2+1+18+7+2*0,5)*1,05; pásek ve výkopu		30,45	22,00	669,90
210 22-0022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drát m 1*1,4		1,40	22,00	30,80
210 22-0301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	2,00	35,00	70,00
210 22-0302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a 1 kus 2*2+1	kus	5,00	41,00	205,00
210 28-0001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro obje	kus	1,00	1 000,00	1000,00
210 29-2011	Změření zemního odporu zkušební svorky	kus	1,00	200,00	200,00
210 29-2012	Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření	kus	1,00	300,00	300,00
210 29-2021	Sfázování žil kabelů a vedení do 4 žil	kus	1,00	300,00	300,00
210 29-2022	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušení	kus	1,00	300,00	300,00
210 81-0014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 7 m 2+2; napojení svítidel a rozvodů (2+1+18+7)*1,05; kabel ve výkopu		33,40	25,00	835,00
210 81-0045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 7 m 7; propoj svorkovnice - svítidlo		7,00	12,00	84,00
210 95-0101	Další štítek označovací na kabel	kus	1,00	10,00	10,00
210 95-0201	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicevých m	m	7,00	2,00	14,00
210 95-0202	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicevých tra: m	m	33,40	4,00	133,60
250 06-0012	Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 100 mm 1*5; očíslování stožárů	kus	5,00	300,00	1500,00
999 99-9915	Podíl přídrž. výkonů - kabelová vedení 1%	%	1,00	300,00	300,00
Sílnoproud - materiál nosný					21 166,72 Kč
15 615 235	Drát pozink měkký 11343 D10,0mm 1*2*0,62	kg	1,24	35,20	43,65
24 621 724	Email prům rschnoucí šedý	l	1,00	150,00	150,00
24 642 030	Redidlo olejo-syntetické S6006	kg	1,00	150,00	150,00
28 611 020	Trubka PVC kanál hrd 160x4,7x5000 do zakl. VO 1*0,8/5	kus	0,16	850,00	136,00
34 111 030	Kabel Cu jádro CYKY 3 x 1,5 1*7; propoj svorkovnice - svítidlo	m	7,00	13,80	96,60
34 111 076	Kabel Cu jádro CYKY 4 x 10 2+2; napojení svítidel a rozvodů (2+1+18+7)*1,05; kabel ve výkopu	m	33,40	105,00	3507,00
34 523 415	Vložka poj E14 6A normální	kus	1,00	26,00	26,00
35 441 120	Pásek uzemňovací 30x4 mm (2+1+18+7+2*0,5)*1,05*0,95; pásek FeZn 30x4mm 0,95kg/m	kg	28,93	35,20	1018,34
35 441 895	Svorka přípoj SP1 FeZn	kus	1,00	12,00	12,00
35 441 986	Svorka vodov SR 02 30x4mm pás-pás FeZn 2*2	kus	4,00	18,00	72,00
35 441 996	Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn	kus	2,00	27,80	55,60
73 534 530	Tabulka bezp tisk 2bar A5	kus	1,00	250,00	250,00
3415879666	Folie výstražná š 33 červená (2+1+18+7)*1,05	m	29,40	7,50	220,50
354x00001	Ochranná suspenze asfaltová (1+2)*0,2	kg	0,60	120,00	72,00
354x00008	Smršťovací a rozdělovací hlava 4x16 1kV	kus	2,00	86,00	172,00
354x00009	Chránička HDPE 63 2+2; napojení svítidel a rozvodů (2+1+18+7)*1,05; chránička ve výkopu	m	33,40	15,60	521,04
354x00010	SPOJKA NASUVNA na HDPE 63	ks	1,00	29,00	29,00
354x00016	Svítidlo silniční cloněné na výložník, zdroj LED 30W - 3500lm, 4000K,	kus	1,00	8 490,00	8490,00
354x00097	Výložník lomený na sádový stožár 1/60-300 oboustranný zinek	kus	1,00	354,00	354,00
354x001022	Stožár sádový 6-114/76/60 oboustranný zinek	kus	1,00	2 750,00	2750,00
354x00103	Svorkovnice stožárová 1 pojistka E14, 3x4x16, IP54	kus	1,00	485,00	485,00
354x00105	Smrštitelná trubice 19mm/6mm protikor ochrana 1metr 1*2; protikorozi ochrana uzemnění	kus	2,00	28,00	56,00
354x00106	Značkovac vedení do výkopu pasivní radiofrekvenční	kus	2,00	350,00	700,00
999 99-9910	Přirážka na podružný materiál 3%	%	3,00	100,00	300,00
999 99-9911	Prořez materiálu 5%	%	5,00	100,00	500,00
999 99-9912	Dopravné 3,6%	%	3,60	250,00	900,00
999 99-9913	Přesun hmot 1%	%	1,00	100,00	100,00
Zemní práce pro montážní práce					86 777,27 Kč
460 01-0024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km		0,03	40 000,00	1200,00

Objekt: SO-401.4 ROZVEDY VO UL. SOKOLSKA ZASTAVKA C.6		MJ	Vymera	JNabCena	NabCena
Kod	Text				
	(2+1+18+7)/1000				
460 03-0007	Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm 1*0,8*0,2+1,1*1,1*0,2; výkopy zeleň	m3	0,40	150,00	60,00
460 03-0011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky 1*0,8+1,1*1,1; výkopy zeleň	m2	2,01	90,00	180,90
460 03-0031	Rozebrání dlažeb ručně z kostek velkých do pisku spáry nezalité (0,3+0,8+0,3)*7; komunikace zádlažba překopu	m2	9,80	55,00	539,00
460 03-0038	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do pí 18*(0,8+0,2+0,2); stávající chodník	m2	21,60	55,00	1188,00
460 03-0095	Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na d m	m	2,00	75,00	150,00
460 03-0143	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tl m2 18*(0,8+0,2+0,2); stávající chodník 7*(0,8+0,3+0,3); komunikace stávající	m2	32,90	56,00	1842,40
460 03-0173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 m2 2*(0,35+0,2+0,2); chodník stávající 7*(0,8+0,3+0,3); komunikace stávající	m2	11,30	81,00	915,30
460 03-0193	Rezáni podkladu nebo krytu živického tloušťky do 15 cm 2*2+2*0,35; chodník stávající 2*7+7*(0,8+0,3+0,3); stávající komunikace	m	28,50	68,00	1938,00
460 05-0813	Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojné v hornině tř 3 1*1,1*1,1*1,2; základy stožárů VO viz. výkres D-1	m3	1,45	250,00	362,50
460 08-0012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění 7*0,5*0,2; obetonování chráničky pod komunikaci	m3	0,70	2 150,00	1505,00
460 08-0013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění 1*0,5*0,5*1,2-(3,14*0,08*0,08*0,8); základy stožárů VO viz. výkres D-1	m3	0,28	2 150,00	602,00
460 08-0201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí 1*4*0,5*1,2; základy stožárů VO viz. výkres D-1	m2	2,40	350,00	840,00
460 08-0202	Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí 1*3,14*0,16*0,8; stožárové pouzdro viz. výkres D-1	m2	0,40	350,00	140,00
460 08-0301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí 1*4*0,5*1,2; základy stožárů VO viz. výkres D-1	m2	2,40	180,00	432,00
460 12-0019	Naložení výkopku strojné z hornin třídy 1až4 1*0,5*0,5*1,2; základy stožárů VO viz. výkres D-1 1*0,8*0,25; zeleň 2*0,35*0,55+18*0,8*0,55; chodník 7*0,8*1,2; komunikace	m3	15,53	75,00	1164,75
460 12-0082	Uložení sypaniny do násypů zhuťných z hornin třídy 3až4	m3	15,53	91,00	1413,23
460 20-0843	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v ho m 1; křížení sítí nebo souběh -zeleň 18; křížení sítí nebo souběh -chodník	m	19,00	226,00	4294,00
460 20-0883	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v h m 7; křížení sítí komunikace	m	7,00	305,00	2135,00
460 20-2163	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojné š 35 cm, hl 80 cm, v h m 2; stávající chodník	m	2,00	90,00	180,00
460 30-0002	Zásyp jam nebo rýh strojné včetně zhuťnění ve volném terénu 1*(1,1*1,1*1,2-0,5*0,5*1,2); základ stožárů viz. výkres D-1 2*0,35*0,8+(1+18)*0,8*0,8+7*0,8*1,2; kabelové rýhy	m3	20,59	65,00	1338,35
460 42-1101	Lože kabelů z pisku nebo šterkopisku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, m 2+(1+18+7)*1,23; přepočít na šířku výkopu 80 cm	m	33,98	75,00	2548,50
460 47-0001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	m	4,00	150,00	600,00
460 47-0011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	m	1,00	150,00	150,00
460 47-0012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	16,00	90,00	1440,00
460 49-0013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm (2+1+18+7)*1,05	m	29,40	28,00	823,20
460 51-0064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obšypem, průměru do m (2+1+18)*1,05; chránička ve výkopu	m	22,05	149,00	3285,45
460 51-0074	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průmě m 7*1,05; komunikace	m	7,35	320,00	2352,00
460 60-0022	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m	m3	15,53	124,00	1925,72
460 60-0031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m3 15,53*23; odvoz na skládku	m3	357,19	8,00	2857,52
460 62-0002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině 1*0,8; výkopy zeleň	m2	0,80	55,00	44,00
460 62-0007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině 1*0,8; výkopy zeleň	m2	0,80	55,00	44,00
460 62-0013	Provizorní úprava terénu se zhuťněním, v hornině tř 3 2*0,35+1*0,8+18*0,8+7*0,8+1,1*1,1	m2	22,71	55,00	1249,05
460 62-0032	Vyčištění šterkového lože při křížení kabelů za vyloučení provozu (0,2+0,35+0,2)*2*0,25+(0,2+0,8+0,2)*18*0,25; chodníky (0,3+0,8+0,3)*7*0,25; komunikace	m3	8,22	300,00	2466,00
460 65-0045	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkopisku se zhuťné m2 (0,2+0,35+0,2)*2+(0,2+0,8+0,2)*18; chodníky (0,3+0,8+0,3)*7; komunikace	m2	32,90	160,00	5264,00
460 65-0055	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhuťnění m2 (0,3+0,8+0,3)*7; komunikace	m2	9,80	160,00	1568,00
460 65-0064	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se m2 (0,3+0,8+0,3)*7; komunikace	m2	9,80	160,00	1568,00
460 65-0072	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovanéh m2 (0,3+0,8+0,3)*7; komunikace	m2	9,80	600,00	5880,00
460 65-0135	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 8 cm (0,2+0,35+0,2)*2; chodník (0,3+0,8+0,3)*7; komunikace	m2	11,30	450,00	5085,00
460 65-0171	Očištění kostek kamenných velkých z rozebraných dlažeb (0,3+0,8+0,3)*7; komunikace	m2	9,80	51,00	499,80
460 65-0175	Očištění dlaždic betonových čtyřhranných z rozebraných dlažeb (0,2+0,8+0,2)*18; chodníky	m2	21,60	51,00	1101,60
460 65-0185	Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostéh m	m	2,00	50,00	100,00
460 65-0195	Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu m	m	2,00	50,00	100,00
460 65-0921	Kladení dlažby po překozech z kostek kamenných velkých do lože z k m2 (0,3+0,8+0,3)*7; komunikace	m2	9,80	200,00	1960,00
460 65-0931	Kladení dlažby po překozech dlaždice betonové 4hranné do lože z kai m2 (0,2+0,8+0,2)*18; chodníky	m2	21,60	200,00	4320,00

Objekt: SO-401.4 ROZVODY VO UL. SOKOLSKA ZASTAVKA C.6

Kod	Text	MJ	Vymera	JNabCena	NabCena
460 68-0204	Vybourání otvorů ve zdivu betonové plochy do 0,02 m2, tloušťky do kus		1,00	300,00	300,00
	1; průraz přes základ stávajícího svítidla				
460 70-0001	Zemní značky včetně hloubením jámy - kabelový označnick	kus	2,00	2 000,00	4000,00
21x744444	Poplatek za uložení na skládku	T	27,95	100,00	2795,00
	15,53*1,8				
21x999993	Zřízení provizorní lávky pro pěší	kus	2,00	1 500,00	3000,00
460x700001	Geodetické zaměření stavby	m	28,00	100,00	2800,00
	2+1+18+7				
460x70002	Zaměření skutečného provedení stavby vč. dokumentace	m	28,00	100,00	2800,00
	2+1+18+7				
999 99-9914	Zednické výpomoci 1,6%	%	1,60	550,00	880,00
999 99-9915	Podíl přídruž. výkonů - kabelová vedení 1%	%	1,00	550,00	550,00
Vedlejší rozpočtové náklady					1 470,00 Kč
107	Zařízení staveniště	%	2,30	350,00	805,00
17	Kompletační činnost	%	1,90	350,00	665,00

HARMONOGRAM POSTUPU PRACI

Uchazeč:
EKOZIS spol. s r. o.

předpoklad podpisu smlouvy o dílo	15.5.2017
předání staveniště	17.5.2017
zahájení prací	19.5.2017
dokončení a předání díla do	28.7.2017
celkový počet dnů realizace	70

Ing. Petr Blažek, jednatel

[illegible]