

Změnový list č. 1 ze dne 12.12.2022

Název stavby:	Oprava havarijního stavu zpevněné plochy na pozemku parc. č. 636/74 v k.ú. Most II		
Číslo smluvního vztahu:	1415/OI/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1 434 69 Most IČO: 00266094		Zhotovitel: Technické služby města Mostu a.s. Dělnická č.p. 164 434 01 Most - Velebudice IČO: 640 52 265
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
1) Projektová dokumentace navrhovala provedení krytu z asfaltobetonu. 2) Provedení opravy zídky pouze v sananční omítce. 3) Zachování poklopu revizní šachty. 4) Termín dle objednávky: - dokončení stavebních prací do 4 týdnů od zahájení stavebních prací			
<u>Nové řešení:</u>			
1) Provedení krytu ze zámkové dlažby. 2) Provedení stříšky z betonové dlažby. 3) Výměna poklopu za nový. 4) Termín dle objednávky: - dokončení stavebních prací do 8 týdnů od zahájení stavebních prací			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
1) Na základě požadavku odboru stavebního úřadu byl původně plánovaný asfaltobetonový povrch zaměněn za dlažbu. 2) Pro zvýšení bezpečnosti bude provedena stříška zídky z betonové dlažby. 3) Stávající poklop je v nevyhovujícím stavu. Bude nahrazen za nový.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	TSmM a.s.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	992 502,12 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	427 439,66 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	1 419 941,78 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	do 4 týdnů
Nový termín dokončení díla:	do 8 týdnů

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 12.12.2022

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 12.12.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 14.12.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 14.12.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 14.12.2022

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 14.12.2022

Podpis:

Příloha změnového listu: Rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-11-09-3
Stavba: REKONSTRUKCE PLOCHY U JUNGLE ARÉNY

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64052265
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S. DIČ: CZ64052265

Projektant: IČ: 64052265
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S. DIČ: CZ64052265

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			353 255,92
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	353 255,92	74 183,74
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			427 439,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	22-11-09-3		
Stavba:	REKONSTRUKCE PLOCHY U JUNGLE ARÉNY		
Místo:	MOST	Datum:	22. 11. 2022
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	Projektant:	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zhotovitel:	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		353 255,92	427 439,66
02	VÍCEPRÁCE	796 969,84	964 333,51
03	MĚNĚPRÁCE	-443 713,92	-536 893,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE PLOCHY U JUNGLE ARÉNY

Objekt:

02 - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.


IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

796 969,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	796 969,84	21,00%	167 363,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

964 333,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE PLOCHY U JUNGLE ARÉNY
Objekt: 02 - VÍCEPRÁCE

Místo: MOST
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Datum: 22. 11. 2022
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		796 969,84
HSV - Práce a dodávky HSV		731 240,32
5 - Komunikace		674 862,88
8 - Trubní vedení		6 801,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 347,00
998 - Přesun hmot		43 229,44
PSV - Práce a dodávky PSV		65 729,52
771 - Podlahy z dlaždic		65 729,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE PLOCHY U JUNGLE ARÉNY

Objekt:

02 - VÍCEPRÁCE

Místo: MOST

Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 796 969,84

D HSV Práce a dodávky HSV 731 240,32

D 5 Komunikace 674 862,88

1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	642,000	132,97	85 366,74	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

VV		642			642,000			
----	--	-----	--	--	---------	--	--	--

2	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plo	m2	642,000	323,89	207 937,38	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	--

3	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A	m2	428,000	27,50	11 770,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV		642/3*2			428,000			
----	--	---------	--	--	---------	--	--	--

4	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	40,000	510,00	20 400,00	
---	---	----------	--	----	--------	--------	-----------	--

VV		BEST KARO PŘÍRODNÍ						
VV		0,2*5*40"dělicí čáry			40,000			

5	M	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná	m2	614,040	569,00	349 388,76	
---	---	----------	---	----	---------	--------	------------	--

VV		BEST KARO ANTRACIT						
VV		602			602,000			
VV		602*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			614,040			

D 8 Trubní vedení 6 801,00

6	K	899103113	Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámu přes 100 kg do 150 kg	kus	1,000	441,00	441,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

7	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	6 360,00	6 360,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 347,00

8	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	259,00	2 590,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

9	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	10,200	155,00	1 581,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

VV		10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			10,200			
----	--	---	--	--	--------	--	--	--

10	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	272,00	2 176,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

D 998 Přesun hmot 43 229,44

11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	189,130	228,57	43 229,44	
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 65 729,52

D 771 Podlahy z dlaždic 65 729,52

12	K	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	36,000	1 010,82	36 389,52	
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	--

13	M	01	TERASOVÁ TRYSKANÁ 400 X 400 TAMORO	m2	36,000	815,00	29 340,00	
----	---	----	------------------------------------	----	--------	--------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE PLOCHY U JUNGLE ARÉNY

Objekt:

03 - MĚNĚPRÁCE

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-443 713,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-443 713,92	21,00%	-93 179,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-536 893,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE PLOCHY U JUNGLE ARÉNY

Objekt: 03 - MĚNĚPRÁCE

Místo: MOST

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Datum: 22. 11. 2022

Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-443 713,92
HSV - Práce a dodávky HSV	-443 713,92
5 - Komunikace	-419 713,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-24 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE PLOCHY U JUNGLE ARÉNY
Objekt: 03 - MĚNĚPRÁCE

Místo: MOST Datum: 22. 11. 2022
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Projektant: TECHNICKÉ
Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S. Zpracovatel: SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-443 713,92	
D HSV Práce a dodávky HSV							-443 713,92	
D 5 Komunikace							-419 713,92	
1	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-642,000	11,76	-7 549,92	CS ÚRS 2022 01
VV					-642	-642,000		
2	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-642,000	283,00	-181 686,00	CS ÚRS 2022 01
VV					-642	-642,000		
3	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-642,000	317,00	-203 514,00	CS ÚRS 2022 01
VV					-642	-642,000		
4	M	58942413	beton asfaltový vrstva ložní ACL 16S+ pojivo asfalt 50/70	t	-12,840	2 100,00	-26 964,00	CS ÚRS 2022 01
P								
VV					-642*0,02	-12,840		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-24 000,00	
5	K	R1	Osazení laviček včetně dodávky	kus	-4,000	6 000,00	-24 000,00	