

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 06.10.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
96	Oprava umístění vnějších prvků zabezpečovacího zařízení a kabelizace v žst. Lašovice	174 905,73	0,00	36 730,20	211 635,93	0,00	158 923,17	15982,56	0,00	0,00
1	technologická část	152 762,18	0,00	32 080,06	184 842,24	0,00	151 986,02	776,16	0,00	0,00
2	VRN	22 143,55	0,00	4 650,15	26 793,70	0,00	6 937,15	15206,40	0,00	0,00
Celkem		174905,73	0,00	36730,20	211635,93	0,00	158923,17	15982,56	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
Objekt: Oprava umístění vnějších prvků zabezpečovacího zařízení a kabelizace v žst. Lašovice
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“
Místo: žst. Lašovice

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 6. 10. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST					12 617,78	140 144,40	152 762,18		0,000
		Ostatní									
4	R	7590525411	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 8 žil	kus	4,000	4 702,50	0,00	18 810,00	18 810,00	0,000	0,000
5		7590541434	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150-FLE-CZ	kus	8,000	666,27	5 330,16	0,00	5 330,16	0,000	0,000
17		7590521454	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLE 3 P 1,0 D	m	30,000	31,88	956,40	0,00	956,40	0,000	0,000
18		7590521459	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLE 4 P 1,0 D	m	25,000	37,22	930,50	0,00	930,50	0,000	0,000
16		7590520114	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Neplněné 4x0,6 TCEKPFLE 3 x 4 x 0,6	m	55,000	28,12	1 546,60	0,00	1 546,60	0,000	0,000
19		7591090010	Díly pro zemní montáž přestavníků Deska základ.pod přestav. 700x460 (HM0592139997046)	kus	2,000	388,08	776,16	0,00	776,16	0,000	0,000
13		7593500015	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 1 14x17x100cm (HM0592120210000)	kus	12,000	165,33	1 983,96	0,00	1 983,96	0,000	0,000
15		7593500595	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 20cm (HM0673909991020)	m	25,000	4,16	104,00	0,00	104,00	0,000	0,000
21	R	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil	kus	4,000	4 999,50	0,00	19 998,00	19 998,00	0,000	0,000
8	R	7590715140	Montáž světelného návěstidla trpasličího na plastový základ ZTN s 1 svítilnou	kus	2,000	5 009,40	0,00	10 018,80	10 018,80	0,000	0,000
9	R	7590717140	Demontáž světelného návěstidla trpasličího z plastového základu ZTN s 1 svítilnou	kus	2,000	1 673,10	0,00	3 346,20	3 346,20	0,000	0,000
1	R	7591015032	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním na koleji	kus	2,000	15 543,00	0,00	31 086,00	31 086,00	0,000	0,000
2	R	7591017030	Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	2,000	7 652,70	0,00	15 305,40	15 305,40	0,000	0,000
10	R	7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav (uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení)	kus	10,000	4 158,00	0,00	41 580,00	41 580,00	0,000	0,000
14		7491100110	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 40 rudá	m	50,000	19,80	990,00	0,00	990,00	0,000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
Objekt: Oprava umístění vnějších prvků zabezpečovacího zařízení a kabelizace v žst. Lašovice
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“
Místo: žst. Lašovice

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 6. 10. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							12 617,78	140 144,40	152 762,18		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
 Objekt: Oprava umístění vnějších prvků zabezpečovacího zařízení a kabelizace v žst. Lašovice
 Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“
 Místo: žst. Lašovice

Zpracoval: Milan Bělehrad
 Datum: 6. 10. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	15 206,40	15 206,40		0,000
1	R	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	3,000	1 702,80	0,00	5 108,40	5 108,40	0,000	0,000
3	R	9901000800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km	kus	4,000	2 524,50	0,00	10 098,00	10 098,00	0,000	0,000
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	6 937,15	6 937,15		0,000
4	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 401,444	4,95	0,00	6 937,15	6 937,15	0,000	0,000
Celkem							0,00	22 143,55	22 143,55		0,000