

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OR/22/23637**

na zhotovení díla

„Modernizace silnice II/362 Polička - Jedlová“

Veřejná zakázka
P21V00000313

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: **Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Aleš Pachman** nebo **Ing. Pavel Jakubec**
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Aleš Pachman** nebo **technický dozor
objednatele**
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Aleš Pachman**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Aleš Pachman**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **220430336/0300**
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel: **Skanska a.s.**
se sídlem: **Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín**
zastoupen: **Ing. Alešem Krupkou, prokuristou**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted]
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
[redacted]
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
[redacted]
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[redacted]
Bankovní spojení: **ING Bank, a.s.**
č. ú.: **1000564927/3500**
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2022 smlouvu o dílo č. OR/22/23637 na zhotovení stavby „**Modernizace silnice II/362 Polička – Jedlová**“, která byla následně upravena dodatkem č. 1 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je zejména změna rozsahu stavebních prací, které souvisí s rozšířením předmětu díla o změnu metráží svodidla, přesun vsakovací rýhy a zhotovení bezpečnostní protismykové úpravy v červené barvě.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 7.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

81 053 912,55 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **17 021321,64 Kč**

Cena včetně DPH činí **98 075 234,19 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou po dobu plnění smlouvy konečné a neměnné.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 7 - Změnové listy dodatku č. 2“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Změnové listy dodatku č. 2

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 7 Smlouvy

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.
5. O uzavření dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 5. 12. 2022 usnesením číslo R/1385/22.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.



V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Skanska a.s.
Ing. Aleš Krupka
prokurista



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	Skanska a.s.		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 2.11. 2022	
Název akce: Modernizace silnice II/362 Polička - Jedlová			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Předmět změny:			
SO 106 – Svodidlo u propustku v km 5,340			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Projekt v rámci přípravy počítal s realizací nové římsy propustku, která by byla v úrovni vozovky. Toto řešení vyžadovalo umístění zábradelního svodidla. V rámci stavby po odkrytí konstrukce a zhodnocení daného místa statikem, byla stavbě předložena aktualizovaná varianta s přesýpanou římsou a průběžným svodidlem. Jedná se o technicky realizovatelné řešení po odhalení skutečného stavu konstrukce. V této variantě bude nová římsa umístěna v odsazené vzdálenosti vůči vozovce a bude na ní umístěné pouze dopravně-bezpečnostní zábradlí. Jednostranné silniční svodidlo, pak bude navazovat na průběžná svodidla v daném úseku.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 3			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
			jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Stanovisko projektanta stavby:			
Souhlasím datum 	
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Souhlasím datum 	
Přílohy:			
<ul style="list-style-type: none"> - Položkový rozpočet změn ve formátu xls, pdf, fml - Příčný řez – zábradlí + jednostranné svodidlo (na koruně silnice v místě propustku) - Vzorový příčný řez propustkem + nové římsy 			

ZMĚNOVÝ LIST	<i>číslo ZL: 3</i>
Zhotovitel:	Skanska a.s.
Změnový list vystavil:	
Datum:	2.11. 2022
<u>Předmět změny:</u>	
SO 106 - Svodidlo u propustku v km 5,340	
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>	
<p>Projekt v rámci přípravy počítal s realizací nové římsy propustku, která by byla v úrovni vozovky. Toto řešení vyžadovalo umístění zábradelního svodidla. V rámci stavby po odkrytí konstrukce a zhodnocení daného místa statikem, byla stavbě předložena aktualizovaná varianta s přesypanou římsou a průběžným svodidlem. Jedná se o technicky realizovatelné řešení po odhalení skutečného stavu konstrukce. V této variantě bude nová římsa umístěna v odsazené vzdálenosti vůči vozovce a bude na ní umístěné pouze dopravně-bezpečnostní zábradlí. Jednostranné silniční svodidlo, pak bude navazovat na průběžná svodidla v daném úseku.</p> <p>V rámci realizace stavby bylo nutné provést změny v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí řádného hospodáře nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona o ZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu díla.</p>	
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 2
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
-165 237,48 Kč	5 438,40 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-159 799,08 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Počet stavebních dnů se nemění.</u>
-193 356,89 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
	<u>Ing. Aleš Krupka</u>
Datum:	Datum:

ZBV č. 3 Svodidlo u propustku v km 5,340**Stavba:** 27781.800115, Modernizace silnice II/362 Polička - Jedlová 2022**Objekt:** 1, Hlavní způsobilé výdaje**Rozpočet:** SO 106, Úprava příčných propustků**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Skanska a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 1 637 529,04 Kč**Cena - celkem:** 1 477 729,96 Kč**DPH:** 310 323,29 Kč**Cena s daní:** 1 788 053,25 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 1 477 729,96 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -159 799,08 Kč**DPH:** -33 557,81 Kč**Cena s daní:** -193 356,89 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 23.11.2022**

Položky ZBV č. 3**Stavba:** 27781.800115, Modernizace silnice II/362 Polička - Jedlová 2022**Objekt:** 1, Hlavní způsobilé výdaje**Rozpočet:** SO 106, Úprava příčných propustků

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce							
21	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-32,000	1 415,55	-45 297,60
22	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-12,000	9 994,99	-119 939,88
101	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	4,120	1 320,00	5 438,40
						Celkem	-159 799,08
						Celkem za rozpočet	-159 799,08



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	Skanska a.s.		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 2.11. 2022	
Název akce: Modernizace silnice II/362 Polička - Jedlová			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Předmět změny:			
SO 101 – Přesun vsakovací rýhy			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Projekt v rámci přípravy počítal s podmínkou zasypání a zrušení stávajícího patního příkopu v km 0,444 – 0,700. Jednalo se o podmínku Města Polička z přípravy stavby. Tato podmínka v sobě nesla realizaci vsakovací rýhy (drenážního potrubí) pro odvedení dešťových vod z přilehlých pozemků a patních příkopů v případě zrušení stávajícího příkopu. Při provádění stavby však Město Polička svůj požadavek změnilo – požaduje ponechat otevřený příkop. Proto došlo k přesunu žebra nad řešené místo pro zachycení a zdržení množství tekoucí vody v silničních příkopech – opět poukázáno od Města Polička. V rámci stavby bylo proto rozhodnuto, že stávající patní příkop rušen nebude a bude ponechán. Avšak vhodnost vsakovací rýhy (drenážní potrubí) bude využita jinde a to na dně příkopu a podél stávajícího oplocení areálu SÚS a p. Báči v úseku před vjezdem do intravilánu města Poličky v km 0,700 – 0,956.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 4			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Stanovisko projektanta stavby:			
Souhlasím datum		
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Souhlasím datum		
Přílohy: - Položkový rozpočet změn ve formátu xls, pdf, fml			
- Situace původního + situace nového umístění vsakovací rýhy			
- Nový požadavek města na přesun drenážního žebra (vsakovací rýhy)			
- Vzorový řez v km 1,000 (řez v místě drenážního žebra a potrubí)			

ZMĚNOVÝ LIST	<i>číslo ZL: 4</i>
Zhotovitel:	Skanska a.s.
Změnový list vystavil:	
Datum:	2.11. 2022
<u>Předmět změny:</u>	
SO 101 - Přesun vsakovací rýhy	
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>	
<p>Projekt v rámci přípravy počítal s podmínkou zasypaní a zrušení stávajícího patního příkopu v km 0,444 – 0,700. Jednalo se o podmínku Města Polička z přípravy stavby. Tato podmínka v sobě nesla realizaci vsakovací rýhy (drenážního potrubí) pro odvedení dešťových vod z přilehlých pozemků a patních příkopů v případě zrušení stávajícího příkopu. Při provádění stavby však Město Polička svůj požadavek změnilo – požaduje ponechat otevřený příkop. Proto došlo k přesunu žebra nad řešené místo pro zachycení a zdržení množství tekoucí vody v silničních příkopech – opět poukázáno od Města Polička. V rámci stavby bylo proto rozhodnuto, že stávající patní příkop rušen nebude a bude ponechán. Avšak vhodnost vsakovací rýhy (drenážní potrubí) bude využita jinde a to na dně příkopu a podél stávajícího oplocení areálu SÚS a p. Báci v úseku před vjezdem do intravilánu města Poličky v km 0,700 – 0,956.</p>	
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 1
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
-198 156,12 Kč	0 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-198 156,12 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Počet stavebních dnů se nemění.</u>
-239 768,91 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
	<u>Ing. Aleš Krupka</u>
Datum:	Datum:

ZBV č. 4 Přesun vsakovací rýhy**Stavba:** 27781.800115, Modernizace silnice II/362 Polička - Jedlová 2022**Objekt:** 1, Hlavní způsobilé výdaje**Rozpočet:** SO 101, Silnice II/362 km 0.00 - 0.70**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Skanska a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 13 578 681,32 Kč**Cena - celkem:** 13 380 525,20 Kč**DPH:** 2 809 910,29 Kč**Cena s daní:** 16 190 435,49 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 13 380 525,20 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -198 156,12 Kč**DPH:** -41 612,79 Kč**Cena s daní:** -239 768,91 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 23.11.2022**

Položky ZBV č. 4**Stavba:** 27781.800115, Modernizace silnice II/362 Polička - Jedlová 2022**Objekt:** 1, Hlavní způsobilé výdaje**Rozpočet:** SO 101, Silnice II/362 km 0.00 - 0.70

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2 - Základy							
15	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE D.1.4 Vzorový příčný řez Voděpropustná separační geotextilie. Uložena na dno vsakovací rýhy v km 0,450 - 0,700	M2	-1 080,000	55,63	-60 080,40
						Celkem	-60 080,40
4 - Vodorovné konstrukce							
18	45152	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO D.1.4 Vzorové příčné řezy Zásyp vsakovací rýhy v km 0,450 - 0,700 Hrubé drcené kamenivo fr. 32/63	M3	-108,000	840,47	-90 770,76
						Celkem	-90 770,76
8 - Potrubí							
30	875342		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH drenážní potrubí ve vsakovacích žebrech s napojením do dešťové kanalizace Podchycení ukončených silničních příkopů ve směru od extravilánu silnice II/362	M	-192,000	246,38	-47 304,96
						Celkem	-47 304,96
						Celkem za rozpočet	-198 156,12

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	Skanska a.s.		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 28.11. 2022	
Název akce: Modernizace silnice II/362 Polička - Jedlová			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Předmět změny:			
SO 101 – Méněpráce a vícepráce VDZ			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>1) V původní projektové dokumentaci PDPS bylo navrženo v úseku km 0,00000 (ZÚ) – km 0,45000 (konec intravilánu města Polička) vodorovné značení – Vodící čára V4 souběžně s betonovou přídlažbou. V případě tohoto duplicitního značení, které norma nevyžaduje by však zbytečně došlo k zúžení jízdního pruhu, proto v rámci RDS navrhuje projektant ponechání pouze betonové přídlažby bez čáry V4, která bude odečtena jako méněpráce v množství –181,625 m² (v položkách 915111 a 915211).</p> <p>2) Na základě požadavku Policie ČR v rámci připomínek ke stanovení trvalého dopravního značení bude VDZ přechodu pro chodce v km 0,12500 doplněno před přechodem obousměrně o bezpečnostní protismykovou úpravu barvy červené (tzv. Rocbinda) ve výměře 2x 45m² navíc doplněnou o vodorovnou čáru V18 „Optická psychologická brzda“ (v množství +29,5 m²). Tato změna představuje vícepráci v rámci položek 915111, 915211 a 57B20 (nová položka).</p>			
Počet připojených listů specifikací: 5			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>
		vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Stanovisko projektanta stavby:			
Souhlasím	
datum			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Souhlasím	
datum			
Přílohy: - Položkový rozpočet.			
- Situace původního dopravního značení SO 101+ situace značení po změně			
- Požadavek Policie ČR			
- Cenová nabídka suddodavatele – pro stanovení jednotkové ceny nové položky 57B20			

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 5
Zhotovitel:	Skanska a.s.
Změnový list vystavil:	
Datum:	28.11. 2022
<u>Předmět změny:</u>	
SO 101 - Méněpráce a vícepráce VDZ	
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>	
<p>1) V původní projektové dokumentaci PDPS bylo navrženo v úseku km 0,00000 (ZÚ) – km 0,45000 (konec intravilánu města Polička) vodorovné značení – Vodící čára V4 souběžně s betonovou přídlažbou. V případě tohoto duplicitního značení, které norma nevyžaduje by však zbytečně došlo k zúžení jízdního pruhu, proto v rámci RDS navrhuje projektant ponechání pouze betonové přídlažby bez čáry V4, která bude odečtena jako méněpráce v množství –181,625 m² (v položkách 915111 a 915211).</p> <p>2) Na základě požadavku Policie ČR v rámci připomínek ke stanovení trvalého dopravního značení bude VDZ přechodu pro chodce v km 0,12500 doplněno před přechodem obousměrně o bezpečnostní protismykovou úpravu barvy červené (tzv. Rocbinda) ve výměře 2x 45m² navíc doplněnou o vodorovnou čáru V18 „Optická psychologická brzda“ (v množství +29,5 m²). Tato změna představuje vícepráci v rámci položek 915111, 915211 a 57B20 (nová položka).</p>	
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 2
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
-57 110,77 Kč	94 770,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
+37 659,23 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Počet stavebních dnů se nemění.</u>
+ 45 567,67 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
	<u>Ing. Aleš Krupka</u>
Datum:	Datum:

ZBV č. 5 Méněpráce V4 a doplnění V18 + Rocbinda**Stavba:** 27781.800115, Modernizace silnice II/362 Polička - Jedlová 2022**Objekt:** 1, Hlavní způsobilé výdaje**Rozpočet:** SO 101, Silnice II/362 km 0.00 - 0.70**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Skanska a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 13 578 681,32 Kč**Cena - celkem:** 13 418 184,43 Kč**DPH:** 2 817 818,73 Kč**Cena s daní:** 16 236 003,16 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 13 418 184,43 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 37 659,23 Kč**DPH:** 7 908,44 Kč**Cena s daní:** 45 567,67 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 24.11.2022**

Položky ZBV č. 5**Stavba:** 27781.800115, Modernizace silnice II/362 Polička - Jedlová 2022**Objekt:** 1, Hlavní způsobilé výdaje**Rozpočet:** SO 101, Silnice II/362 km 0.00 - 0.70

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - Komunikace							
101	57B20		ZVÝŠENÍ DRSNOSTI KAMENIVEM A EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ A OPTICKÉ ZVÝRAZNĚNÍ BARVOU	M2	90,000	1 053,00	94 770,00
						Celkem	94 770,00
9 - Ostatní konstrukce a práce							
45	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA D.1.8 Situace dopravního značení	M2	-152,125	98,47	-14 979,75
46	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA D.1.8 Situace dopravního značení Provedení plastem po roce užívání stavby	M2	-152,125	276,95	-42 131,02
						Celkem	-57 110,77
						Celkem za rozpočet	37 659,23