

Společník 2

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

právní forma: společnost s ručením omezeným

zastoupen:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní e-mail:

[REDACTED]

Společník 3

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

IČO: 27900096

DIČ: CZ27900096

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 11881

právní forma: akciová společnost

zastoupen:

[REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní e-mail:

[REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 09. 12. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): **Výspravy výtluků okr. TP**
množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 Položkový rozpočet plnění
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: komunikace I. třídy v okr. Teplice.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD po dobu 12 měsíců ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.

7. Dodavatel se zavazuje předložit Dílčí závěrečnou zprávu zhotovitele – 2 x v listinné podobě, 1 x elektronicky.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
Příloha č. 2 - Příloha.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Společník 1, vedoucí společník, správce

Ing. Šárka Bukovská Digitálně podepsal
Ing. Šárka Bukovská
Datum: 2022.12.14 14:14:04 +01'00'

Ing. Zbyněk Matys Digitálně podepsal
Ing. Zbyněk Matys
Datum: 2022.12.14 12:03:31 +01'00'

HERKUL a.s.

Společník 2

Ing. Adam Sinevič Digitálně podepsal
Ing. Adam Sinevič
Datum: 2022.12.13 17:29:03 +01'00'

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Společník 3

Ing. Jan Tříška Digitálně podepsal
Ing. Jan Tříška
Datum: 2022.12.13 12:54:58 +01'00'

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Příloha č. 2:**PŘÍLOHA**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	„Společnost pro výspravy výtluků okr. MO, TP“ Průmyslová 228, 435 21 Obrnice <i>vedoucí společník, správce</i> HERKUL a.s. Průmyslová 228, 435 21 Obrnice <i>společník 2</i> Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Křižíkova 2393, 415 01 Teplice <i>společník 3</i> POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Doba pro dokončení	1.1.9	12 měsíců
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██ ██████████
Zástupce objednatel	3.2	██
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem



Firma: Závod 1

Rekapitulace ceny

Stavba: RD 323/3 - Výspravy výtluků okr. TP

Varianta: IV -

Celková cena bez DPH: 13 204 273,74
Celková cena s DPH: 15 977 171,23

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
01	Oprava výtluků (ruční pokládky)			
02	Lokální oprava AB (pokládka finišerem)			
03	Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulací a ochranu dopravy			



Firma: Závod 1

Soupis prací objektu

Stavba: RD 323/3 Výspravy výtlučků okr. TP

01

Rožpočet: 01 Oprava výtlučků (ruční pokládka)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0							
Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102	1	SKLÁDKOVNĚ	T			
			Položka pro využití objektů 01 Oprava výtlučků (ruční pokládka) a 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem).				
			Zahrnuje veškeré náklady a poplatky včetně dopravy odpadu na skládku. Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Týká se odfrézované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zařídění dle vyhlášky 130/2019 Sb., rep. která je dle této vyhlášky zaříděna do kvalitativní třídy ZAS-T3.				
2	014102	2	SKLÁDKOVNĚ	T			
			Položka pro využití objektů 01 Oprava výtlučků (ruční pokládka) a 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem).				
			Zahrnuje veškeré náklady a poplatky včetně dopravy odpadu na skládku. Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Týká se odfrézované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zařídění dle vyhlášky 130/2019 Sb., rep. která je dle této vyhlášky zaříděna do kvalitativní třídy ZAS-T4.				
5							
Komunikace							
3	57790A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)	M3			
			Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
			odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařiznutí hran vyčištění natěr dodání a výplň předepsanou zhuštěnou balenou asfaltovou směsí asfaltová závluka				
4	57790B		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK (KUBATURA)	M3			
			Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
			odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařiznutí hran vyčištění natěr dodání a výplň předepsanou zhuštěnou balenou asfaltovou směsí asfaltová závluka				
5	57790C		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL (KUBATURA)	M3			
			Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
			odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařiznutí hran vyčištění natěr dodání a výplň předepsanou zhuštěnou balenou asfaltovou směsí asfaltová závluka				
6	57790D		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL MODIFIK (KUBATURA)	M3			
			Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
			odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařiznutí hran vyčištění natěr dodání a výplň předepsanou zhuštěnou balenou asfaltovou směsí asfaltová závluka				



Firma: Závod 1

Soupis prací objektu

Stavba: RD 323/3 Výspravy výtlučků okr. TP

02

11 119 002.40

Rozečet: 02 Lokální oprava AB (pokládka finiřerem)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1 Zemní práce							
1	11372C		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH DROBNÝCH OPRAV A PLOŠNÝCH ROZPADŮ	M3			
			frézování AB vozovky - obrusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace				
2	113763		FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M			
5 Komunikace							
3	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
			PS-CP - 0,35kg/m2. Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130.				
4	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2			
			dotání geomříže/geokompozitu dle TP 147, očištění podkladu, pokládka dle TePf				
5	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2			
			zdršťující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2 na SMA				
6	577202		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJOVACÍ POSTŘIK	M2			
			spojovací postřik z modifikované emulze PS-CP do 0,5kg/m2				
7	5774BE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+,11S MODIFIK	M3			
			pokládka v rozsahu 35 - 50 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACO 11 S PMB 45/80-min.60				
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. přeepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
8	5774BF		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16+,16S MODIFIK	M3			
			pokládka v rozsahu 45 - 60 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACO 16 S PMB 45/80-min.60				
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. přeepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
9	5774DG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+,16S MODIFIK	M3			
			pokládka v rozsahu 50 - 70 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 16 S PMB (minimální bod měknutí 60)				
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. přeepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
10	5774DI		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+,22S MODIFIK	M3			
			pokládka v rozsahu 60 - 90 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 22 S PMB (minimální bod měknutí 60)				
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. přeepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
11	5774JE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z AFS KOBERCE MASTIX SMA 11+,11S MODIFIK	M3			
			pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , SMA 11 S PMB 45/80-min.60				
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. přeepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7. ČSN EN 13 108-5.				
9 Ostatní konstrukce a práce							
12	919111		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM	M			
			jedná se o řez v obrusné vrstvě				
13	919112		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100 MM	M			
			jedná se o řez v ložné vrstvě				
14	931323		TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M			



Firma: Závod 1

Soupis prací objektu

Stavba:

RD 323/3 Výspravy výtlučků okr. TP

03

Rožpočet:

03 Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	02720.1		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	DEN			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2	02720.3		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY	DEN			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Datum: 14.12.2022 19:37:09 +01:00