

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 09.12.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
132	Oprava 2 ks baterií 384V záložního napájení cvičného sálu a DOZ Beroun mimo - Cheb	1 026 295,66	0,00	215 522,09	1 241 817,75	1 026 295,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	1 003 939,20	0,00	210 827,23	1 214 766,43	1 003 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	3 706,56	0,00	778,38	4 484,94	3 706,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VRN	18 649,90	0,00	3 916,48	22 566,38	18 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		1026295,66	0,00	215522,09	1241817,75	1026295,66	0,00	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
Objekt: Oprava 2 ks baterií 384V záložního napájení cvičného sálu a DOZ Beroun mimo - Cheb
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“
Místo: CDP Praha, V Trianglu 2474, 190 00 Praha 9 - Libeň

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 9. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
1	759	7592920735	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/60 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený - gel, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	64,000	13 860,00	887 040,00	0,00	887 040,00	0,000	0,000	
OST							0,00	116 899,20	116 899,20		0,000	
Ostatní												
11	R	7496656010	Montáž stojanu pro baterie do 150 Ah - usazení, případné zašroubování do podlahy	kus	64,000	398,97	0,00	25 534,08	25 534,08	0,000	0,000	
10	R	7496677010	Demontáž stojanu pro baterie	kus	64,000	136,62	0,00	8 743,68	8 743,68	0,000	0,000	
6	R	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	5,000	863,28	0,00	4 316,40	4 316,40	0,000	0,000	
7	R	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mecha	hod	10,000	863,28	0,00	8 632,80	8 632,80	0,000	0,000	
4	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení	hod	8,000	1 138,50	0,00	9 108,00	9 108,00	0,000	0,000	
5	R	7499751040	funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení	hod	4,000	1 138,50	0,00	4 554,00	4 554,00	0,000	0,000	
2	R	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou	kus	64,000	465,30	0,00	29 779,20	29 779,20	0,000	0,000	
3	R	7592907040	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	64,000	409,86	0,00	26 231,04	26 231,04	0,000	0,000	
Celkem							887 040,00	116 899,20	1 003 939,20		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
Objekt: Oprava 2 ks baterií 384V záložního napájení cvičného sálu a DOZ Beroun mimo - Cheb
Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“
Místo: CDP Praha, V Trianglu 2474, 190 00 Praha 9 - Libeň

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 9. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	3 706,56	3 706,56		0,000
2	R	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick	hod	4,000	424,71	0,00	1 698,84	1 698,84	0,000	0,000
1	R	HZS4231	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik	hod	4,000	501,93	0,00	2 007,72	2 007,72	0,000	0,000
Celkem							0,00	3 706,56	3 706,56		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
Objekt: Oprava 2 ks baterií 384V záložního napájení cvičného sálu a DOZ Beroun mimo - Cheb
Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“
Místo: CDP Praha, V Trianglu 2474, 190 00 Praha 9 - Libeň

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 9. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	18 649,90	18 649,90		0,000	
Ostatní												
1	R	9901001200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 350 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny p	kus	3,000	5 821,20	0,00	17 463,60	17 463,60	0,000	0,000	
2	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z mezikládky. 2. Ceny se použijí i pr	t	1,160	621,72	0,00	721,20	721,20	0,000	0,000	
3	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	1,160	400,95	0,00	465,10	465,10	0,000	0,000	
Celkem							0,00	18 649,90	18 649,90		0,000	