

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 09.12.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
134	Oprava staničních baterií 24V v žst. Praha Braník a žst. Praha Zbraslav	392 251,03	0,00	82 372,72	474 623,75	0,00	304 266,98	87984,05	0,00	0,00
1	technologická část	375 371,64	0,00	78 828,04	454 199,68	0,00	300 564,00	74807,64	0,00	0,00
2	VRN	16 879,39	0,00	3 544,67	20 424,06	0,00	3 702,98	13176,41	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>392251,03</b>	<b>0,00</b>	<b>82372,72</b>	<b>474623,75</b>	<b>0,00</b>	<b>304266,98</b>	<b>87984,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

**Objekt:** Oprava staničních baterií 24V v žst. Praha Braník a žst. Praha Zbraslav

**Část:** technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Braník a žst. Praha Zbraslav

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 9. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7592920150	Baterie Staniční akumulátory Pb články 2V/600 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený větraný, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	24,000	11 286,00	270 864,00	0,00	270 864,00	0,000	0,000
2	759	7592910315	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top V (použití od 301 Ah)	kus	24,000	1 237,50	29 700,00	0,00	29 700,00	0,000	0,000

**OST**

**Ostatní**

**0,00**

**74 807,64**

**74 807,64**

**0,000**

12	SEE	7499356070	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní kapacitní zkouška staničních baterií 24 V	kus	2,000	6 227,10	0,00	12 454,20	12 454,20	0,000	0,000
10	SEE	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	10,000	863,28	0,00	8 632,80	8 632,80	0,000	0,000
11	SEE	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozděčů	hod	8,000	863,28	0,00	6 906,24	6 906,24	0,000	0,000
8	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	8,000	1 138,50	0,00	9 108,00	9 108,00	0,000	0,000
9	SEE	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	4,000	1 138,50	0,00	4 554,00	4 554,00	0,000	0,000
4	SZT	7592905032	Montáž bloku baterie olovené 2 V a 4 V kapacity přes 200 Ah	kus	24,000	699,93	0,00	16 798,32	16 798,32	0,000	0,000
6	SZT	7592905072	Montáž rekombinační zátky nad 300 Ah	kus	24,000	36,93	0,00	886,32	886,32	0,000	0,000
5	SZT	7592907032	Demontáž bloku baterie olovené 2 V a 4 V kapacity přes 200 Ah	kus	24,000	618,75	0,00	14 850,00	14 850,00	0,000	0,000
7	SZT	7592907072	Demontáž rekombinační zátky nad 300 Ah	kus	24,000	25,74	0,00	617,76	617,76	0,000	0,000

**Celkem**

**300 564,00**

**74 807,64**

**375 371,64**

**0,000**

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚŘ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava staničních baterií 24V v žst. Praha Braník a žst. Praha Zbraslav

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Braník a žst. Praha Zbraslav

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 9. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>0,00</b>	<b>13 176,41</b>	<b>13 176,41</b>		<b>0,000</b>
1	XDp	9901001200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 350 km	kus	2,000	5 821,20	0,00	11 642,40	11 642,40	0,000	0,000
2	XDp	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,500	621,72	0,00	932,58	932,58	0,000	0,000
3	XDp	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,500	400,95	0,00	601,43	601,43	0,000	0,000
		<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>3 702,98</b>	<b>3 702,98</b>		<b>0,000</b>
4	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	748,076	4,95	0,00	3 702,98	3 702,98	0,000	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>16 879,39</b>	<b>16 879,39</b>		<b>0,000</b>