

vícepráce

Akce VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A MÍSTNÍ ROZHLAS V OBLEKOVICÍCH - ČÁST 2 - I., II., III. etapa

Místo k.ú. Oblekovice

Investor Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Zpracoval :

Dne: 04.11.2022

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
REKAPITULACE NÁKLADŮ (všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS)								
1.	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ČÁST 2 - I. etapa - položky stanoveny z výkresů č. 5, 6 a 10					6 897,80	64 045,00	70 942,80

CELKEM bez DPH

70 942,80

vč. DPH

21 %

85 840,79

vícepráce

Akce VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ČÁST 2 - I. etapa
Místo k.ú. Oblekovice
Investor Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
<u>Přemístění sloupu 32/4/2</u>								
25.	dtto, CYKY-J 4x16	m	15,00	244,40	70,00	3 666,00	1 050,00	
30.	zemnicí pásek FeZn 30 x 4	kg	10,00	97,50	105,00	975,00	1 050,00	
33.	svařovaný spoj nebo svorka spojovací 2xSR 03	ks	2,00	36,40	70,00	72,80	140,00	
49.	chránička pr. 75,	m	10,00	39,00	52,50	390,00	525,00	
N	kabelová spojka 4x16	ks	2,00	897,00	420,00	1 794,00	840,00	
44.	výkop+zához 50 x 120 cm ručně	m	4,00		180,00		720,00	
46.	zřízení kabelové ložez písku š. 50cm, tl. vrstvy 20cm	m	4,00		25,00		100,00	
47.	prohloubení výkopu pro zemnicí pásku 20 x 20cm	m	4,00		30,00		120,00	
56.	základ pro stožár 6,0m, vč. výkopových prací - dle doporučení výrobce a soudržnosti zeminy	ks	1,00		2 500,00		2 500,00	
<u>Prodloužený protlak pod náhonem směrem ke sloupu č.26/4/2</u>								
50.	protlak	m	30,00		1 900,00		57 000,00	
CELKEM:						6 897,80	64 045,00	70 942,80