

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČO: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená ve věcech smluvních: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

kontakt pro věci technické: [REDACTED] z

[REDACTED] z

bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 36334811/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.

se sídlem: Podvalí 629, Kojetín I – Město, PSČ 752 01

IČ: 25896873

DIČ: CZ25896873, plátce DPH

Zastoupený: Ing. Leoš ptáček, jednatel; Michal Peterka, MBA – jednatel

Zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24882

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 221662550/0300

na straně druhé jako „zhotovitel“

tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5.10.2022 na zhotovení díla

„Oprava střechy budovy QZI1“

(dále též jen „Smlouva o dílo“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Ve Smlouvě o dílo se zhotovitel zavázal na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost k provedení díla vymezeného ve Smlouvě o dílo a v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „**Oprava střechy budovy QZI1**“ a objednatel se zavázal zaplatit sjednanou cenu za provedení tohoto díla, a to vše za podmínek stanovených ve Smlouvě o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se z důvodu níže uvedených nepředvídaných víceprací dohodly na **změně termínu provedení díla (jeho prodloužení)** dle čl. II. odst. 1 Smlouvy takto:

Původní termín provedení díla dle SOD ze dne 5.10.2022:

- datum zahájení provádění díla: **do 3 dnů od předání staveniště**
- datum dokončení a předání díla: **do 45 dnů od zahájení provádění díla**

Nový termín pro provedení díla:

- datum zahájení provádění díla: **do 3 dnů od předání staveniště**
- datum dokončení a předání díla: **do 55 dnů od zahájení provádění díla**

2. Na základě dohody smluvních stran dochází ke **změně (navýšení) ceny za dílo** uvedené v čl. III. bodě 1. Smlouvy o dílo takto:

Původní cena dle Smlouvy ze dne 5. 10. 2022	2 690 742,63 - Kč bez DPH
Vícenáklady (dle ZL 001 – ZL 002)	+ 558 403,23 - Kč bez DPH
Nová celková cena činí		3 249 145,86 - Kč bez DPH

Důvodem navýšení ceny jsou dodatečné vícepráce způsobené:

- Po demontáži stávající krytiny bylo zjištěno, že je nutné odbourat větší část degradované betonové desky, než předpokládala zadávací dokumentace
- Po očištění a otryskání nosné železobetonové desky bylo nutno provést sanaci a reprofilaci větší plochy, než předpokládala zadávací dokumentace

Všechny vícepráce jsou vyčísleny v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 (příloha č.1).

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1 – změnové listy

V Olomouci, dne...22-11-2022...2022

Za objednatele:

Fakultní nemocnice Olomouc

V Olomouci, dne...22-11-2022...2022

Zhotovitel:

PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 554 - D1 FN Olomouc - Oprava střechy budovy QZ11

Objednatel: Fakultní nemocnice Olomouc IČO: 00098892
I. P. Pavlova 185/6 DIČ: CZ00098892
77900 Olomouc-Nová Ulice

Zhotovitel: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o. IČO: 25896873
Podvalí 629 DIČ: CZ25896873
75201 Kojetín I - Město


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	558 403,23
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	558 403,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	558 403,23 CZK
Základní DPH	21 %	117 264,68 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 675 667,91 CZK



 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Dodatek č. 1	0,00	558 403,23	117 264,68	675 667,91	100
01_VCP	Oprava podkladu a nosné konstrukce	0,00	499 060,77	104 802,76	603 863,53	89
02_VCP	Chybějící bourání doplňovaného betonu a odvoz sutí (SoD)	0,00	59 342,46	12 461,92	71 804,38	11
Celkem za stavbu		0,00	558 403,23	117 264,68	675 667,91	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			68 607,20	12,3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			368 774,17	66,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			43 324,05	7,8
997	Přesun sutě	HSV			74 732,89	13,4
998	Přesun hmot	HSV			2 964,92	0,5
Cena celkem					558 403,23	100,0

Položkový rozpočet

S:	554 - D1	FN Olomouc - Oprava střechy budovy QZ1
O:	01	Dodatek č. 1
R:	01_VCP	Oprava podkladu a nosné konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				68 607,20
1	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm SoD, rozpočet SO01, pol.č. 25 SoD : -5,0 skutečnost : 10,5	m3	5,50000	5 150,00	28 325,00
					-5,00000	
					10,50000	
2	632451431	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 20 do 30 mm SoD, rozpočet SO01, pol.č. 24 SoD 25% z celkové plochy : -(48,65*12,0)*0,25 skutečnost 45% z celkové plochy : (48,65*12,0)*0,45	m2	116,76000	345,00	40 282,20
					-145,95000	
					262,71000	
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				368 774,17
3	985132311	Očištění ploch podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči URS 2022 02 plochy stropu : 48,65*12,0 podélná žebra : (0,4*2)*6,35*4*7 ŽB rám : (0,7*2)*12*7	m2	843,64000	200,00	168 728,00
					583,80000	
					142,24000	
					117,60000	
4	985311212	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm SoD, rozpočet SO01, pol.č. 41 SoD 30% plochy stropu : -(48,65*12,0)*0,3 skutečnost : Začátek provozního součtu plochy stropu : 48,65*12,0 podélná žebra : (0,4*2)*6,35*4*7 ŽB rám : (0,7*2)*12*7 Mezisoučet Konec provozního součtu 843,64*0,3	m2	77,95200	1 890,00	147 329,28
					-175,14000	
					583,80000	
					142,24000	
					117,60000	
					843,64000	
					253,09200	
5	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů SoD, rozpočet SO01, pol.č. 21 SoD plocha výztuže předpoklad 10% : -0,1*175,14 Skutečnost : Začátek provozního součtu plochy stropu : 48,65*12,0 podélná žebra : (0,4*2)*6,35*4*7 ŽB rám : (0,7*2)*12*7 Mezisoučet Konec provozního součtu plocha výztuže 10% : 843,64*0,1	m2	66,85000	300,00	20 055,00
					-17,51400	
					583,80000	
					142,24000	
					117,60000	
					843,64000	
					84,36400	
6	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm SoD, rozpočet SO01, pol.č. 22	m2	77,95200	419,00	32 661,89

Položkový rozpočet

S:	554 - D1	FN Olomouc - Oprava střechy budovy QZ11
O:	01	Dodatek č. 1
R:	01_VCP	Oprava podkladu a nosné konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

SoD 30% plochy stropu : $-(48,65 \cdot 12,0) \cdot 0,3$ -175,14000

skutečnost :

Začátek provozního součtu

 plochy stropu : $48,65 \cdot 12,0$ 583,80000

 podélná žebra : $(0,4 \cdot 2) \cdot 6,35 \cdot 4 \cdot 7$ 142,24000

 ŽB rám : $(0,7 \cdot 2) \cdot 12 \cdot 7$ 117,60000

 Mezisoučet 843,64000

Konec provozního součtu

843,64 \cdot 0,3 253,09200

Díl: 96		Bourání konstrukcí			21 546,80
7	965041331.	Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy do 4 m ²	m3	7,83520	2 750,00

URS 2022 02

nově mazanina : 5,5 5,50000

nově potěr 20 % plochy v tl. 20 mm : 2,33520

$(48,65 \cdot 12,0) \cdot 0,2 \cdot 0,02$

Díl: 997		Přesun sutě			37 167,68
8	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	12,53632	742,00

SoD, rozpočet SO01, pol.č. 15

9	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,53632	324,00
---	-----------	--	---	----------	--------

SoD, rozpočet SO01, pol.č. 16

10	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	175,50848	14,20
----	-----------	--	---	-----------	-------

SoD, rozpočet SO01, pol.č. 17

11	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	12,53632	1 700,00
----	-----------	---	---	----------	----------

SoD, rozpočet SO01, pol.č. 18

Díl: 998		Přesun hmot			2 964,92
12	998014011	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou zdílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv ohvodovým pláštěm kromě	t	24,50346	121,00

SoD, rozpočet SO01, pol.č. 31

Celkem					499 060,77
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	554 - D1	FN Olomouc - Oprava střechy budovy QZ11
O:	01	Dodatek č. 1
R:	02_VCP	Chybějící bourání doplňovaného betonu a odvoz sutí (SoD)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				21 777,25
1	965041331.	Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy do 4 m ² URS 2022 02 nově mazanina : 5,0 nově potěr 25 % plochy v tl. 20 mm : (48,65*12,0)*0,25*0,02	m ³	7,91900	2 750,00	21 777,25
				5,00000		
				2,91900		
Díl: 997		Přesun sutě				37 565,21
2	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halv výškv do 6 m SoD, rozpočet SO01, pol.č. 15	t	12,67040	742,00	9 401,44
3	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km SoD, rozpočet SO01, pol.č. 16	t	12,67040	324,00	4 105,21
4	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km SoD, rozpočet SO01, pol.č. 17	t	177,38560	14,20	2 518,88
5	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 SoD, rozpočet SO01, pol.č. 18	t	12,67040	1 700,00	21 539,68
Celkem						59 342,46

Poznámky uchazeče k zadání

