



KUJCP01G7G8U

č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/122/22
č. tohoto dodatku: SDL/ODSH/122/22/1

č. smlouvy zhotovitele: 149/21 061/230
č. tohoto dodatku:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje
Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH Krajského úřadu Jihočeského kraje,
tel. č. 386 720 132
Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:
Ivana Schwarzová, investiční technik ODSH Krajského úřadu Jihočeského kraje,
tel. č. 386 720 106

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovska tř.461/95, 370 01 České Budějovice
IČO: 251 72 328
DIČ: CZ25172328
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., č. účtu 2114525664/2700
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904
Zastoupená: Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva
Ve věcech technických: Ing. Tomáš Mráček, ředitel divize
Odpovědný geodet: Ing. Ivan Tureček, tel. [REDACTED]
Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):
Petr Holík, tel. č. [REDACTED]
Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):
Martin Tůma, tel. [REDACTED]
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Marie Bratrševská, tel. [REDACTED]
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov – Kozákův most“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/ODSH/122/22 ze dne 6. 4. 2022 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov – Kozákův most**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby,

provedené na základě dohody obou smluvních stran a změny ceny díla podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku – oznámení o negativním dopadu do cen materiálových surovin a dodávek stavebních materiálů. Přehled vícenákladů spojených s nárůstem cen byl předem odsouhlasen ze strany zhotovitele i objednatele. Na základě dohody obou smluvních stran je uzavřen tento dodatek, v jehož důsledku se mění cena za dílo ze smlouvy o dílo ze dne 6. 4. 2022.

V důsledku těchto změn se mění **čl. IV. Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy o dílo:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	53 373 501,21 Kč
DPH 21 %	11 208 435,25 Kč
Celkem včetně DPH	64 581 936,46 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy změnového listu č. 1 a přehledu vícenákladů spojených s nárůstem cen:

celkem bez DPH	52 244 220,31 Kč
DPH 21 %	10 971 286,27 Kč
Celkem včetně DPH	63 215 506,58 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1 a přehled vícenákladů spojených s nárůstem cen odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.


Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK č. 1358/2022/RK-56 ze dne 15. 12. 2022.


V Českých Budějovicích dne **15-12-2022**
za objednatele:



hejtman Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne
za zhotovitele:



Rad
místopředseda představenstva

 **EDIKT**
54
Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172320 DIČ CZ25172320 tel: 387412524

ZMĚNOVÝ LIST

1

Název a číslo stavby: Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most
 Název objektu: **Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most**
 SO 182 - Dopravné inženýrská opatření
 SO 201 - Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most

Č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/122/22
 Č. smlouvy zhotovitele: 149/21 061/230

Investor (objednatel): Jihočeský kraj
 U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

TDS: INBEST spol. s r.o.
 Rudolfovska 34, 370 01 České Budějovice

Dodavatel: EDIKT, a.s.,
 Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Zdůvodnění a popis změn :

NEPROVEDENÉ PRÁCE

O1	SO 182	Změna řeši odpočet neprovedených prací - všechny položky týkající se opravy objízdných tras. Tyto práce objednatelem a TDS nebyly požadovány.
O2	SO 201	Změna řeši odpočet neprovedených prací: uchování měřičských bodů-neprovádělo se; vrtý do nosné kce-dle skutečně provedeného množství; výztuž říms a nosné kce-dle skutečně dodaného množství na základě RDS; reinjektáž předpinacích kabelů provedeno v rozsahu dle diagnostiky.

ZMĚNY

ZM1	SO 201	Změna řeši změnu materiálu podélného svodu.
ZM2	SO 201	Změna řeši hloubkovou sanaci vnějšího povrchu NK zastíženou mezi pilíř P2 a P3 nad rámec soupisu prací.
ZM3	SO 201	Změna řeši vyvrtání otvorů pro osazení odvodňovacích trubiček v komoře a jejich dodání nad rámec soupisu prací.
ZM4	SO 201	Změna řeši provedení sond v NK pro zjištění polohy stávajících předpinacích kabelů.
ZM5	SO 201	Změna řeši vybourání zastíženého stávajícího betonu v předpolí mostu místo zeminy.
ZM6	SO 201	Změna řeši vyčištění komory NK. Toto nebylo součástí soupisu prací.
ZM7	SO 201	Změna řeši změnu typu mostního závěru.
ZM8	SO 201	Změna řeši změnu typu materiálu kanalizačního potrubí a prodloužení kanalizace o 10 m.
ZM9	SO 201	Změna řeši změnu navýšení ukladky izolace a plastů dle skutečnosti (na základě dokladů o předání) .
ZM10	SO 182	Změna řeši navýšení skutečně osazených DZ dle schválení Policií ČR a dobu nájmu těchto DZ.
ZM11	SO 201	Změna řeši provedení kontrolní diagnostiky stávajících předpinacích kabelů.
ZM12	SO 201	Změna řeši doplňující práce vodícího profilu (nad rámec soupisu prací).

Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):

O1	ODPOČET NEPROVEDENÝCH PRACÍ SO 182	-1 946 966,50 Kč
O2	ODPOČET NEPROVEDENÝCH PRACÍ SO 201	-2 916 281,20 Kč
ZM1	ZMĚNA MATERIÁLU PODÉLNÉHO SVODU	-116 172,00 Kč
	odpočty	-1 925 028,00 Kč
	přípočty	1 808 856,00 Kč
ZM2	HLOUBKOVÁ SANACE	372 061,89 Kč
ZM3	ODVODŇOVACÍ TRUBIČKY	82 111,16 Kč
ZM4	BOURANÉ SONDY	69 378,10 Kč
ZM5	BOURÁNÍ BETONU V PŘEDPOLÍ	165 925,76 Kč
	odpočty	-93 060,80 Kč
	přípočty	258 986,56 Kč
ZM6	ČIŠTĚNÍ KOMORY MOSTU	280 329,32 Kč
ZM7	MOSTNÍ ZÁVĚRY	304 177,30 Kč
ZM8	KANALIZACE	270 812,26 Kč
	odpočty	-128 692,00 Kč
	přípočty	399 504,26 Kč
ZM9	NAVÝŠENÍ ODPADU	24 340,50 Kč
ZM10	DIO dle požadavku Policie ČR	86 219,00 Kč
ZM11	KONTROLNÍ DIAGNOSTIKA PŘEDPĚTÍ MOSTU	106 467,90 Kč
ZM12	DOPLŇUJÍCÍ PRÁCE VODÍČÍHO PROFILU	86 904,00 Kč

Celkem bez DPH:

DPH 21%:

Celkem včetně DPH:

JIHOČESKÝ KRAJ -3 130 692,51 Kč
KRAJSKÝ ÚŘAD 667 445,43 Kč

Odbor dopravy

a silničního hospodářství

U Zimního stadionu

370 76 České Budějovice

Investor (objednatel): Jihočeský kraj

TDS: INBEST spol. s r.o.

Dodavatel: EDIKT, a.s.,

Přílohy:

- změnové soupisy prací č. O1; O2; ZM1-ZM12



Firma:

Rekapitulace celkem

Stavba: Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most

Varianta: IV - Importovaná varianta

Celková cena bez DPH: -3 130 892,61
Celková cena s DPH: -3 788 137,84

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	NEPRAVEDENÉ PRÁCE	-4 863 247,70		
SO 182	Neprovedené práce SO 182	-1 946 966,50	-408 862,97	-2 355 829,47
SO 201	Neprovedené práce SO 21	-2 916 281,20	-612 419,05	-3 528 700,25

	ZMĚNY	1 732 655,19		
SO 182	ZM 10 DIO dle skutečnosti - požadavku Policie ČR	86 219,00	18 105,99	104 324,99
	ZM 1 ZMĚNA MATERIÁLU PODÉLNÉHO SVODU	-116 172,00	-24 396,12	-140 568,12
	ZM 2 HLBOBKOVÁ SANACE	372 061,89	78 133,00	450 194,89
	ZM 3 ODVODNOVACÍ TRUBIČKY	82 111,16	17 243,34	99 354,50
	ZM 4 BOURANÉ SONDY (pro vrtý v NK)	69 378,10	14 569,40	83 947,50
	ZM 5 BOURÁNÍ BETONU V PŘEDPOLÍ	165 925,76	34 844,41	200 770,17
	ZM 6 ČIŠTĚNÍ KOMORY MOSTU	280 329,32	58 869,16	339 198,48
	ZM 7 MOSTNÍ ZÁVĚRY - ZMĚNA TYPU	304 177,30	63 877,23	368 054,53
	ZM 8 KANALIZACE	270 812,26	56 870,57	327 682,83
	ZM 9 NAVÝŠENÍ ODPADU	24 340,50	5 111,51	29 452,01
	ZM 11 KONTROLNÍ DIAGNOSTIKA PŘEDPĚTÍ MOSTU	106 467,90	22 358,26	128 826,16
	ZM 12 DOPLŇUJÍCÍ PRÁCE VODIČÍHO PROFILU	86 904,00	18 249,84	105 153,84
SO 201				



Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most

Varianta: IV - Importovaná varianta

Celková cena bez DPH:

-4 883 247,70

Celková cena s DPH:

-5 884 529,72

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
O 1	Neprovedené práce SO 182	-1 946 966,50	-408 862,97	-2 355 829,47
O 2	Neprovedené práce SO 21	-2 916 281,20	-612 419,05	-3 528 700,25

Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

Most ev.č. 1667-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most

SO 182

-1 946 868.50

Rozpočet:

SO 182 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:SO 182 Dopravné inženýrské opatření

Por. číslo	Kód p. položky	Název	M	Množství	Objemová cena	Cena
1						
Neprovedené práce SO 182						
Zemní práce						-431 704,00
3	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	-227,500	1 900,00	-432 250,00
Frézování tl. 0,05 m, oprava objízdných tras, čerpáno se souhlasem investora uvažováno 5 % plochy objízdné trasy						
0,05*6,5*0,05*14000=227,500 [A]						
4	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	-546,000	-1,00	546,00
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T						
odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2 dle pol. 11372 (SO 182): 227,5 m3 "mármě hmotnost před frézováním 2,4 t/m3" 227,5*2,4=546,000 [A]						
Komunikace						-1 473 062,50
5	574B03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11	M3	-227,500	6 475,00	-1 473 062,50
Obrusná vrstva, oprava objízdných tras, čerpáno se souhlasem investora, uvažováno 5 % plochy objízdné trasy						
0,05*6,5*0,05*14000=227,500 [A]						
Ostatní konstrukce a práce						-42 200,00
18	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	-200,000	113,00	-22 600,00
Řezání obrusné vrstvy - odhad, oprava objízdných tras, čerpáno se souhlasem investora						
19	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2	M	-200,000	98,00	-19 600,00
Neprovedené práce SO 182						-1 946 966,50



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: Most ev.č. 1667-6 přes vodní nádrž Řimov - Kozákův most

SO 201 -2 916 281,20

Rožpočet: SO 201 Most ev.č. 1667-6 přes vodní nádrž Řimov - Kozákův most

Part. číslo	Podstavky	Varianta	Název položky	M	Množství	Jednotka	Objemová cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

O 2 NEPROVEDENÉ PRÁCE SO 201

0		Všeobecné konstrukce a práce			-69 825,00		
10	02910	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICSKÁ MĚŘENÍ	KPL	-0,500	139 650,00	-69 825,00
		vytyčení stavby, uchování měřicích bodů					
2		Základy			-322 707,00		
47	261512		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 16MM	M	-838,200	385,00	-322 707,00
		vrt průměru 16mm pro kotvení vyrovnávacího betonu NK, v podélném směru po 0,5m, vrt hloubky 0,150m, včetně vlepění výztuže					
		dle PDPS (dl. 0,15): 254/0,5*33*0,15=2 514,600 [A]					
		dle RDS (dl. 0,10): 254/0,5*33*0,10=1 676,400 [B]					
		ODPOČET: A-B=-838,200 [C]					
3		Svislé konstrukce			-353 770,20		
54	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	-9,359	37 800,00	-353 770,20
		dle PDPS: 52,502 [A]					
		dle RDS: 43,143 [B]					
		ODPOČET: A-B=-9,359 [C]					
4		Vodorovné konstrukce			-2 169 979,00		
59	457365		VÝZTUŽ VÝROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B	T	-17,019	37 800,00	-643 318,20
		dle PDPS: 24,860 [A]					
		dle RDS: 7,841 [B]					
		ODPOČET: A-B=-17,019 [C]					
60	457366		VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ	T	-25,527	37 800,00	-964 920,60
		dle PDPS: 62,149 [A]					
		dle RDS: 36,622 [B]					
		ODPOČET: A-B=-25,527 [C]					
86	62662		INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ	M	-250,000	1 599,00	-399 750,00
		rezerva pro případnou injektáž trhlín, čerpáno se souhlasem investora					
87	62665		REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODELNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ	KUS	-181,400	893,00	-161 990,20
		reinjektáž předpinacích kabelů dle diagnostiky					
NEPROVEDENÉ PRÁCE SO 201							-2 916 281,20



Firma:

Rekapitulace ceny**Stavba: Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most**

Varianta: IV - Importovaná varianta

Celková cena bez DPH:

1 732 555,19

Celková cena s DPH:

2 096 391,78

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 182	Dopravné inženýrské opatření	86 219,00	18 105,99	104 324,99
	ZM 10 DIO dle skutečnosti - požadavku Policie ČR	86 219,00	18 105,99	104 324,99
SO 201	Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most	1 646 336,19	345 730,60	1 992 066,79
	ZM 1 ZMĚNA MATERIÁLU PODÉLNÉHO SVODU	-116 172,00	-24 396,12	-140 568,12
	ZM 2 HLOUBKOVÁ SANACE	372 061,89	78 133,00	450 194,89
	ZM 3 ODVODNOVACÍ TRUBIČKY	82 111,16	17 243,34	99 354,50
	ZM 4 BOURANÉ SONDY (pro vrty v NK)	69 378,10	14 569,40	83 947,50
	ZM 5 BOURANÍ BETONU V PŘEDPOLÍ	165 925,76	34 844,41	200 770,17
	ZM 6 ČISTĚNÍ KOMORY MOSTU	280 329,32	58 869,16	339 198,48
	ZM 7 MOSTNÍ ZÁVĚRY - ZMĚNA TYPU	304 177,30	63 877,23	368 054,53
	ZM 8 KANALIZACE	270 812,26	56 870,57	327 682,83
	ZM 9 NAVÝŠENÍ ODPADU	24 340,50	5 111,51	29 452,01
	ZM 11 KONTROLNÍ DIAGNOSTIKA PŘEDPĚTÍ MOSTU	106 467,90	22 358,26	128 826,16
	ZM 12 DOPLŇUJÍCÍ PRÁCE VODÍČIHO PROFILU	86 904,00	18 249,84	105 153,84



Firma

Soupis prací objektu

Stavba: Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most

SO 201 -116 172,00

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

ZM 1 ZMĚNA MATERIÁLU PODÉLNÉHO SVODU

8		Potrubí					-116 172,00
98	863452	POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 300MM	M	-252,000	7 639,00	-1 925 028,00	
		včetně kompenzátoru a prostupu ZZ, svařenec, včetně kolen, napojení a závěsů					
201	84445R	POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 300MM	M	252,000	7 178,00	1 808 856,00	
		podélní svod ze sklolaminátu, odbočky, kolena, napojení a závěsů z nerez					

ZM 1	ZMĚNA MATERIÁLU PODÉLNÉHO SVODU	-116 172,00
------	---------------------------------	-------------

Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most

SO 201

372 061,89

Rozpočet:

SO 201 Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most

Priloge	Prilogeby	Priloge	Prilogeby	Priloge	Prilogeby	Priloge	Prilogeby
1	2	3	4	5	6	7	8

ZM 2

HLOUBKOVÁ SANACE MEZI OSOU P2 A P3

(sanovaná plocha 20,65 m²)

		0	Všeobecné konstrukce a práce				1 350,74
3	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	8,549	158,00	1 350,74
			beton, kámen, kubatury viz položky č.				
			97811:2,3*20,85*0,18=8,549 [A]				
		2	Zaklady				36 333,80
47	261512		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKČNÍ TR V NA POVRCHU D DO 16MM	M	82,800	385,00	31 801,00
			otvory pro kotvy 10 ks na 1 m2				
			20,85*10 ks *0,4=82,600 m				
202	289366	OTSKP 2022	VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ	T	0,092	38 400,00	3 532,80
			Kari síť 2/1 m, oka 50/50				
			20,85*0,00444=0,092				
		6	Úpravy povrchů, podlahy, výpíné otvorů				306 218,85
203	626131	OTSKP 2022	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU TRÍVRST TL DO 70MM	M2	61,950	4 920,00	304 794,00
			celková do tl. 18 cm				
			20,85m2*3=61,95 m2				
83	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARYM A NOVÝM BETONEM	M2	20,850	69,00	1 424,85
			20,85m2				
		7	Přidružená stavební výroba				13 671,00
93	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	18,800	735,00	13 671,00
			nátěr odhalené výztuže před reprofiliací nátěrem (2 vrstvy) - pasivace výztuže				
		9	Ostatní konstrukce a práce				15 487,50
204	93853R		OCIŠTĚNÍ BETON KONSTR MECHANICKY	M2	10,325	320,00	3 304,00
			očistění výztuže od rzi				
205	938541	OTSKP 2022	OCIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	M2	20,850	184,00	3 799,60
206	938545	OTSKP 2022	OCIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM ABRASIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM	M2	20,850	266,00	5 492,90
207	97811	OTSKP 2022	OTLUČENÍ OMÍTKY	M2	20,850	140,00	2 891,00
			otlučení duté znečistěných míst do 18 cm				
HLOUBKOVÁ SANACE MEZI OSOU P2 A P3							372 061,85

Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most

SO 201

82 111.16

Rozpočet:

SO 201 Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most

Príloha 1		Príloha 2		Príloha 3	
Príloha 1	Príloha 2	Príloha 3	Príloha 4	Príloha 5	Príloha 6
1	2	3	4	5	6

ZM 3

ODVODŇOVACÍ TRUBIČKY

2		Základy				60 055,16
49	261916	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO 80MM pro osazení odvodňovacích trubíček odvodnění izolace dle PDPS (dl. 0,36m): 86*0,36=30,960 [A] dle RDS (dl. 0,5 m): 86*0,5=43,000 [B] vrtý pro trubíčky v komoře 12*0,5=6,000 [C] NAVYŠENÍ: B-A+C=18,040 [D]	M	18,040	3 329,00	60 055,16
9		Ostatní konstrukce a práce				22 056,00
122	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI odvodnění v komoře, cena za komplet 12,000 [A]	KUS	12,000	1 838,00	22 056,00
ZM 3		ODVODŇOVACÍ TRUBÍČKY				82 111,16



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most

SO 201

69 378,10

Rozpočet:

SO 201 Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most

Por. č. sb.	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8

ZM 4

BOURANÉ SONDY (pro vrty v NK)

208	IK		Sondy vč. měření a zabetonování viz kalkulace	KPL	1,000	69 378,10	69 378,10
-----	----	--	--	-----	-------	-----------	-----------

ZM 4	BOURANÉ SONDY (pro vrty v NK)	69 378,10
------	-------------------------------	-----------



Firma

Soupis prací objektu

Stavba: Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most

SO 201 165 925,76

Por. č. řádku	Název položky	Varianty	Název položky	Mj.	Jednotka	Jednotka	Jednotka
1	2	3	4	5	6	7	8

ZM 5

BOURÁNÍ BETONU V PŘEDPOLÍ

0		Všeobecné konstrukce a práce			13 672,96		
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-78,400	189,00	-14 817,60
		nevhodná zemina, kubatury viz položky č.					
		ODPOČET 131938a: -78,400 [A]					
3	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	180,320	158,00	28 490,56
		beton, kámen, kubatury viz položky č.					
		967158: 2,3*78,400=180,320 [A]					
1		Zemní práce			-78 243,20		
35	131938	a	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	-78,400	998,00	-78 243,20
		uvažovaná vzdálenost 20km					
		ODPOČET výkopu přechodové oblasti na rubu OP 01:					
		kubatura mezer. betonu: -78,400 [A]					
9		Ostatní konstrukce a práce			230 496,00		
128	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	78,400	2 940,00	230 496,00
		uvažovaná vzdálenost 20km					
		mezerovitý beton v předpolí 9,80*4,00*2,00=78,400 [A]					

ZM 5

BOURÁNÍ BETONU V PŘEDPOLÍ

165 925,76



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most

SO 201

280 329,32

Rozpočet:

SO 201 Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most

014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5,740	158,00	906,92
		beton, kámen, kubatury viz položky č.				

ZM 6

ČIŠTĚNÍ KOMORY MOSTU

0		Všeobecné konstrukce a práce				906,92
3	014102 a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5,740	158,00	906,92
		beton, kámen, kubatury viz položky č.				
1		Zemní práce				279 422,40
209	IK	ČIŠTĚNÍ KOMORY MOSTU	KPL	1,000	279 422,40	279 422,40
		vč. svislého přemístění				
		viz kalkulace				

ZM 6	ČIŠTĚNÍ KOMORY MOSTU	280 329,32
------	----------------------	------------



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most

SO 201

304 177,30

Rozpočet:

SO 201 Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most

Objekt: Kozákův most	Objekt: Kozákův most	Objekt: Kozákův most	Objekt: Kozákův most
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ZM 7		MOSTNÍ ZÁVĚRY - ZMĚNA TYPU					
0		Všeobecné konstrukce a práce				1 575,73	
3	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	9,973	158,00	1 575,73
		beton, kámen, kubatury viz položky č.					
		967168,2,5*3,989=9,973 [A]					
9		Ostatní konstrukce a práce				302 601,57	
118	93154	a	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 240MM	kpl	1,000	288 372,81	288 372,81
		dle PDPD: hřebenové - ODPOČET					
		2*10,3=20,600m á 104 318,00= -2 148 950,80 Kč[A]					
		dle požadavku investora: lamelové viz kalkulace					
		2*10,3=20,600 á 118 316,68=2 437 323,61 [B]					
		NAVÝŠENÍ: B-A=288 372,81 Kč					
129	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	3,989	3 567,00	14 228,76
		Předpoklad dle PDPS:					
		vybourání kapsy pro MZ v NK: 2*9,8*0,04=0,784 [E]					
		vybourání kapsy pro MZ v závěrné zídce: 0,2*9,8*0,13*9,8=3,234 [F]					
		Celkem: E+F=4,018 [G]					
		Skutečnost:					
		vybourání kapsy pro MZ v NK: 2*9,8*0,36*0,60=4,234 [A]					
		vybourání kapsy pro MZ v závěrné zídce: 2*9,8*0,55*0,35=3,773 [B]					
		Celkem: A+B=8,007 [C]					
		NAVÝŠENÍ: C-G=3,989					
ZM 7		MOSTNÍ ZÁVĚRY - ZMĚNA TYPU				304 177,30	



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most

SO 201

270 812,26

Rozpočet:

SO 201

Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most

Práce	Podklady	Základní	Podklady	Práce	Podklady	Podklady	Podklady
-------	----------	----------	----------	-------	----------	----------	----------

ZM 8

KANALIZACE (dl. 42 m a vybourání obetonování)

0		Všeobecné konstrukce a práce				-2 210,88
1	014101 a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-44,000	189,00	-8 316,00
		nevhodná zemina, kubatury viz položky č.				
		ODPOČET 131938e: -44,000 [A]				
3	014102 a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	38,640	158,00	6 105,12
		beton, kámen, kubatury viz položky č.				
		113358: 2,3*16,8=38,64 [A]				
1		Zemní práce				45 896,00
27	113338 b	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	-16,000	683,00	-10 928,00
		podkladní vrstvy komunikace v tl. 250 mm v místě výměny kanalizace, uvažována šířka výkopu 2m, předpokládaná vzdálenost 20km, čerpáno se souhlasem investora				
		2,0*0,25*32=16,000 [A]				
210	113358 OTSKP 2022	ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	16,800	3 370,00	56 616,00
		podkladní vrstvy komunikace v tl. 200 mm v místě výměny kanalizace, uvažována 2,0*0,2*42=16,800 [A]				
36	131938 b	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	-44,000	998,00	-43 912,00
		ryha v místě výměny kanalizace dle PDPS 2,0*2,0*32=-128,000 [A]				
		ryha v místě výměny kanalizace dle skutečnosti 42,0*2,0*1,0= 84,000 [B]				
		ODPOČET celkem -A+B=-44,000 [C]				
40	17481 b	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	40,000	1 103,00	44 120,00
		ryha v místě výměny kanalizace dle PDPS 2,0*2,0*32=-128,000 [A]				
		ryha v místě výměny kanalizace dle skutečnosti 2*2*42=168,000 [B]				
		ODPOČET celkem -A+B=40,000 [C]				
8		Potrubí				-15 976,00
96	81445	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM	M	-32,000	2 048,00	-65 536,00
		náhrada části stávajícího potrubí mezi stávající a novou šachtou, čerpáno se souhlasem investora				
211	87445 OTSKP 2022	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	42,000	1 180,00	49 560,00
		náhrada stávajícího potrubí mezi stávající a novou šachtou				
9		Ostatní konstrukce a práce				243 103,14
117	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	42,000	205,00	8 610,00
		podélný řez v komunikaci				
128	967158	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	72,131	2 940,00	212 065,14
		uvažovaná vzdálenost 20km				
		obetonování kanalizace				
		42,0*2,0*1,0-potrubí(3,14*0,3*0,3*42)=84,000-11,869=72,131 [A]				
212	969245 OTSKP 2022	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	M	42,000	534,00	22 428,00
		stávající kameninové kanalizace 42 m				
ZM 8		KANALIZACE				270 812,26



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most

SO 201

24 340,50

Rozpočet:

SO 201 Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce	Kód položky	Název	Jednotka	Množství	Cena	Objem	Objem	Objem	Objem

ZM 9

NAVÝŠENÍ ODPADU

0		Všeobecné konstrukce a práce					24 340,50	
7	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)			T	5,908	2 625,00	15 508,50
		izolace, kubatura dle pol. č.						
		DLE PDPS : 1,2*0,01*2485,966=29,832 [A]						
		DLE skutečnosti : 35,740 [B] viz doklady o předání odpadu						
		NAVÝŠENÍ/ B-A=5,908 [C]						
213	15190	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ			T	4,600	1 920,00	8 832,00
		plasty (chráničky) viz doklady o předání odpadu						
ZM 9		NAVÝŠENÍ ODPADU						24 340,50



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Řimov - Kozákův most

SO 182

86 219,00

Rozpočet:

SO 182 Dopravně inženýrská opatření

Pracovní položka	Kód položky	Název položky	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7

ZM 10

DIO dle skutečnosti - požadavku Policie ČR

dle PDPS předpoklad 61 ks DZ/skutečnost 94 ks DZ

dle PDPS předpoklad nájem 27 týdnů tj. 189 KD/skutečnost 217 KD

9		Ostatní konstrukce a práce	86 219,00			
6	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Přechodné dopravní značení dle PDPS: celkem 61,000 ks [A] dle Policie ČR: celkem 94,000 ks [B] NAVÝŠENÍ: B-A=33,000 [C]	KUS	33,000	189,00	6 237,00
7	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení, dle pol 914122	KUS	33,000	126,00	4 158,00
8	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Přechodné dopravní značení, dle pol 914122, nájem 27 týdnů dle PDPS: 7*27*61=11 529,000 [A] dle Policie ČR: 217*94,000 =20 398,000 [B] NAVÝŠENÍ: B-A=8 869,000 [C]	KSDEN	8 869,000	8,00	70 952,00
9	916132	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Přechodné dopravní značení, dopravní světlo S7 ... 2,000 ks	KUS	0,000	336,00	0,00
10	916133	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení, dopravní světlo S7 ... 2,000 ks	KUS	0,000	336,00	0,00
11	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ Přechodné dopravní značení, dopravní světlo S7, nájem dle PDPS: 27*7*2=378,000 [A] dle Policie ČR: 217*2,000 =434,000 [B] NAVÝŠENÍ: B-A= 56,000 [C]	KSDEN	56,000	79,00	4 424,00
12	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Přechodné dopravní značení ... 2,000 ks	KUS	0,000	189,00	0,00
13	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení ... 2,000 ks	KUS	0,000	126,00	0,00
14	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ Přechodné dopravní značení, pronájem dle PDPS: 27*7*2=378,000 [A] dle Policie ČR: 217*2,000 =434,000 [B] NAVÝŠENÍ: B-A= 56,000 [C]	KSDEN	56,000	8,00	448,00
ZM 10		DIO dle skutečnosti - požadavku Policie ČR	86 219,00			

Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most

SO 201

106,467.90

Rozpočet:

SO 201 Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	CELKEM
1	2	3	4	5	6	9	10

ZM 11

KONTROLNÍ DIAGNOSTIKA PŘEDPĚTÍ MOSTU

0		Všeobecné konštrukcie a práce				108 467,90
9	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	1,000	108 467,90	108 467,90

9	02601	1. poschodí v poschodí v areálu investora - 02601 kontrolní diagnostika předpětí v 2. poli mostu dle požadavku investora ze dne 17.11.2022 viz IK	12.11.2022	12.11.2022	
---	-------	--	------------	------------	--

KONTROLNÍ DIAGNOSTIKA PŘEDPĚTÍ MOSTU	106 467,90
--------------------------------------	------------

Přehled vícenákladů spojených s nárůstem cen

Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most

Stavba:

Objednatel: Jihočeský kraj
Zhotovitel: EDIKT a.s.
Sledované období: 2022/03-2022/10

Datum podání nabídky do VŘ 16.2.2022

Výdeje celkem

PČ	Rok	Druh zdroje	Stavba	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
1	2022	ASFALTY	Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most	158 587,69 Kč	33 303,42 Kč	191 891,11 Kč
2	2022	BETONOVÉ SMĚSI	Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most	187 482,55 Kč	39 371,34 Kč	226 853,89 Kč
3	2022	VÝZTUŽ	Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most	586 787,80 Kč	123 225,44 Kč	710 013,23 Kč
	2022	IZOLACE	Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most	250 488,40 Kč	52 602,56 Kč	303 090,97 Kč
	2022	SANACE	Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most	183 755,88 Kč	38 588,73 Kč	222 344,61 Kč
		SVODIDLA	Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most	406 000,00 Kč	85 260,00 Kč	491 260,00 Kč
		ZÁMČENICKÉ PRVKY	Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most	228 309,29 Kč	47 944,95 Kč	276 254,24 Kč
Celkem				2 001 411,61 Kč	420 296,44 Kč	2 421 708,05 Kč

Přehled vícenákladů spojených s nárůstem cen

Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov -
Kozákův most

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Sledované období:

Datum podání nabídky do VŘ

Jihočeský kraj

EDIKT a.s.

2022/03-2022/10

16.2.2022

ASFALTY

1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM	1 782	33,17 Kč	59 101,52 Kč	12 411,32 Kč	71 512,83 Kč
2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM	227	33,17 Kč	7 540,91 Kč	1 583,59 Kč	9 124,50 Kč
3	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 50MM ložná vrstva ACL 11+ tl 0 045m na nosné konstrukci	1 649	45,69 Kč	75 341,38 Kč	15 821,69 Kč	91 163,07 Kč
4	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 60MM	133	46,05 Kč	6 133,40 Kč	1 288,01 Kč	7 421,41 Kč
5	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 60MM	227	46,05 Kč	10 470,50 Kč	2 198,80 Kč	12 669,30 Kč
Celkem		4 018,820		158 587,69 Kč	33 303,42 Kč	191 891,11 Kč

Betonové směsi

1	ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	2,848	179,20 Kč	510,36 Kč	107,18 Kč	617,54 Kč
2	ŘÍMSY Z PROST BETONU	26,512	234,08 Kč	6 205,93 Kč	1 303,25 Kč	7 509,17 Kč
3	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	328,136	234,08 Kč	76 810,07 Kč	16 130,12 Kč	92 940,19 Kč
4	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	7,840	234,08 Kč	1 835,19 Kč	385,39 Kč	2 220,58 Kč

1	REPROFILACE POCHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	1 064,706	14,81 Kč	15 769,28 Kč	3 311,55 Kč	19 080,83 Kč
2	REPROFILACE POCHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	442,942	31,32 Kč	13 873,59 Kč	2 913,45 Kč	16 787,04 Kč
3	REPROFILACE POCHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	210,870	40,26 Kč	8 490,61 Kč	1 783,03 Kč	10 273,64 Kč
4	REPROFILACE POCHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	268,599	58,88 Kč	15 814,97 Kč	3 321,14 Kč	19 136,11 Kč
5	REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM	83,333	71,18 Kč	5 931,76 Kč	1 245,67 Kč	7 177,43 Kč
6	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	1 650,058	14,81 Kč	24 438,88 Kč	5 132,16 Kč	29 571,05 Kč
7	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	4 084,443	2,67 Kč	10 908,82 Kč	2 290,85 Kč	13 199,67 Kč
8	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	3 900,510	9,43 Kč	36 777,17 Kč	7 723,21 Kč	44 500,38 Kč
9	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	378,958	4,45 Kč	1 686,88 Kč	354,25 Kč	2 041,13 Kč
10	INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNICÍ	250,000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11	PROTIKOROZ OCHRANA OCELI KONSTR NÁTĚREM VICEVRST	213,083	28,33 Kč	6 035,98 Kč	1 267,56 Kč	7 303,54 Kč
12	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	951,120	9,51 Kč	9 044,91 Kč	1 899,43 Kč	10 944,34 Kč
13	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	3 678,650	9,51 Kč	34 983,02 Kč	7 346,43 Kč	42 329,46 Kč
14	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘESKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARU	10 065,420	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem		10 065,420		183 755,88 Kč	38 588,73 Kč	222 344,61 Kč

Svodidla

1	SVODIDLO OCELI S LÍČÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	24,000	250,00 Kč	6 000,00 Kč	1 260,00 Kč	7 260,00 Kč
2	SVODIDLO OCELI S LÍČÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	112,000	295,00 Kč	33 040,00 Kč	6 938,40 Kč	39 978,40 Kč
3	SVODIDLO OCELI MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	528,000	695,00 Kč	366 960,00 Kč	77 061,60 Kč	444 021,60 Kč
Celkem		664,000		406 000,00 Kč	85 260,00 Kč	491 260,00 Kč

Zámečnické prvky

1	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	3 710,000	7,00 Kč	25 970,00 Kč	5 453,70 Kč	31 423,70 Kč
2	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	20 785,200	6,94 Kč	144 249,29 Kč	30 292,35 Kč	174 541,64 Kč
		1 161,800	50,00 Kč	58 090,00 Kč	12 198,90 Kč	70 288,90 Kč
Celkem		25 657,000		228 309,29 Kč	47 944,95 Kč	276 254,24 Kč