

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: L-17-031-000 - I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka_FINAL Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Silnice I/54, I/55 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 101.1 - Vozovka	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: SO 101.1/001	Číslo ZBV: 1.2
--	--	-----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Z technologických důvodů byla navržena vozovková vrstva z kameniva zpevněného cementem namísto mechanicky zpevněného kameniva, které bylo navrženo v PDPS. Jedná se o srovnatelný druh materiálu, jehož jednotková cena je stejná, jako jednotková cena původního materiálu a dle vyjádření projektanta (viz Vyjádření AD ze dne 22.6.2021) lze považovat nově navržený materiál, za kvalitativně minimálně stejný než původně uvažovaný materiál.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 548 862,50	1 548 862,50	0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 18. 5. 2022

Supervize

datum

Správce stavby

datum 17. 5. 2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum - 1 - 12 - 2022

Zhotovitel

datum 18. 5. 2022

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1.2

Evidenční číslo a název Stavby:
L-17-031-000 - I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka_FINAL
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101 - Silnice I/54, I/55
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 101.1 - Vozovka

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 2

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	56313.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 150MM											
32	56314.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 200MM											
Nové položky													
101	56143.	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM											
102	56144.	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM											
Celkem								1 548 862,50	-1 548 862,50	1 548 862,50	1 548 862,50	0,00	0,00

Za Zhotovitele:

Datum: 18. 5. 2022

Za Objednatele:

Datum: 16-08-2022

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: L-17-031-000 - I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka_FINAL Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Silnice I/54, I/55 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 101.1 - Vozovka	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: SO 101.1/001	Číslo ZBV: 1.3
--	--	-----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Tato ZBV řeší při realizaci objevení historické štetové vrstvy pod stávajícími vrstvami vozovky. V PDPS byla dle Inženýrsko-geologického průzkumu navržena výměna podloží p vozovkovými vrstvami. Při realizaci prací na stavbě bylo zjištěno, že se pod vrstvami vozovky nachází historická štetová vrstva, u které bylo rozhodnuto, že bude v úsecích min okružní křižovatky zachována. Výměna podloží v tl. 400 mm nebude tudíž provedena v celé ploše vozovky, jak bylo v PDPS předpokládáno. Vzhledem k tomu, že byl před zpr cováním PDPS proveden Inženýrsko-geologický průzkum, dle kterého projektant PDPS navrhl výměnu podloží vozovky, nebylo možné předpokládat, že při odkrytí stávajících vrstv vozovky bude nalezena jiná vrstva podloží, než průzkum předpokládal.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 055 139,40	0,00	-1 055 139,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 18.5.2022

Supervize

datum

Správce stavby

datum 17.5.2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 1-12-2022

Zhotovitel

datum 18.5.2022

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Cislo pare:

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1.3

Evidenční číslo a název Stavby:
L-17-031-000 - I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka_FINAL
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101 - Silnice I/54, I/55
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 101.1 - Vozovka

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
1	014102.BX	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
9	113328.B	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM											
10	113348.X	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM											
17	123738.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM											
20	17120.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYŤ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
28	21452.	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO											
29	21461D.	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2											
36	56335.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM											
Celkem								7 126 467,20	-1 055 139,40	0,00	6 071 327,80	-1 055 139,40	-14,81

Za Zhotovitel

Za Objednatele:

Datum: 18. 5. 2022

Datum:

16-08-2022