

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MR 6 Všebořice

Objekt:

Soupis prací pro doplnění integrovaného usměrňovače typu UU 2000/750 na měnírně MR6 Všebořice

Místo:

MR 6 Všebořice

Zadavatel:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Dodavatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

3 459 350,00

D XXX

Doplnění integrovaného usměrňovače typu UU 2000/750

3 459 350,00

1	M	357000051R	Diodový šestipulsní usměrňovač ve výsuvném provedení, 660V DC, 1800A + montáž	ks	2,000	1 073 027,00	2 146 054,00
2	K		Výměna nulové cívky vypínače spojky ze 110VDC na 24VDC(EATON)	ks	1,000	145 850,00	145 850,00
3	K		Měnič napětí 24VDC/110VDC(DWE typ DY800-DD100-24)	ks	1,000	48 680,00	48 680,00
4	M	357000070R	Kabely silové T-U - komplet + montáž	sada	1,000	505 560,00	505 560,00
5	M	357000071R	Kabelové trasy - komplet + montáž	sada	1,000	209 250,00	209 250,00
6	K		Ddemontáže a likvidace stávajícího zařízení	sada	1,000	87 360,00	87 360,00
7	K		Zapravení podlahy	sada	1,000	50 808,00	50 808,00
8	K		Oddělení transformátorového stání a plotem/OK	sada	1,000	62 500,00	62 500,00
9	K		Projekční práce	sada	1,000	203 288,00	203 288,00