

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/830/2022

"Budova ZOO, Divizna - Rekonstrukce střechy, Javorová 207/33, Liberec"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

KP Konstruktion s.r.o.

se sídlem V Lukách [redacted] Městečko, Nespeky, [redacted]

IČO: 14273896

DIČ: CZ14273896

osoba oprávněná podepsat dodatek: Petr Kozel, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 6042872349/08/00

evidence: vedená u Městského soudu v Praze, [redacted]

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.9.2022 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/830/2022, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést Rekonstrukci

střechy budovy ZOO, Divizna, Javorová 207/33, Liberec (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 380.196,83 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	6.852.368,92 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	410.748,23 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	96.535,97 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	7.166.581,18 Kč
DPH	1.504.982,05 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	8.671.563,23 Kč

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 3. smlouvy ve znění

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 105 dnů od předání a převzetí staveniště"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:



"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 141 dnů od předání a převzetí staveniště"

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: oceněný soupis prací, dodávek a služeb
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2178/RK/2022 ze dne 13.12.2022.

V Liberci dne 15.12.2022

V Nespekách dne 14.12.2022



ZMĚNOVÝ LIST

č. 1

Název akce:	Budova ZOO, Divizna – Rekonstrukce střechy, Javorová 207/33, Liberec		
Reg. č. proj.:	-		
Smlouva:	Smlouva o provedení stavby č. OLP/830/2022		
Investor:	Liberecký kraj, U Jezu 242/2a, 460 01, Liberec, IČO 70891508		
Zhotovitel:	KP Konstruktion s.r.o. V Lukách č.ev. 30, Městečko, 257 22 Nespeky, IČO 14273896		
Změnový list vystavil:	Liberecký kraj KP Konstruktion s.r.o.	Datum:	2.12.2022

Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba změny závazku ze smlouvy, která spočívá v provedení víceprací a odpočtu neprováděných prací – méněprací.

Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 **odst. 4** zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 **odst. 5** zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné. Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 **odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb.

- jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- nemění celkovou povahu veřejné zakázky
- hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 4 ZÁKONA

Změna č. 1.01 - Koupelny

V projektové dokumentaci je v rámci rekonstrukce objektu uvažováno s modernizací sociálních zařízení ve 2.NP. Po zvážení praktičnosti užívání vana vs. sprchový kout uživatel upřednostnil sprchový kout. Je nutná změna dispozice koupelen, z toho vyplývají práce navíc – bourání, úprava rozvodů zdravotně technické instalace, úprava vytápění a úprava vnitřní dispozice.

méněpráce: 32.020,67 Kč bez DPH

vícepráce: 175.111,16 Kč bez DPH

změna celkem: + 143.090,49 Kč bez DPH

Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby – prodloužení o 36 dní.

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna č. 1.02 – Vedlejší rozpočtové náklady

Touto změnou se řeší navýšení vedlejších rozpočtových nákladů na zařízení staveniště pro zhotovitele vzhledem k prodloužení termínu výstavby.

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST

č. 1

vícepráce: 14.400,00 Kč bez DPH

změna celkem: + 14.400,00Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna č. 1.03 – Změna zateplení věnce

Na základě požadavku uživatele bude plocha na zvýšené nadezdívce využita jako odkládací parapet. Z tohoto důvodu dojde k úpravě tohoto detailu.

méněpráce: 54.043,87 Kč bez DPH

vícepráce: 67.654,46 Kč bez DPH

změna celkem: + 13.610,59 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 5 ZÁKONA

Změna č. 1.04 – Demolice stropu a půdní schody

Z důvodu možnosti používání nově vytvořeného půdního prostoru je nutné vybourání části betonového stropu a osazení sklápěcích půdních schodů. Vytvoření vstupu z chodby 2.NP do půdního prostoru není součástí projektové dokumentace ani rozpočtu, z tohoto důvodu je nutné výše uvedené práce do rozpočtu zahrnout tak, aby mohl být půdní prostor přístupný.

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

vícepráce: 44.256,34 Kč bez DPH

změna celkem: + 44.256,34 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna č. 1.05 – Detail okapní hrany

Projektová dokumentace včetně rozpočtu neřeší nutnost zhotovení podpůrného střešního hranolu na okapní hraně, aby bylo možné založit nadkroevní izolaci. Následně bude podpůrný prvek překryt krycí plechovou maskou, a to z důvodu zabránění degradace prvku proti kondenzující vodě z provětrávané mezery střešního pláště.

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

vícepráce: 50.986,90 Kč bez DPH

změna celkem: + 50.986,90 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna č. 1.06 – Zateplení a obložení vaznic

Součástí projektové dokumentace a rozpočtu není detail ukončení ocelové vaznice v exteriéru. Je nutné tyto vaznice ochránit proti povětrnostním vlivům, proto dojde k finální úpravě tepelnou izolací, a to z důvodu přerušení tepelné mostu.

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

vícepráce: 4.382,27 Kč bez DPH

změna celkem: + 4.382,27 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

ZMĚNOVÝ LIST

č. 1

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna č. 1.07 – Hromosvod - úpravy

V projektové dokumentaci a rozpočtu chybí propojení hromosvodu se zemnicí soustavu. Z tohoto důvodu je nutné provést výkopové práce a propojit jednotlivé svody hromosvodu nově vybudovanou zemnicí páskou tak, aby bylo možné po dokončení stavebních prací získat platnou revizní zprávu na hromosvod.

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

vícepráce: 26.023,19 Kč bez DPH

změna celkem: + 26.023,19 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 6 ZÁKONA

Změna č. 1.08 – Úprava štítových stěn

Po odkrytí konstrukce stávající střechy se objevily na fasádě štítové stěny nesoudržné části izolace včetně vrchní omítky. Jelikož dojde rekonstrukcí o zvednutí střechy o cca 40 cm musí být nově dozděný štít dorovnan se stávajícím, proto došlo k otlučení nesoudržné části a vytvoření nové vrchní vrstvy včetně izolace až po nově osazené palubky na přesahu střechy.

méněpráce: 10.471,43 Kč bez DPH

vícepráce: 12.377,47 Kč bez DPH

změna celkem: + 1.906,04 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna č. 1.09 – Kanceláře – radiátor a schodiště

Během rekonstrukce byl zjištěn špatně osazený radiátor ve 2.NP v místnosti č. 2.12. Spodní hrana radiátoru ležela přímo na podlaze. Aby vzdálenost spodní hrany od podlahy byla alespoň 10 cm a radiátor se výškově vešel pod parapet (zároveň topný výkon zůstal stejný), použije se radiátor nižší, ale třideskový. Vstup z 2. do 3.NP je po dřevěném točitém schodišti. Zvednutím nové střešní konstrukce došlo k tomu, že stávající sloupek schodiště probíhající po celé výšce místnosti 3.NP je krátký a je nutná jeho výměna za nový v požadované délce.

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

vícepráce: 15.556,44 Kč bez DPH

změna celkem: + 15.556,44 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

ZMĚNOVÝ LIST

č. 1

Rekapitulace změn závazku:

Změna celkem			
Dle § 222 zákona	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná změna ceny bez DPH
odst. 4	257.165,62 Kč	86.064,54 Kč	171.101,08 Kč
odst. 5	125.648,70 Kč	-	125.648,70 Kč
odst. 6	27.933,91 Kč	10.471,43 Kč	17.462,48 Kč
CELKEM	410.748,23 Kč	96.535,97 Kč	314.212,26 Kč

Prodloužení termínu výstavby:

dní: **36**

Přílohy: Soupis víceprací

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 96.535,97 Kč	410.748,23 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
314.212,26 Kč	65.984,57 Kč	380.196,83 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:

Podpis projektanta stavby:

Podpis stavbyvedoucího stavby:

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 122022
Stavba: Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1

KSO:
Místo: Javorová 207/33

CC-CZ:
Datum: 30. 11. 2022

Zadavatel:
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

IČ: 00079651
DIČ: CZ00079651

Zhotovitel:
KP Konstruktion s.r.o.

IČ: 14273896
DIČ: CZ14273896

Projektant:
Michael Štěpán

IČ: 06103065
DIČ:

Zpracovatel:
Michael Štěpán

IČ: 06103065
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			314 212,26
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	314 212,26	65 984,57
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			380 196,83

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	122022		
Stavba:	Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1		
Místo:	Javorová 207/33	Datum:	30. 11. 2022
Zadavatel:	Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace	Projektant:	Michael Štěpán
Zhotovitel:	KP Konstruktion s.r.o.	Zpracovatel:	Michael Štěpán

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		314 212,26	380 196,83	
1.01	Koupelny	143 090,49	173 139,49	STA
1.02	Vedlejší výrobní náklady	14 400,00	17 424,00	STA
1.03	Změna zateplení věnce	13 610,59	16 468,81	STA
1.04	Demolice stropu a půdní schody	44 256,34	53 550,17	STA
1.05	Detail okapní hrany	50 986,90	61 694,15	STA
1.06	Zateplení a obložení vaznic	4 382,27	5 302,55	STA
1.07	Hromosvod - úpravy	26 023,19	31 488,06	STA
1.08	Úprava štítových stěn	1 906,04	2 306,31	STA
1.09	Kanceláře - radiátor a schodiště	15 556,44	18 823,29	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1

Objekt:

1.01 - Koupelny

KSO:

Místo: Javorová 207/33

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2022

Zadavatel:

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

IČ:

00079651

DIČ:

CZ00079651

Zhotovitel:

KP Konstruktion s.r.o.

IČ:

14273896

DIČ:

CZ14273896

Projektant:

Michael Štěpán

IČ:

06103065

DIČ:

Zpracovatel:

Michael Štěpán

IČ:

06103065

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

143 090,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	143 090,49	21,00%	30 049,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

173 139,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1

Objekt: 1.01 - Koupelny

Místo: Javorová 207/33

Zadavatel: Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Zhotovitel: KP Konstruktion s.r.o.

Datum: 30. 11. 2022

Projektant: Michael Štěpán

Zpracovatel: Michael Štěpán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		143 090,49
HSV - Práce a dodávky HSV		25 168,97
3 - Svislé a kompletní konstrukce		6 987,02
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		5 915,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 813,78
997 - Přesun sutě		8 232,49
998 - Přesun hmot		-779,69
PSV - Práce a dodávky PSV		117 921,52
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		19 474,91
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		30 037,80
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		-3 445,12
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		36 180,00
766 - Konstrukce truhlářské		18 373,64
781 - Dokončovací práce - obklady		17 173,11
783 - Dokončovací práce - nátěry		127,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1

Objekt: 1.01 - Koupelny

Místo: Javorová 207/33

Zadavatel: Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Zhotovitel: KP Konstruktion s.r.o.

Datum: 30. 11. 2022

Projektant: Michael Štěpán

Zpracovatel: Michael Štěpán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							143 090,49	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					25 168,97	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					6 987,02	
1001	K	317121151	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru do 1050 mm	kus	2,000	299,00	598,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317121151					
		VV	nika					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
1002	M	59321071	překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm	kus	2,000	489,00	978,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	nika					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
1003	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	2,000	372,00	744,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168011					
		VV	koupelna					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
1004	K	340271021	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	2,000	804,00	1 608,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340271021					
		VV	posunutí dveří					
		VV	(0,5*2)*2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
1005	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	3,440	723,00	2 487,12	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272225					
		VV	sprchový kout					
		VV	(0,8*2,15)*2		3,440			
		VV	Součet		3,440			
1006	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	4,300	133,00	571,90	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291121					
		VV	sprchový kout					
		VV	(2,15)*2		4,300			
		VV	Součet		4,300			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					5 915,37	
1007	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	13,470	259,00	3 488,73	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142001					
		VV	posunutí dveří					
		VV	(0,75*2)*2*2		6,000			
		VV	sprchový kout					
		VV	(0,8*2,15*2+0,1*0,8+0,1*2,15)*2		7,470			
		VV	Součet		13,470			
1008	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	6,000	157,00	942,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321131					
		VV	posunutí dveří					
		VV	(0,75*2)*2*2		6,000			
		VV	Součet		6,000			
29	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	-0,694	4 185,00	-2 904,39	SoD
		VV	koupelny					
		VV	-1,7*2,25*0,06*3		-0,689			
		VV	koupelny kanalizace					
		VV	0,25*2,3*0,05*2		0,058			
		VV	Součet		-0,631			
		VV	-0,631*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-0,694			
30	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	-0,694	621,00	-430,97	SoD
		VV	koupelny					
		VV	-1,7*2,25*0,06*3		-0,689			
		VV	koupelny kanalizace					
		VV	0,25*2,3*0,05*2		0,058			
		VV	Součet		-0,631			
		VV	-0,631*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-0,694			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1009	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942111					
	VV		koupelna					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1010	M	55331485	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	2,000	2 060,00	4 120,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		koupelna					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 813,78	
1011	K	962031136	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z tvárníc nebo příčkových pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	4,950	101,00	499,95	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031136					
	VV		koupelna demolice přizdivek					
	VV		1,65*1*3		4,950			
	VV		Součet		4,950			
2	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	-0,631	3 864,50	-2 438,50	SoD
	VV		koupelny					
	VV		-1,7*2,25*0,06*3		-0,689			
	VV		koupelny kanalizace					
	VV		0,25*2,3*0,05*2		0,058			
	VV		Součet		-0,631			
1012	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,828	369,00	1 043,53	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455					
	VV		koupelny					
	VV		(0,7*2,02)*2		2,828			
	VV		Součet		2,828			
1013	K	971042651	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 4 m2, tl. jakékoliv	m3	0,892	6 400,00	5 708,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971042651					
	VV		vysekání niky pro radiator					
	VV		(0,15*1*2)*2		0,600			
	VV		(0,15*0,15*1,5)*2		0,068			
	VV		překlad koupelna					
	VV		(0,1*0,12*1)*2		0,024			
	VV		posunutí dveří					
	VV		(0,1*0,5*2)*2		0,200			
	VV		Součet		0,892			
	D	997	Přesun sutě				8 232,49	
7	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1,368	1 286,50	1 759,93	SoD
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	19,152	22,10	423,26	SoD
	VV		1,368*14 "Přepočtené koeficientem množství		19,152			
9	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,368	1 497,00	2 047,90	SoD
10	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,368	2 925,00	4 001,40	SoD
	D	998	Přesun hmot				-779,69	
38	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-0,885	881,00	-779,69	SoD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				117 921,52	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				19 474,91	
1014	K	721219128	Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm	kus	2,000	1 410,00	2 820,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721219128					
	VV		Anima 70 cm nerez lesk čtverečky ZLAB70NRZ1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1015	M	55233200R	žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š 700mm	kus	2,000	4 690,00	9 380,00	
	VV		Anima 70 cm nerez lesk čtverečky ZLAB70NRZ1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1016	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	3,000	840,00	2 520,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721226511					
	VV		pračka					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1017	R	721A1101	Rozvody vnitřní ZTI ležaté kanalizace do DN 100	m	5,000	883,24	4 416,20	ÚRS RYRO 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721A1101					
		VV	kanalizace sprchové kouty					
		VV	2,5*2		5,000			
		VV	Součet		5,000			
1018	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	191,362	1,77	338,71	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721202					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				30 037,80	
1019	R	722A1111	Rozvody vnitřní ZTI vodorovné i svislé vody studené do DN 32	m	10,000	1 088,84	10 888,40	ÚRS RYRO 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722A1111					
		VV	vodovod sprchové kouty, vč. vysekání rýh					
		VV	5*2		10,000			
		VV	Součet		10,000			
1020	R	722A1112	Rozvody vnitřní ZTI vodorovné i svislé vody teplé do DN 32	m	10,000	1 163,14	11 631,40	ÚRS RYRO 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722A1112					
		VV	vodovod sprchové kouty, vč. vysekání rýh					
		VV	5*2		10,000			
		VV	Součet		10,000			
1021	R	722A1100R	Úprava rozvodů vody v prostoru dřevěného stropu	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00	
1022	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	297,198	1,07	318,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722202					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				-3 445,12	
5	K	725119112	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových keramických s úspornou armaturou	kus	-3,000	953,00	-2 859,00	SoD ZTI
6	M	64234061	<i>nádrž kombinovaného klozetu keramická se spodním napouštěním a splachovacím mechanismem bílá 365x185mm</i>	kus	-3,000	2 650,04	-7 950,12	SoD ZTI
11	K	725224136	Vany bez výtokových armatur ocelové smaltované se zápachovou uzávěrkou dl. 1500 mm	soubor	-2,000	4 829,00	-9 658,00	SoD ZTI
1023	K	725244102	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 800 mm	soubor	2,000	8 860,00	17 720,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725244102					
		VV	SAT SK SIKOSK80					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
1024	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	3,000	694,00	2 082,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725813112					
		VV	pračka					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
21	K	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	-2,000	2 500,00	-5 000,00	SoD ZTI
1025	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	2,000	1 110,00	2 220,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725841312					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				36 180,00	
1026	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	3,000	8 130,00	24 390,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726111031					
1027	K	726111204	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů	soubor	3,000	1 410,00	4 230,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726111204					
1028	M	64236031	<i>klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 530x360x350mm</i>	kus	3,000	2 520,00	7 560,00	CS ÚRS 2022 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				18 373,64	
1029	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	797,00	2 391,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660001					
		VV	koupelna					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
1030	M	61162084	<i>dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm</i>	kus	3,000	4 240,00	12 720,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	koupelna					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
1031	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	3,000	112,00	336,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660728					
		VV	koupelna					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
1032	M	54924005	<i>zámek zadlabací mezipokoje levý pro WC kování rozteč 72x55mm</i>	kus	2,000	218,00	436,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	koupelna					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
1033	M	54924003	<i>zámek zadlabací mezipokoje pravý pro WC kování 72x55mm</i>	kus	1,000	218,00	218,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1034	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	3,000	180,00	540,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729					
	VV		koupelna					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1035	M	54914123R	kování rozetové klika/klika plast	kus	3,000	300,00	900,00	
	VV		koupelna					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1036	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	3,000	115,00	345,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766695212					
1037	M	61187136	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	kus	3,000	99,40	298,20	CS ÚRS 2022 02
1038	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	175,410	1,08	189,44	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766202					
D	781		Dokončovací práce - obklady				17 173,11	
121	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	7,765	10,00	77,65	SoD
	VV		koupelny 2.NP					
	VV		(0,8*2,15*2+0,15*(2,15+0,8))*2		7,765			
	VV		Součet		7,765			
122	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	7,765	31,60	245,37	SoD
	VV		koupelny 2.NP					
	VV		(0,8*2,15*2+0,15*(2,15+0,8))*2		7,765			
	VV		Součet		7,765			
123	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,765	213,00	1 653,95	SoD
	VV		koupelny 2.NP					
	VV		(0,8*2,15*2+0,15*(2,15+0,8))*2		7,765			
	VV		Součet		7,765			
1039	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	13,400	183,00	2 452,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131264					
	VV		koupelny 2.NP					
	VV		(0,8*3+2,15*2)*2		13,400			
	VV		Součet		13,400			
124	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	7,765	676,50	5 253,02	SoD
	VV		koupelny 2.NP					
	VV		(0,8*2,15*2+0,15*(2,15+0,8))*2		7,765			
	VV		Součet		7,765			
125	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	8,542	500,00	4 271,00	SoD
	VV		koupelny 2.NP					
	VV		(0,8*2,15*2+0,15*(2,15+0,8))*2		7,765			
	VV		Součet		7,765			
	VV		7,765*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		8,542			
126	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	13,400	87,10	1 167,14	SoD
	VV		koupelny 2.NP					
	VV		(0,8*2+2,15*2+0,8)*2		13,400			
	VV		Součet		13,400			
128	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	7,765	180,00	1 397,70	SoD
	VV		koupelny 2.NP					
	VV		(0,8*2,15*2+0,15*(2,15+0,8))*2		7,765			
	VV		Součet		7,765			
129	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	165,842	3,95	655,08	SoD
D	783		Dokončovací práce - nátěry				127,18	
1040	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	1,037	6,64	6,89	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783101403					
	VV		práh					
	VV		3*((0,72*0,1+0,72*0,02)*2)*2		1,037			
	VV		Součet		1,037			
1041	K	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,037	116,00	120,29	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783118101					
	VV		práh					
	VV		3*((0,72*0,1+0,72*0,02)*2)*2		1,037			
	VV		Součet		1,037			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1
Objekt:
1.02 - Vedlejší výrobní náklady

KSO:
Místo: Javorová 207/33

Zadavatel:
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Zhotovitel:
KP Konstruktion s.r.o.

Projektant:
Michael Štěpán

Zpracovatel:
Michael Štěpán

CC-CZ:
Datum: 30. 11. 2022

IČ: 00079651
DIČ: CZ00079651

IČ: 14273896
DIČ: CZ14273896

IČ: 06103065
DIČ:

IČ: 06103065
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			14 400,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 400,00 0,00	21,00% 15,00%	3 024,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	17 424,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1
Objekt: 1.02 - Vedlejší výrobní náklady
Místo: Javorová 207/33
Zadavatel: Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace
Zhotovitel: KP Konstruktion s.r.o.

Datum: 30. 11. 2022
Projektant: Michael Štěpán
Zpracovatel: Michael Štěpán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	14 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 400,00
VRN3 - Zařízení staveniště	14 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1					
Objekt:		1.02 - Vedlejší výrobní náklady					
Místo:		Javorová 207/33				Datum: 30. 11. 2022	
Zadavatel:		Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace				Projektant: Michael Štěpán	
Zhotovitel:		KP Konstruktion s.r.o.				Zpracovatel: Michael Štěpán	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 400,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				14 400,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				14 400,00	
6	K	032103000	Náklady na lodní kontejner 2,5x6m - dočasné uskladnění nábytku a zařízení objektu	měsíc	2,000	7 200,00	14 400,00	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1
Objekt:
1.03 - Změna zateplení věnce

KSO:
Místo: Javorová 207/33

Zadavatel:
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Zhotovitel:
KP Konstruktion s.r.o.

Projektant:
Michael Štěpán

Zpracovatel:
Michael Štěpán

CC-CZ:
Datum: 30. 11. 2022

IČ: 00079651
DIČ: CZ00079651

IČ: 14273896
DIČ: CZ14273896

IČ: 06103065
DIČ: 06103065

IČ: 06103065
DIČ: 06103065

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			13 610,59
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 610,59	21,00%	2 858,22
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 468,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1

Objekt:

1.03 - Změna zateplení věnce

Místo:

Javorová 207/33

Datum:

30. 11. 2022

Zadavatel:

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Projektant:

Michael Štěpán

Zhotovitel:

KP Konstruktion s.r.o.

Zpracovatel:

Michael Štěpán

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	13 610,59
HSV - Práce a dodávky HSV	13 610,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 760,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 668,00
998 - Přesun hmot	182,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1

Objekt:

1.03 - Změna zateplení věnce

Místo:	Javorová 207/33	Datum:	30. 11. 2022
Zadavatel:	Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace	Projektant:	Michael Štěpán
Zhotovitel:	KP Konstruktion s.r.o.	Zpracovatel:	Michael Štěpán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 13 610,59

D HSV Práce a dodávky HSV 13 610,59

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 760,22

19	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn	m2	27,900	182,00	5 077,80	SoD
	vv		štít					
	vv		0,5*(5,95*2*2)		11,900			
	vv		plochy ve štítu 4x 4m2 (od parapetu nahoru)					
	vv		4*4		16,000			
	vv		Součet		27,900			
20	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	52,030	924,80	48 117,34	SoD
	vv		hlavní věnec					
	vv		0,5*(18,1+7+7)		16,050			
	vv		věnec věžička					
	vv		0,5*(4,08*2+4*2)		8,080			
	vv		štít					
	vv		0,5*(5,95*2*2)		11,900			
	vv		plochy ve štítu 4x 4m2 (od parapetu nahoru)					
	vv		4*4		16,000			
	vv		Součet		52,030			
1042	M	28375945	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm	m2	54,632	201,00	10 981,03	CS ÚRS 2022 02
	vv		hlavní věnec					
	vv		0,5*(18,1+7+7)		16,050			
	vv		věnec věžička					
	vv		0,5*(4,08*2+4*2)		8,080			
	vv		štít					
	vv		0,5*(5,95*2*2)		11,900			
	vv		plochy ve štítu 4x 4m2 (od parapetu nahoru)					
	vv		4*4		16,000			
	vv		Součet		52,030			
	vv		52,03*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		54,632			
20	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	-24,130	924,80	-22 315,42	SoD
	vv		hlavní věnec					
	vv		-0,5*(18,1+7+7)		-16,050			
	vv		věnec věžička					
	vv		-0,5*(4,08*2+4*2)		-8,080			
	vv		Součet		-24,130			
22	M	28375980	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 120mm	m2	-25,337	555,70	-14 079,77	SoD
	vv		hlavní věnec					
	vv		-0,5*(18,1+7+7)		-16,050			
	vv		věnec věžička					
	vv		-0,5*(4,08*2+4*2)		-8,080			
	vv		Součet		-24,130			
	vv		-24,13*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-25,337			
1043	K	622251221	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 vnějších stěn povrchové kotvení	kus	72,000	18,54	1 334,88	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251221					
	vv		dodatečné kotvení stávajícího zateplení štítu nad okny =>					
	vv		18m2 x 4 ks/m2					
	vv		18*4		72,000			
	vv		Součet		72,000			
1044	M	59051364	hmoždinka ETA zatluokací fasádní s plastovým trnem pro montáž TI 8x60x95mm	kus	72,000	4,07	293,04	CS ÚRS 2022 02
	vv		dodatečné kotvení stávajícího zateplení štítu nad okny =>					
	vv		18m2 x 4 ks/m2					
	vv		18*4		72,000			
	vv		Součet		72,000			
23	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami	m	-48,260	162,00	-7 818,12	SoD
	vv		hlavní věnec					
	vv		-(18,1+7+7)		-32,100			
	vv		věnec věžička					
	vv		-(4,08*2+4*2)		-16,160			
	vv		Součet		-48,260			
24	M	59051649	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm	m	-50,673	194,00	-9 830,56	SoD
	vv		hlavní věnec					
	vv		-(18,1+7+7)		-32,100			
	vv		věnec věžička					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv					
			vv					
			vv					
			-(4,08*2+4*2)				-16,160	
			Součet				-48,260	
			-48,26*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				-50,673	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 668,00	
1045	K	966081125	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli tloušťky, včetně vyřezání, plochy jednotlivě přes 2 do 4,0 m2	kus	4,000	417,00	1 668,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
			vv					
			vv					
			vv					
			4				4,000	
			Součet				4,000	
	D	998	Přesun hmot				182,37	
38	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,207	881,00	182,37	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1
Objekt:
1.04 - Demolice stropu a půdní schody

KSO:
Místo: Javorová 207/33

Zadavatel:
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Zhotovitel:
KP Konstruktion s.r.o.

Projektant:
Michael Štěpán

Zpracovatel:
Michael Štěpán

CC-CZ:
Datum: 30. 11. 2022

IČ: 00079651
DIČ: CZ00079651

IČ: 14273896
DIČ: CZ14273896

IČ: 06103065
DIČ: 06103065

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			44 256,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	44 256,34 0,00	21,00% 15,00%	9 293,83 0,00
Cena s DPH		v CZK	53 550,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1

Objekt:

1.04 - Demolice stropu a půdní schody

Místo:

Javorová 207/33

Datum:

30. 11. 2022

Zadavatel:

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Projektant:

Michael Štěpán

Zhotovitel:

KP Konstruktion s.r.o.

Zpracovatel:

Michael Štěpán

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	44 256,34
HSV - Práce a dodávky HSV	30 170,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 950,00
997 - Přesun sutě	12 220,68
PSV - Práce a dodávky PSV	14 085,66
766 - Konstrukce truhlářské	14 085,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1

Objekt: 1.04 - Demolice stropu a půdní schody

Místo: Javorová 207/33

Zadavatel: Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Zhotovitel: KP Konstruktion s.r.o.

Datum: 30. 11. 2022

Projektant: Michael Štěpán

Zpracovatel: Michael Štěpán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							44 256,34	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					30 170,68	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					17 950,00	
1046	K	963013530.R	Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky	m3	1,436	12 500,00	17 950,00	
	VV		Půdní výlez					
	VV		2,9*1,5*0,3		1,305			
	VV		Součet		1,305			
	VV		1,305*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,436			
D	997	Přesun sutě					12 220,68	
1047	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,486	2 560,00	6 364,16	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214					
1048	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	34,804	14,20	494,22	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509					
	VV		2,486*14 "Přepočtené koeficientem množství		34,804			
1049	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,486	457,00	1 136,10	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013511					
1050	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,486	1 700,00	4 226,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					14 085,66	
D	766	Konstrukce truhlářské					14 085,66	
1051	K	766231113.R	Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
	VV		Půdní výlez					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1052	M	61233153R	schody půdní skládací dřevěné smrkové s hnědou MDF deskou 90x80cm, pro výšku 220 - 280cm, 12 schodnic	kus	1,000	5 770,00	5 770,00	
	VV		Půdní výlez					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1053	M	60514106	řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,053	12 200,00	646,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		Půdní výlez					
	VV		(1*4+0,85*4+0,35*8)*0,04*0,06		0,024			
	VV		poklop					
	VV		5*0,04*0,06*2		0,024			
	VV		Součet		0,048			
	VV		0,048*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,053			
1054	K	766231814	Demontáž sklápěcích schodů na půdu dřevěných nebo kovových	kus	1,000	298,00	298,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766231814					
	VV		Půdní výlez					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1055	K	766495100	Ostatní práce při obkládání zhotovení otvorů pro instalační dvířka, plochy přes 0,25 do 0,90 m2	m2	2,000	561,00	1 122,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766495100					
	VV		poklop - půda přístupk ventilům					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
110	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	138,366	1,80	249,06	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1

Objekt:

1.05 - Detail okapní hrany

KSO:

Místo: Javorová 207/33

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2022

Zadavatel:

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

IČ:

00079651

DIČ:

CZ00079651

Zhotovitel:

KP Konstruktion s.r.o.

IČ:

14273896

DIČ:

CZ14273896

Projektant:

Michael Štěpán

IČ:

06103065

DIČ:

Zpracovatel:

Michael Štěpán

IČ:

06103065

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

50 986,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 986,90	21,00%	10 707,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

61 694,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1

Objekt: 1.05 - Detail okapní hrany

Místo: Javorová 207/33

Zadavatel: Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Zhotovitel: KP Konstruktion s.r.o.

Datum: 30. 11. 2022

Projektant: Michael Štěpán

Zpracovatel: Michael Štěpán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	50 986,90
PSV - Práce a dodávky PSV	50 986,90
762 - Konstrukce tesařské	43 847,90
764 - Konstrukce klempířské	7 139,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1
Objekt:

1.05 - Detail okapní hrany

Místo: Javorová 207/33

Datum: 30. 11. 2022

Zadavatel: Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Projektant: Michael Štěpán

Zhotovitel: KP Konstruktion s.r.o.

Zpracovatel: Michael Štěpán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							50 986,90	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					50 986,90	
D	762	Konstrukce tesařské					43 847,90	
1056	K	762085121	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) styčnickových desek půdorysné plochy do 100 cm2	kus	171,700	37,60	6 455,92	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762085121					
		VV	bednění okapní hrany					
		VV	(18,95+7,45*2+52)*2		171,700			
		VV	Součet		171,700			
1057	M	54825512	kování tesařské úhelník 90° typ1 65x90x90x2,5mm	kus	171,700	37,20	6 387,24	CS ÚRS 2022 02
		VV	bednění okapní hrany					
		VV	(18,95+7,45*2+52)*2		171,700			
		VV	Součet		171,700			
1058	K	762112120	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	85,850	125,00	10 731,25	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762112120					
		VV	bednění okapní hrany					
		VV	(18,95+7,45*2+52)		85,850			
		VV	Součet		85,850			
1059	M	60511046.R	řezivo jehličnaté boční omítané š do 200mm tl do 100mm dl 3,5m	m3	1,374	11 240,00	15 443,76	
		VV	bednění okapní hrany					
		VV	fošna 80/200					
		VV	(18,95+7,45*2+52)*0,08*0,2		1,374			
		VV	Součet		1,374			
66	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	1,374	1 412,00	1 940,09	SoD
		VV	bednění okapní hrany					
		VV	fošna 80/200					
		VV	(18,95+7,45*2+52)*0,08*0,2		1,374			
		VV	Součet		1,374			
75	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	416,975	6,93	2 889,64	SoD
D	764	Konstrukce klempířské					7 139,00	
84	K	764222434	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm	m	22,000	324,50	7 139,00	SoD
		VV	oplechování detailu okapové hrany					
		VV	20		20,000			
		VV	Součet		20,000			
		VV	20*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		22,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1
Objekt:
1.06 - Zateplení a obložení vaznic

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Javorová 207/33	Datum:	30. 11. 2022
Zadavatel:		IČ:	00079651
	Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace	DIČ:	CZ00079651
Zhotovitel:		IČ:	14273896
	KP Konstruktion s.r.o.	DIČ:	CZ14273896
Projektant:		IČ:	06103065
	Michael Štěpán	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	06103065
	Michael Štěpán	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			4 382,27
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 382,27	21,00%	920,28
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		5 302,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1

Objekt:

1.06 - Zateplení a obložení vaznic

Místo:

Javorová 207/33

Datum:

30. 11. 2022

Zadavatel:

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Projektant:

Michael Štěpán

Zhotovitel:

KP Konstruktion s.r.o.

Zpracovatel:

Michael Štěpán

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 382,27
PSV - Práce a dodávky PSV	4 382,27
713 - Izolace tepelné	1 767,02
766 - Konstrukce truhlářské	2 615,25

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1

Objekt:

1.06 - Zateplení a obložení vaznic

Místo:

Javorová 207/33

Datum:

30. 11. 2022

Zadavatel:

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Projektant:

Michael Štěpán

Zhotovitel:

KP Konstruktion s.r.o.

Zpracovatel:

Michael Štěpán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								4 382,27
D PSV Práce a dodávky PSV								4 382,27
D 713 Izolace tepelné								1 767,02
1060	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	2,460	218,00	536,28	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131141					
VV			obložení venkovních částí vaznic					
VV			(0,41*0,22*2+0,41*0,28*2)*6		2,460			
VV			Součet		2,460			
1061	M	28376438	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm	m2	2,583	186,00	480,44	CS ÚRS 2022 02
VV			obložení venkovních částí vaznic					
VV			(0,41*0,22*2+0,41*0,28*2)*6		2,460			
VV			Součet		2,460			
VV			2,46*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		2,583			
45	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení jednovrstvě	m2	0,960	288,00	276,48	SoD
VV			vložení izolace do venkovních částí vaznic, délka alespon 0,8m					
VV			0,2*0,8*6		0,960			
VV			Součet		0,960			
1062	M	63153730	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 200mm	m2	1,008	384,00	387,07	CS ÚRS 2022 02
VV			vložení izolace do venkovních částí vaznic, délka alespon 0,8m					
VV			0,2*0,8*6		0,960			
VV			Součet		0,960			
VV			0,96*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1,008			
49	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	14,458	6,00	86,75	SoD
D 766 Konstrukce truhlářské								2 615,25
98	K	766411214	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy do 5 m2 z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm	m2	3,566	272,00	969,95	SoD
VV			obložení venkovních částí vaznic					
VV			(0,41*0,28*2+0,41*0,32*2)*6		2,952			
VV			0,32*0,32*6		0,614			
VV			Součet		3,566			
1063	M	61191125	palubky obkladové smrk profil klasický 15x116 mm jakost A/B	m2	4,279	370,00	1 583,23	CS ÚRS 2022 02
VV			obložení venkovních částí vaznic					
VV			(0,41*0,28*2+0,41*0,32*2)*6		2,952			
VV			0,32*0,32*6		0,614			
VV			Součet		3,566			
VV			3,566*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		4,279			
110	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	34,483	1,80	62,07	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1
Objekt:
1.07 - Hromosvod - úpravy

KSO:
Místo: Javorová 207/33

CC-CZ:
Datum: 30. 11. 2022

Zadavatel:
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

IČ: 00079651
DIČ: CZ00079651

Zhotovitel:
KP Konstruktion s.r.o.

IČ: 14273896
DIČ: CZ14273896

Projektant:
Michael Štěpán

IČ: 06103065
DIČ:

Zpracovatel:
Michael Štěpán

IČ: 06103065
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			26 023,19
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	26 023,19 0,00	21,00% 15,00%	5 464,87 0,00
Cena s DPH		v CZK	31 488,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1

Objekt:

1.07 - Hromosvod - úpravy

Místo:

Javorová 207/33

Zadavatel:

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Zhotovitel:

KP Konstruktion s.r.o.

Datum:

30. 11. 2022

Projektant:

Michael Štěpán

Zpracovatel:

Michael Štěpán

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

26 023,19

HSV - Práce a dodávky HSV

11 015,55

1 - Zemní práce

11 015,55

M - Práce a dodávky M

10 007,64

21-M - Elektromontáže

10 007,64

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1

Objekt:

1.07 - Hromosvod - úpravy

Místo:

Javorová 207/33

Datum:

30. 11. 2022

Zadavatel:

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Projektant:

Michael Štěpán

Zhotovitel:

KP Konstruktion s.r.o.

Zpracovatel:

Michael Štěpán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26 023,19	
D HSV Práce a dodávky HSV							11 015,55	
D 1 Zemní práce							11 015,55	
1064	K	132212131.R	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	2,520	3 475,00	8 757,00	
	VV		uložení hromosvodu					
	VV		0,2*0,3*42		2,520			
	VV		Součet		2,520			
1065	K	174111101.R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,780	597,50	2 258,55	
	VV		uložení hromosvodu					
	VV		0,3*0,3*42		3,780			
	VV		Součet		3,780			
D M Práce a dodávky M							10 007,64	
D 21-M Elektromontáže							10 007,64	
1066	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	42,000	141,00	5 922,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220022					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
1067	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	27,391	138,81	3 802,14	CS ÚRS 2022 02
	VV		(42)/1,61		26,087			
	VV		Součet		26,087			
	VV		26,087*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		27,391			
1068	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	10,000	28,35	283,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							5 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							5 000,00	
1069	K	044002000	Revize nové části hromosvodu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/044002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1
Objekt:
1.08 - Úprava štítových stěn

KSO:
Místo: Javorová 207/33

CC-CZ:
Datum: 30. 11. 2022

Zadavatel:
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

IČ: 00079651
DIČ: CZ00079651

Zhotovitel:
KP Konstruktion s.r.o.

IČ: 14273896
DIČ: CZ14273896

Projektant:
Michael Štěpán

IČ: 06103065
DIČ:

Zpracovatel:
Michael Štěpán

IČ: 06103065
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 906,04
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 906,04	21,00%	400,27
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 306,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1

Objekt:

1.08 - Úprava štítových stěn

Místo:

Javorová 207/33

Datum:

30. 11. 2022

Zadavatel:

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Projektant:

Michael Štěpán

Zhotovitel:

KP Konstruktion s.r.o.

Zpracovatel:

Michael Štěpán

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 906,04
HSV - Práce a dodávky HSV	1 906,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 377,47
4 - Vodorovné konstrukce	-7 404,67
998 - Přesun hmot	-3 066,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1

Objekt: 1.08 - Úprava štitových stěn

Místo: Javorová 207/33

Zadavatel: Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Zhotovitel: KP Konstruktion s.r.o.

Datum: 30. 11. 2022

Projektant: Michael Štěpán

Zpracovatel: Michael Štěpán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 906,04	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 906,04	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							12 377,47	
1070	K	317998142	Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky přes 50 do 70 mm	m2	22,342	554,00	12 377,47	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317998142								
VV hlavní věnec					16,842			
VV 0,42*(18,1+7+7+2*4)								
VV věnec věžička					4,000			
VV 0,25*(4*4)								
VV betonový polštář pro vaznice					1,500			
VV 1*0,25*6					22,342			
VV Součet								
D 4 Vodorovné konstrukce							-7 404,67	
10	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	-1,408	5 259,00	-7 404,67	SoD
VV hlavní věnec					-1,011			
VV -0,06*0,42*(18,1+7+7+2*4)								
VV věnec věžička					-0,240			
VV -0,06*0,25*(4*4)								
VV betonový polštář pro vaznice					-0,090			
VV -0,06*1*0,25*6					-1,341			
VV Součet					-1,408			
VV -1,341*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"								
D 998 Přesun hmot							-3 066,76	
38	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-3,481	881,00	-3 066,76	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1
Objekt:
1.09 - Kanceláře - radiátor a schodiště

KSO:
Místo: Javorová 207/33

Zadavatel:
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Zhotovitel:
KP Konstruktion s.r.o.

Projektant:
Michael Štěpán

Zpracovatel:
Michael Štěpán

CC-CZ:
Datum: 30. 11. 2022

IČ: 00079651
DIČ: CZ00079651

IČ: 14273896
DIČ: CZ14273896

IČ: 06103065
DIČ: 06103065

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			15 556,44
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 556,44 0,00	21,00% 15,00%	3 266,85 0,00
Cena s DPH		v CZK	18 823,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1

Objekt:

1.09 - Kanceláře - radiátor a schodiště

Místo:

Javorová 207/33

Datum:

30. 11. 2022

Zadavatel:

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Projektant:

Michael Štěpán

Zhotovitel:

KP Konstruktion s.r.o.

Zpracovatel:

Michael Štěpán

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

15 556,44

HSV - Práce a dodávky HSV

499,49

997 - Přesun sutě

499,49

PSV - Práce a dodávky PSV

15 056,95

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

202,64

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

9 037,40

766 - Konstrukce truhlářské

4 544,71

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 272,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Budova ZOO, Divizna - Dodatek č. 1					
Objekt:	1.09 - Kanceláře - radiátor a schodiště					
Místo:	Javorová 207/33			Datum:	30. 11. 2022	
Zadavatel:	Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace			Projektant:	Michael Štěpán	
Zhotovitel:	KP Konstruktion s.r.o.			Zpracovatel:	Michael Štěpán	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 556,44

D	HSV	Práce a dodávky HSV						499,49
D	997	Přesun sutě						499,49

7	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,083	1 286,50	106,78	SoD
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,162	22,10	25,68	SoD
VV		0,083*14 "Přepočtené koeficientem množství			1,162			
9	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,083	1 497,00	124,25	SoD
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,083	2 925,00	242,78	SoD

D	PSV	Práce a dodávky PSV						15 056,95
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						202,64

1071	K	733291902	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí Ø 15/1	kus	1,000	196,00	196,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733291902						
1072	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,960	3,39	6,64	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998733202						

D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa						9 037,40
---	-----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	----------

1073	K	735151637	Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1738 W	kus	1,000	8 148,00	8 148,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151637						
VV		kancelář						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
1074	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	2,000	147,00	294,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151821						
VV		kancelář						
VV		1			1,000			
VV		kuchyňka						
VV		1			1,000			
VV		Součet			2,000			
1075	K	735191901	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových	m2	2,000	58,80	117,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735191901						
1076	K	735191903	Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles ocelových nebo hliníkových	m2	1,500	12,30	18,45	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735191903						
1077	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvodušnění tělesa	kus	2,000	29,40	58,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735191905						
1078	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	1,000	14,70	14,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735191910						
1079	K	735192923	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých do 1500 mm	kus	1,000	138,00	138,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735192923						
1080	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	1,500	24,60	36,90	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735494811						
1081	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	88,265	2,39	210,95	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735202						
D	766	Konstrukce truhlářské						4 544,71
1082	K	766311111	Montáž zábradlí dřevěného vnitřního	m	2,750	704,00	1 936,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766311111						
VV		nový sloupek schodiště						
VV		2,75			2,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,750			
1083	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,018	10 300,00	185,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		nový sloupek schodiště					
	VV		2,75*(0,08*0,08		0,018			
	VV		Součet		0,018			
1084	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně	m3	0,018	6 150,00	110,70	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150					
	VV		nový sloupek schodiště					
	VV		2,75*(0,08*0,08		0,018			
	VV		Součet		0,018			
1085	K	762081000R	Úprava sloupku schodiště - profilování, čepování, stržení hran a jemné dobroušení	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00	
1086	K	766311811	Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního	m	2,750	139,00	382,25	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766311811					
	VV		nový sloupek schodiště					
	VV		2,75		2,750			
	VV		Součet		2,750			
110	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	44,644	1,80	80,36	SoD
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 272,20	
1087	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	0,968	152,25	147,38	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783101203					
	VV		nový sloupek schodiště					
	VV		2,75*(0,08*4)		0,880			
	VV		Součet		0,880			
	VV		0,88*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,968			
132	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	0,968	7,00	6,78	SoD
	VV		nový sloupek schodiště					
	VV		2,75*(0,08*4)		0,880			
	VV		Součet		0,880			
	VV		0,88*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,968			
1088	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednorázový syntetický	m2	1,936	292,50	566,28	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783117101					
	VV		nový sloupek schodiště					
	VV		2,75*(0,08*4)*2		1,760			
	VV		Součet		1,760			
	VV		1,76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,936			
1089	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	0,968	570,00	551,76	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783118211					
	VV		nový sloupek schodiště					
	VV		2,75*(0,08*4)		0,880			
	VV		Součet		0,880			
	VV		0,88*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,968			