

Název stavby: VPIC Trnovany_rek. mostu ev.č.225-009

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: RYVE

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.151	KMP:	13.804	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.338	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.466	PP HR:	0
		KMOK:	0.574	PP UR:	0
		KMVL:	82.656		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	45 570,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	79 941,39 Kč
MONTÁŽ	396 210,62 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	8 892,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	13 330,44 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	29 623,24 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	155 349,62 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	20 000,00 Kč

Celkové náklady: 748 918 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	644 343,84 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	104 573,92 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
953634	102m nová trasa MET	Projekt tlkm liniové metalické sítě	20275.24 JV	20 275,24 Kč
953635	80m nová trasa OK 12060 Kč, 359m záfuk OK ve stáv trase 8339Kč	Projekt tlkm liniové optické sítě	25294.76 JV	25 294,76 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	77.00 m	1 840,30 Kč
958554 S		Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	5 647,08 Kč
951549 S		Přesun lávky přechodové z ocelové desky	2.00 ks	80,66 Kč
958327 S		Rýha bez povrchu 35/70 -100	127.00 m	35 510,47 Kč
958329 S		Rýha bez povrchu rozšíření o10cm	254.00 m	20 487,64 Kč
952355 S		Rýha v trávě 50/110	24.00 m	11 939,28 Kč
952378 S		Sondáž pro zaměř. stáv. tras neodpov.TSM	2.00 ks	1 613,46 Kč
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice	190.00 m	2 553,60 Kč
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks	268,90 Kč
MONTÁŽ				
955824 S		Instal.metal. kab. do stávajících trubek	114.00 m	6 241,50 Kč
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	466.00 m	1 850,02 Kč
958310 S		Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	180.00 ks	85 314,60 Kč
958314 S		Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	180.00 ks	15 260,40 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	10.00 ks	1 779,60 Kč

952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	182.00 ks	7 474,74 Kč
955001 S	Montáž jedné čtyřky za provozu	192.00 ks	21 027,84 Kč
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	7.00 ks	273,63 Kč
955288 S	Montáž koncovky SKH	3.00 ks	164,25 Kč
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	1.00 ks	777,23 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	3720.00 JV	3 720,00 Kč
	Prověření aktuálního stavu stávajícího provozu před přepojením		
955269 S	Montáž podzemní tratě síťové optické	19840.00 JV	19 840,00 Kč
	Dozor při realizaci stavby, účast na KD, koordinace montážních prací se stavbou		
955286 S	Montáž spojky bez montáže vláken	1.00 ks	1 127,36 Kč
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks	3 833,16 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	8.00 ks	10 404,24 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	9.00 ks	469,08 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	466.00 m	8 341,40 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	109.00 m	2 542,97 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	229.00 m	6 588,33 Kč
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	2.00 ks	58 012,10 Kč
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	18 088,26 Kč
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	84.00 ks	35 610,12 Kč
958333 S	Svaření vláken ribbon 6 - ribbon 6 v transportní a metropolitní síti	42.00 ks	26 708,22 Kč
955306 S	Úprava spojky	3.00 ks	5 203,38 Kč
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	3.00 ks	3 663,57 Kč
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	1649.00 m	43 434,66 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	5 749,37 Kč
955066 S	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.	3.00 ks	2 710,59 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955609 S	Převod dig.mapových podk.do standardu TSM-stavba	1.00 m	12,34 Kč
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	102.00 m	2 770,32 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 109,79 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	4.00 ks	13 330,44 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	3 949,76 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	4.00 ks	10 368,12 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	4.00 ks	13 577,32 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	4.00 ks	1 728,04 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	20000.00 JV	20 000,00 Kč
	Vytyčení IS, skládkovné, provizorní opatření, realizační poplatky		

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	151.00 ks	6 274,05 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	151.00 m	635,71 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	453.00 m	2 183,46 Kč
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	500.00 m	1 145,00 Kč
321389 S		Kabel opt.144f Ribb. 2xCu Steralite KTP	574.00 m	43 314,04 Kč
300120 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	195.00 m	24 051,30 Kč
300000 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	109.00 m	1 823,57 Kč
300121 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	34.00 m	8 121,24 Kč
319454 S		Kazeta pro 12 RibbonCoyoteRunt	2.00 ks	1 286,60 Kč
316534 S		Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm	3.00 ks	206,88 Kč
302788 S		Koncovka trubky 40 mm Plasson	7.00 ks	807,87 Kč
321713 S		Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x300	1.00 ks	10 997,62 Kč
320879 S		Materiál pro tratě síťové	14880.00 ks	14 880,00 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	7.00 ks	1 549,17 Kč
310387 S		Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F	42.00 ks	1 653,96 Kč
323050 S		Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	44.00 ks	239,36 Kč
320058 S		Průchodka sp.Coyote(6vst.3-6) 1vst.11-15	1.00 ks	710,78 Kč
303251 S		Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	4.00 ks	392,32 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	3.00 ks	1 361,67 Kč
312863 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	5.00 ks	2 841,80 Kč
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	2.00 ks	1 584,58 Kč
320184 S		Spojka opt.COYOTE Short Dome 9,5x19"ri	1.00 ks	8 117,06 Kč
304901 S		Spojka trubky HDPE 40mm Comfit-SPCOM	9.00 ks	920,16 Kč
300024 S		Trubka HDPE 40/33 černá -bílý pruh	84.00 m	2 740,08 Kč
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	84.00 m	2 740,08 Kč
300032 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	149.00 m	4 860,38 Kč
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	149.00 m	4 860,38 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	42.00 m	2 332,68 Kč
302388 S		Trubka vrapovaná 75/61 s lankem	35.00 m	1 269,10 Kč
308513 S		Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	8.00 ks	1 448,72 Kč